

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

s předmětem plnění „Novostavba sídla - Teplo Rýmařov s.r.o.“ uzavřené dne 18.04.2016

I.

Smluvní strany

1. Město Rýmařov

Se sídlem: nám. Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: KB Rýmařov a.s., expozitura Rýmařov
Číslo účtu: 1528-771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Klouda, starosta města, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Libor Hampl, email: hampl@rymarov.cz, tel. 554 254 100

2. Obchodní firma

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Se sídlem: Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov
Zastoupena: Marek Hončík, jednatel
IČO: 25391810
DIČ: CZ25391810
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19-7338780237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17936

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

František Oravec, email: oravec@rymstav.cz tel. 731 154 337

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se mění Smlouva o dílo ze dne 18.04.2016 (dále jen „Smlouva“), v souladu s ustanovením čl. V. odst.1 takto:

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany **dodatek č. 1** v tomto rozsahu

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Celá stavba bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge), kdy Zhotovitel bude fakturovat provedené práce bez DPH

Původní cena bez DPH:	3 580 814,14 CZK
Cena víceprací bez DPH:	59 362,22 CZK
Celková cena bez DPH	3 640 176,36 CZK


Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

I. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Alespoň jedno z vyhotovení určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 18.04.2016 se nemění a zůstávají v platnosti.
7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č.1 - Vícepráce

V Rýmařově dne




 Za objednatele
Ing. Petr Klouda
 (starosta)



MĚSTO
 RÝMAŘOV
 795 01

V Rýmařově dne



 Za zhotovitele
Marek Hončík
 (jednatel firmy)

DIČ: CZ25391810
 IČ: 25391810
RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
 RÝMAŘOV, Nerudova 20/1290, PSČ 796 01
 TEL.: 554 212 689

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	Vícepráce a méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Stavební část	Měrná jednotka	objekt
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	1
	Novostavba sídla - Teplo Rýmařov s.r.o.	Náklady na m.j.	59 362
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Rýmařov		
Dodavatel	RÝMSTAV CZ spol. s r.o.	Zakázkové číslo	2016-047
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-36 735	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	33 944	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	62 147	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	59 357	Zařízení staveniště	6
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	59 357	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	59 362	Ostatní náklady celkem	6

	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	59 362,22 Kč
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		59 362,22 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016-047 Novostavba sídla - Teplo Rýmařov s.r.o.	Rozpočet :
Objekt :	01 Stavební část	Vícepráce a méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	26 632	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	-52 480	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-2 377	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	1 932	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-2 180	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	145	0	0	0	0
5 Komunikace	-54 456	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	11 545	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	13 020	0	0	0	0
8 Trubní vedení	9 321	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	107	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	3 376	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	182	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	848	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 735	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1 680	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-1 701	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	163	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	-15 900	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	-16 800	0	0	0
730 Přípojka tepla	0	16 958	0	0	0
732 Strojovny	0	-58 385	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	39 913	0	0	0
763 Dřevostavby	0	-86 174	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	15 000	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	96 489	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	306	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	25 982	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	21 877	0	0	0
781 Obklady keramické	0	-12 733	0	0	0
783 Nátěry	0	8 915	0	0	0
784 Malby	0	34	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	62 147	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 595	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-38 735	33 944	0	62 147	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Kč	%	Základna	
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-2 791	0
Oborová přírážka	0	0,0	-2 791	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-2 791	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-2 791	0
Zařízení staveniště	0	0,0	59 357	6
Provoz investora	0	0,0	59 357	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	59 357	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	59 357	0
CELKEM VRN				6

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-047 Novostavba sídla - Teplo Rýmařov s.r.o.	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m provizorní HTÚ	m3	5,38	39,25	211,17
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	-122,10	64,00	-7 814,40
3	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3 provizorní HTÚ	m3	33,34	7,58	252,72
4	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3 Základové pasy pro opěrné stěny:-(0,5*0,8*6,2+0,5*0,8*3,9)	m3	-4,04	7,91	-31,96
5	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ provizorní HTÚ	m3	33,34	260,41	8 682,07
6	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ vícepráce převod ornice tl. 300 mm:407,00*0,30	m3	122,10	71,00	8 669,10
7	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ méněpráce Základové pasy pro opěrné stěny:-(0,5*0,8*6,2+0,5*0,8*3,9)	m3	-4,04	264,00	-1 066,56
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro revizní šachtu:0,70*0,70*1,00	m3	0,49	692,00	339,08
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m VP - převod ornice tl. 300 mm:407,00*0,30 MP - základové pasy pro opěrné stěny:-(0,5*0,8*6,2+0,5*0,8*3,9) VP - revizní šachta pr. 600 mm:0,30*0,30*3,14*1,00	m3	118,34	12,00	1 420,11
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m provizorní HTÚ	m3	33,34	64,91	2 164,10
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m provizorní HTÚ	m3	33,34	83,33	2 778,22
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m VP - převod ornice tl. 300 mm:407,00*0,30 MP - základové pasy pro opěrné stěny:-(0,5*0,8*6,2+0,5*0,8*3,9) VP - revizní šachta pr. 600 mm:0,30*0,30*3,14*1,00	m3	118,34	45,00	5 325,42
13	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny revizní šachta pr. 600 mm:0,70*0,70*1,00 -0,30*0,30*3,14*1,00	m3	0,21	436,00	90,43
14	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	58,83	35,91	2 112,59
15	11R1vlastní	Příplatek za zemní práce prováděné ve stíněném prostoru provizorní HTÚ	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za		1 Zemní práce				26 632,08
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
16	273362021R00	Výtuž základových desek ze svařovaných sítí KARI kari síť :0,0925-0,05544	t	0,04	29 030,00	1 077,01
17	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna obvod základových pasů vč. základové desky - 460 mm:(6,40+2,55+9,70+10,031+1,529*2+4,10+9,351)*0,45 vnitřní bedněnízákladových pasů - v. 350 mm:(5,40+0,075+6,275+5,475+5,275)*0,35 (3,575+6,875)*2*0,35+(8,675+4,325)*2*0,35 (3,675+4,475+1,483+1,236+3,10+1,325+1,062+0,505+1,125+1,715)* 0,35 odpočet bednění - PD:-196,031	m2	-144,51	293,00	-42 341,49

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-047 Novostavba sídla - Teplo Rýmařov s.r.o.	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Vícepráce a méněpráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů obvod základových pasů vč. základové desky - 460 mm:(6,40+2,55+9,70+10,031+1,529*2+4,10+9,351)*0,45 vnitřní bedněnízákladových pasů - v. 350 mm:(5,40+0,075+6,275+5,475+5,275)*0,35 (3,575+6,875)*2*0,35+(8,675+4,325)*2*0,35 (3,675+4,475+1,483+1,236+3,10+1,325+1,062+0,505+1,125+1,715)* 0,35 odpočet bednění - PD:-196,031	m2	-144,51 20,34 7,88 16,42 6,90 -196,03	50,34	-7 274,64
19	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	-137,04	25,00	-3 425,93
20	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	-20,58	25,00	-514,50
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				-52 479,54
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
21	311112330RT3	Stěna z tvármic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvármic betonem C 20/25 méněpráce	m2	-3,13	972,00	-3 038,47
22	317147321R00	Překlad nenosný z párobetonu PORFIX 150x250x1200 dodávka a montáž	kus	2,00	330,83	661,66
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-2 376,81
Díl: 34	Stěny a příčky					
23	342264011RT2	Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., na trámy desky protipožární tl.12,5mm, bez izolace doplnění konstrukce - půdní schody:(0,04+0,168+2*0,04)*1,20 (0,04*2+0,193+0,04)*1,20	m2	0,72 0,35 0,38	347,20	250,40
24	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2 doplnění konstrukce - půdní schody:(0,04+0,168+2*0,04)*1,20 (0,04*2+0,193+0,04)*1,20	m2	0,72 0,35 0,38	144,80	104,43
25	346275111R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 50 mm přízdívka ostění pro osazení obložkové zárubně ve zdivu tl. 240 mm - celkem 6 ks otvorů:6,10*0,15*6	m2	5,49 5,49	287,20	1 576,73
Celkem za		34 Stěny a příčky				1 931,56
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
26	411361921RT2	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm 49,50*2*0,00308	t	0,30 0,30	26 341,66	8 031,57
27	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 třmínky:0,1575-0,1221 výztuž pr. 12 mm, provázání rohů věnců,dl. 1100 mm:2*8*4*1,10*0,00069	t	0,08 0,04 0,05	24 842,15	2 086,74
28	4001R	Ocelová výměna oboustranná, délka 7,1m odpočet délky 5,90 m:-0,830985915	ks	-0,83 -0,83	14 800,00	-12 298,80
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				-2 180,49
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
29	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny chránička:1,00*0,50*0,25 -0,055*0,055*3,14*1,00	m3	0,12 0,13 -0,01	298,75	34,51
30	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm chránička:1,00*0,50*0,10	m3	0,05 0,05	630,83	31,54
31	58152180	Písek kopaný 1,00*0,50*0,25*1,80 -0,055*0,055*3,14*1,00*1,80	t	0,21 0,23 -0,02	380,00	79,00
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				145,05
Díl: 5	Komunikace					

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-047 Novostavba sídla - Teplo Rýmařov s.r.o.	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	561291111R00	Štěrkové lože fr. 2-4 zpevněné stab. cement. (20%) , tl. 5cm	m3	-1,34	914,78	-1 228,09
33	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	1,34	873,33	1 172,45
		<i>přípočet</i>				
34	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	-34,50	137,82	-4 754,79
35	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-37,95	104,00	-3 946,80
36	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm, včetně dodávky drtě	m2	-34,50	153,91	-5 309,90
37	596811111RV4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. , včetně dlažby betonové vymývané 50/50/6 cm	m	-7,70	409,56	-3 153,61
38	631571003R00	Podklad ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	-8,73	864,34	-7 542,49
39	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou , včetně obrubníku 50/5/25	m	-53,70	269,13	-14 452,28
40	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou , včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	-47,50	156,52	-7 434,70
41	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 16/20 , včetně obrubníku 100/15/25	m	-23,50	332,17	-7 806,00
	Celkem za	5 Komunikace				-54 456,21
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
42	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	34,36	336,00	11 544,96
		<i>podkladní omítka ostění pro parotěsné pásy:34,36</i>		<i>34,36</i>		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				11 544,96
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
43	553926040	Lišta omítková rohová pozinkovaná, l= 2750 mm	kus	75,64	23,12	1 748,89
		<i>189,11/2,75*1,10</i>		<i>75,64</i>		
44	622143003U00	Mtž omítkový rohový profil	m	189,11	23,58	4 459,21
45	622143004U00	Mtž omítkový začíšťovací profil	m	137,76	20,58	2 835,10
46	28350127	Lišta okenní začíšťovací 503024 PVC 10-240 cm	m	151,54	26,24	3 976,30
		<i>137,76*1,10</i>		<i>151,54</i>		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				13 019,51
Díl: 8		Trubní vedení				
47	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	1,00	260,40	260,40
48	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,00	2 852,00	2 852,00
		<i>revizní šachta pr. 600 mm:1,00</i>		<i>1,00</i>		
49	286971501	Dno šachtové TEGRA 600/160mm přímé pro potrubí KG	kus	1,00	3 832,80	3 832,80
		<i>revizní šachta pr. 600 mm:1,00</i>		<i>1,00</i>		
50	28697153	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	1,00	2 016,00	2 016,00
		<i>revizní šachta pr. 600 mm:1,00</i>		<i>1,00</i>		
51	28697161	Těsnění pro šachtové dno DN=600 mm	kus	1,00	360,00	360,00
		<i>revizní šachta pr. 600 mm:1,00</i>		<i>1,00</i>		
	Celkem za	8 Trubní vedení				9 321,20
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
52	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	1,00	28,88	28,88
		<i>chránička :0,50*2</i>		<i>1,00</i>		
53	28611141.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000	kus	1,01	77,76	78,54
		<i>chránička:0,50*2*1,01</i>		<i>1,01</i>		
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				107,42
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
54	376311126R00	Dno šachet z betonu tl. do 20 cm, C 25/30 XA1	m3	0,11	2 287,30	250,00
		<i>provizorní HTÚ</i>				
		<i>dno betonové šachty:0,109265734</i>		<i>0,11</i>		
55	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců - normální	kus	1,00	984,00	984,00
		<i>provizorní HTÚ</i>				

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-047 Novostavba sídla - Teplo Rýmařov s.r.o.	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Vícepráce a méněpráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnice 50cm provizorní HTÚ Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. 6,20	m	6,20	134,00	830,80
57	59223820	Vpust uliční betonová TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm provizorní HTÚ	kus	1,00	373,60	373,60
58	59227516	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13 provizorní HTÚ 6,20*2	kus	12,40	75,60	937,44
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				3 375,84
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
59	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m doplnění konstrukce - půdní schody: 1,225*1,20	m2	1,47	123,90	182,13
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				182,13
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
60	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule doplnění konstrukce - půdní schody: 12,00	kus	12,00	70,64	847,68
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				847,68
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
61	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách pneumatickým kladivem bourání u křížení dešťové kanalizace: 0,3928	m3	0,39	6 172,00	2 424,36
62	961041000U00	Bourání základu betonového odbourání šachty parovodu: 1,10*3,10*0,60+7,40*0,30*0,30	m3	2,71	1 958,33	5 310,99
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				7 735,35
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
63	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m provizorní HTÚ	t	4,58	32,00	146,40
64	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-57,06	32,00	-1 825,94
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-1 679,54
Díl: 711	Izolace proti vodě					
65	713191100R00	Položení difúzní fólie, včetně dodávky fólie	m2	-137,04	9,50	-1 301,85
66	62855201R	Pás modifikovaný asfalt SBS, s manžetami pro prostup	m2	-171,15	62,00	-10 611,03
67	711R1vlastní	Asfaltový natavitelný pás s nosnou vložkou z AL folie a skel.rohože, tl. 3,5 mm - BITUMAX AL S35	m2	171,15	60,00	10 268,74
68	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-16,44	3,47	-57,05
Celkem za		711 Izolace proti vodě				-1 701,19
Díl: 713	Izolace tepelné					
69	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm Začátek provozního součtu doplnění konstrukce - půdní schody: (0,168+0,193)*1,20*0,22 Konec provozního součtu přeřez 10%: 0,0953*1,10	m3	0,10	940,00	98,51
70	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci doplnění konstrukce - půdní schody: (0,168+0,193)*1,20	m2	0,43	41,65	18,04
71	713111221RK3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafoi N 110 standard doplnění konstrukce - půdní schody: (0,04+0,168+2*0,04)*1,20 (0,04*2+0,193+0,04)*1,20	m2	0,72	61,12	44,08
72	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,61	1,74	2,80
Celkem za		713 Izolace tepelné				163,43
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-047 Novostavba sídla - Teplo Rýmařov s.r.o.	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	721003	Čerpací stanice	soubor	-1,00	15 900,00	-15 900,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-15 900,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
74	722005	Výtlačné čerpadlo, min. 6,6l/s	ks	-2,00	8 400,00	-16 800,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				-16 800,00
Díl:	730	Přípojka tepla				
75	730R1vlastní	Dvě trubky Pex 50+50, izolace v korugované chrá- niče 50+50+175	m	25,00	1 313,00	32 825,00
76	730R2vlastní	Přechod Rehau Reupex	kus	4,00	544,50	2 178,00
77	730R3vlastní	Objímka Rehau Reupex	kus	4,00	170,00	680,00
78	730R4vlastní	Předizolovaná korugová chránička DHPE DN 902, zalitá do TI za pěněného PE	m	-25,00	601,00	-15 025,00
79	730R5vlastní	2 HDPE 33x2, DN 30	m	-25,00	192,00	-4 800,00
80	730R6vlastní	Napojení v kotelně	soubor	1,00	1 100,00	1 100,00
	Celkem za	730 Přípojka tepla				16 958,00
Díl:	732	Strojovny				
81	732003	Montáž strojovna	soubor	-1,00	4 500,00	-4 500,00
82	732004	Regulace	ks	-1,00	5 500,00	-5 500,00
83	732005	Termostat programovatelný týdenní	ks	-1,00	1 885,00	-1 885,00
84	732006	Předávací stanice, tlakově nezávislá, min. 16,23kW	ks	-1,00	46 500,00	-46 500,00
	Celkem za	732 Strojovny				-58 385,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
85	762342203R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	350,00	40,56	14 196,00
86	762342204R00	Montáž laťování střeš, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	350,00	14,32	5 012,00
87	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	2,02	943,20	1 906,02
		střešní laťování - latě 40x60 mm:842,00*0,04*0,06		2,02		
88	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	8,40	32,96	276,86
		doplnění konstrukce - půdní schody:1,50*4+1,20*2		8,40		
89	762841110RT2	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz, včetně spojovacích prvků, včetně dodávky řeziva, p	m2	-40,00	265,00	-10 600,00
90	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	168,40	11,44	1 926,50
		střešní laťování - latě 40x60 mm:(0,04+0,06)*2*842,00		168,40		
91	762R1vlastní	Spojovací prostředky pro montáž stropů -prošroubování fošen půdních schodů	kpl.	1,00	500,00	500,00
		1,00		1,00		
92	766423113R00	Obložení podhledů složitých, palubkami SM š. 10 cm	m2	44,00	182,91	8 048,04
		40,00+4,00		44,00		
93	60512602	Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.4,0 dl. 200-350 š.17-24	m3	0,04	4 428,00	186,86
		Začátek provozního součtu				
		doplnění konstrukce - půdní schody:0,04*0,16*1,50*4		0,04		
		Konec provozního součtu		0,04		
		prořez 10%.:0,0384*1,10		0,04		
94	60512604	Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.4,0 dl. 200-390 š.25-	m3	0,04	4 428,00	162,06
		Začátek provozního součtu				
		doplnění konstrukce - půdní schody:0,04*0,347*1,20*2		0,03		
		Konec provozního součtu		0,03		
		prořez 10%.:0,0333*1,10		0,04		
95	60517111	Lať střešní 40x60 mm	m3	2,02	4 400,00	8 891,52
		842,00*0,04*0,06		2,02		
96	61191674	Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm	m2	48,40	151,37	7 326,31
		(40,00+4)*1,10		48,40		
97	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	378,32	5,50	2 080,77
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				39 912,94

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-047 Novostavba sídla - Teplo Rýmařov s.r.o.	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 763		Dřevostavby				
98	763613212R00	Základ stropů z desek nad tl.18 mm, P+D, přibliž. dvojitý, včetně spojovacích prvků	m2	-407,20	72,00	-29 318,40
99	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	-7,65	514,00	-3 932,10
100	60726123R	Deska dřevostěpková OSB 4PD tl. 25 mm	m2	-468,28	141,00	-66 027,48
101	763R1vlastní	Storno poplatek 15% za vrácení dodávky OSB desek 66027,48x0,15=9904,12	soubor	1,00	9 904,12	9 904,12
102	763R2vlastní	Doprava za vrácení OSB desek	soubor	1,00	3 200,00	3 200,00
Celkem za		763 Dřevostavby				-86 173,86
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
103	764R1vlastní	VCP - klempířské práce - změna plechu Pz za plech Pz s úpravou poplast.	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				15 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
104	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00	983,20	983,20
105	766711001R00	Montáž plastových oken adveří s vypěněním -(0,80+1,97+0,33)*2*16	m	-99,20	135,00	-13 392,00
106	766R1vlastní	Dodávka - protipož. půdní schody FAKRO LWF 45/280 3 dílné - 60x120 cm	kus	1,00	5 635,00	5 635,00
107	766R1vlastní	D+M žaluzií záměna žaluzií za C-80	soubor	1,00	17 000,00	17 000,00
108	766R2vlastní	D+M obložkové zárubně pro dveře s nadsvětlíkem	kus	16,00	5 340,00	85 440,00
109	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	956,66	0,86	822,73
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				96 488,93
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
110	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg doplnění konstrukce - půdní schody:(0,00377*0,05*12)*1000	kg	2,26	116,40	263,30
111	13331512	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 50x50x5 mm Začátek provozního součtu doplnění konstrukce - půdní schody:0,00377*0,05*12 Konec provozního součtu ztratné 10%:0,0023*1,10	t	0,00	15 120,00	37,80
112	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3,01	1,69	5,09
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				306,19
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
113	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada 3,20*2	m	6,40	118,80	760,32
114	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada 3,20*2	m	6,40	59,84	382,98
115	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm 1.N.P. - m.č. 3:14,34 1.N.P. - m.č. 4:9,60 1.N.P. - m.č. 9:10,90 1.N.P. - m.č. 10:6,30 1.N.P. - m.č. 11:21,20 1.N.P. - m.č. 12:18,99 2.N.P. - m.č. 9:9,70 2.N.P. - m.č. 10:10,10 2.N.P. - m.č. 12:15,58	m	116,71	61,44	7 170,66
116	771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm stupnice:4,80 podstupnice:2,99	m	7,79	98,00	763,42
117	771275106RU7	Obklad keram. schod. stupňů hladkých do tmele 20x10, včetně spárování	m2	-0,95	897,39	-856,11

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-047 Novostavba sídla - Teplo Rýmařov s.r.o.	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,30*3,18		-0,95		
118	771479001R00	Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	124,50	54,32	6 762,84
		1.N.P. - m.č. 3:14,34		14,34		
		1.N.P. - m.č. 4:9,60		9,60		
		1.N.P. - m.č. 9:10,90		10,90		
		1.N.P. - m.č. 10:6,30		6,30		
		1.N.P. - m.č. 11:21,20		21,20		
		1.N.P. - m.č. 12:18,99		18,99		
		2.N.P. - m.č. 9:9,70		9,70		
		2.N.P. - m.č. 10:10,10		10,10		
		2.N.P. - m.č. 12:15,58		15,58		
		stupnice:4,80		4,80		
		podstupnice:2,99		2,99		
119	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	124,50	31,60	3 934,20
		1.N.P. - m.č. 3:14,34		14,34		
		1.N.P. - m.č. 4:9,60		9,60		
		1.N.P. - m.č. 9:10,90		10,90		
		1.N.P. - m.č. 10:6,30		6,30		
		1.N.P. - m.č. 11:21,20		21,20		
		1.N.P. - m.č. 12:18,99		18,99		
		2.N.P. - m.č. 9:9,70		9,70		
		2.N.P. - m.č. 10:10,10		10,10		
		2.N.P. - m.č. 12:15,58		15,58		
		stupnice:4,80		4,80		
		podstupnice:2,99		2,99		
120	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, akrylem -zatažení vrchní hrany soklu akryl.tmelem	m	124,50	31,20	3 884,40
		1.N.P. - m.č. 3:14,34		14,34		
		1.N.P. - m.č. 4:9,60		9,60		
		1.N.P. - m.č. 9:10,90		10,90		
		1.N.P. - m.č. 10:6,30		6,30		
		1.N.P. - m.č. 11:21,20		21,20		
		1.N.P. - m.č. 12:18,99		18,99		
		2.N.P. - m.č. 9:9,70		9,70		
		2.N.P. - m.č. 10:10,10		10,10		
		2.N.P. - m.č. 12:15,58		15,58		
		stupnice:4,80		4,80		
		podstupnice:2,99		2,99		
121	597623121R	Dlaždice 20x20x1cm, bude upřesněno investorem	m2	9,59	141,00	1 351,70
		Začátek provozního součtu				
		1.N.P. - m.č. 3:14,34		14,34		
		1.N.P. - m.č. 4:9,60		9,60		
		1.N.P. - m.č. 9:10,90		10,90		
		1.N.P. - m.č. 10:6,30		6,30		
		1.N.P. - m.č. 11:21,20		21,20		
		1.N.P. - m.č. 12:18,99		18,99		
		2.N.P. - m.č. 9:9,70		9,70		
		2.N.P. - m.č. 10:10,10		10,10		
		2.N.P. - m.č. 12:15,58		15,58		
		stupnice:4,80		4,80		
		podstupnice:2,99		2,99		
		Konec provozního součtu		124,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-047 Novostavba sídla - Teplo Rýmařov s.r.o.	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		prořez 10%:124,50*0,07*1,10		9,59		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
122	597642400	Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm	m2	1,27	426,80	540,84
		Začátek provozního součtu				
		stupnice:0,30*0,30*3,20*2		0,58		
		podstupnice:0,30*0,30*3,20*2		0,58		
		Konec provozního součtu		1,15		
		prořez 10%:1,152*1,10		1,27		
123	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	246,95	5,21	1 286,62
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				25 981,87
Díl:	776	Podlahy povlakové				
124	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	113,13	42,68	4 828,39
125	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	113,13	12,32	1 393,76
126	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	100,00	38,00	3 800,00
127	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	113,13	110,00	12 444,30
128	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce, tl.5mm, střížený vlas 500g/m2	m2	-113,13	475,00	-53 736,75
129	776971318R00	Rohož textilní Shatwell tl. 18 mm	m2	1,66	896,00	1 487,36
		d+m vnitřní rohože 1000x700 mm:1,00*0,70		0,70		
		d+m vnitřní rohože 1200x800 mm:1,20*0,80		0,96		
130	776972328R00	Rohož z Al profilů Openwell standard tl. 28/18 mm	m2	0,60	3 764,00	2 258,40
		dodávka a montáž vstupní rohože:1,00*0,60		0,60		
131	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L	m	11,00	430,00	4 730,00
		d+m pro vstupní rohož:(0,60+1,20)*2		3,60		
		d+m vnitřní rohož:(0,70+1,00)*2		3,40		
		d+m vnitřní rohož:(0,80+1,20)*2		4,00		
132	776R1vlastní	Penetrace - dodávka materiálu	l	12,00	154,00	1 848,00
133	776R2vlastní	Dodávka a montáž přechod. lišty dl.0,9 m - stříbrn	kus	7,00	330,00	2 310,00
134	28412354	Podlahovina PVC Supreme Plus tl. 2,5 mm š. 4 m	m2	124,60	324,00	40 370,40
135	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	217,34	0,66	143,44
		Celkem za 776 Podlahy povlakové				21 877,30
Díl:	781	Obklady keramické				
136	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-10,53	10,00	-105,25
		odpočet - m.č. 109:-6,345		-6,35		
		odpočet - m.č. 209:-4,18		-4,18		
137	781475116RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x30 cm, včetně spárování	m2	-10,53	405,00	-4 262,63
		odpočet - m.č. 109:-6,345		-6,35		
		odpočet - m.č. 209:-4,18		-4,18		
138	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	-157,96	20,00	-3 159,20
139	597623221R	Hrana průběžná vnitřní 2,4 bílá mat	kus	-36,00	37,00	-1 332,00
140	597623241R	Roh vnější 2,4 bílá mat	kus	-42,00	42,00	-1 764,00
141	597813701R	Obkládačka 250x330 mm, barva dle investora	m2	-12,10	145,00	-1 755,04
		Začátek provozního součtu				
		odpočet - m.č. 109:-6,345		-6,35		
		odpočet - m.č. 209:-4,18		-4,18		
		Konec provozního součtu		-10,53		
		prořez 15%:-10,525*1,15		-12,10		

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-047 Novostavba sídla - Teplo Rýmařov s.r.o.	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
142	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	-123,78	2,87	-355,25
Celkem za		781 Obklady keramické				-12 733,36
Díl: 783		Nátěry				
143	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email <i>doplnění konstrukce - půdní schody:(0,05*0,05)*4*12</i>	m2	0,12 0,12	92,80	11,14
144	783631001R00	Nátěr truhl.výrobků 2 + 1,barva dražší např.Herbol - položka vlastní <i>nátěr podbití:40,00+4,00</i>	m2	44,00 44,00	198,80	8 747,20
145	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x <i>doplnění konstrukce - půdní schody:(0,04+0,16)*2*1,50*4</i> <i>doplnění konstrukce - půdní schody:(0,04+0,347)*2*1,20*2</i>	m2	4,26 2,40 1,86	36,88	157,02
Celkem za		783 Nátěry				8 915,36
Díl: 784		Malby				
146	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x <i>doplnění konstrukce - půdní schody:(0,04+0,168+2*0,04)*1,20</i> <i>(0,04*2+0,193+0,04)*1,20</i>	m2	0,72 0,35 0,38	9,84	7,10
147	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x <i>doplnění konstrukce - půdní schody:(0,04+0,168+2*0,04)*1,20</i> <i>(0,04*2+0,193+0,04)*1,20</i>	m2	0,72 0,35 0,38	36,72	26,48
Celkem za		784 Malby				33,58
Díl: M21		Elektromontáže				
148	M21R1vlastní	Revize elektro	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
149	M21R2vlastní	Zásuvka v podlaze spol.místnosti s chráničkou a kabelem	soubor	1,00	1 490,00	1 490,00
150	M21R3vlastní	Stavební přípomoc - zapravení drážky v omítce a podlaze	soubor	1,00	975,00	975,00
151	M21R4vlastní	D + M svítidel 1. a 2.N.P. - dle cenové nabídky (viz příloha)	soubor	1,00	56 082,05	56 082,05
152	M21R5vlastní	Přeložka podzemního kabelu silnoproudu na správní budovu	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				62 147,05
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
153	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,42	168,00	911,23
154	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,42	33,28	180,51
155	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,42	92,80	503,35
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 595,09