

DODATEK

ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/438 uzavřené dne 1. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZozVZ“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2021/438-2

číslo dodatku Zhotovitele:

Článek I.

Objednatel: Město Čelákovice
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: SPEEDDRILL, s. r. o.
se sídlem: Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4
jednatel: David Holomeček, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-3105210227/0100
IČ: 26745704
DIČ: CZ26745704
údaj o zápisu v OR
nebo v jiné evidenci: zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91087
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2021/438-2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek II.

1. Předmětem Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku se sjednává po dohodě smluvních stran ve výši:

2 809 241,79 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony osm set devět tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých a sedmdesát devět haléřů).

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 05/2022/4.9.2 ze dne 22. 2. 2022.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovících dne 28. 02. 2022

V Jesenici dne 24.2.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


.....
Ing. Josef Pátek
starosta města



SPEEDDRILL, s.r.o.

Šifařská 577/22
147 00 Praha 4
IČO: 26745704
DIČ: CZ26745704

.....
David Holomeček
jednatel

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 1

Projekt: ČELÁKOVICE – Obnova vodovodního řadu v ulici V Prokopě
Investor: Město Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
Zhotovitel: SPEEDDRILL s.r.o. Šífařská 577/22, 147 00 Praha 4, IČ:26745704
Zpracovatel projektu: -
Technický dozor: TDS BOZP s.r.o. Pravá 287/18, 147 00 Praha 4 – Podolí; IČ: 07669330
Autorský dozor: -

Název: Úprava rozsahu díla dle skutečně provedených prací

ZL č.: 1

Vystavil:

Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené MĚNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky ČELÁKOVICE – Obnova vodovodního řadu v ulici V Prokopě

Nerealizované rozsahy položek z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou součástí uvedeného rozpočtu, příloha č.1.

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky ČELÁKOVICE – Obnova vodovodního řadu v ulici V Prokopě

Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou součástí uvedeného rozpočtu, příloha č.1.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Jedná se o změny navržené v průběhu realizace díla provozovatelem a schválené investorem. Uvedené změny zohledňovaly reálný stav na staveništi.

Všechny změny oproti schváleným realizačním podkladům jsou uvedeny v příložených rozpočtech a vycházejí ze zaměření skutečného stavu na staveništi.

Technický popis změny:**Nerealizované položky - MĚNĚPRÁCE:**

- Měněpráce v rámci realizace bourání povrchu komunikace (část zemních prací byla realizována místo komunikace v nezpevněných plochách)
- Položky související s obnovu finálního povrchu, který se nebude v této fázi výstavby realizovat
- Z důvodu změny pozice přípojek nebylo nutné realizovat kácení stromů

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- Přípojky pro objekty č.p. 1354/4, 1357/10 a 1423/22 byly realizovány až do vnitřních prostor BD včetně osazení nových vodoměrných sestav
- Vysazena nová odbočka pro plánovaný BD (nyní výměňiková stanice)
- Přípojky pro č.p. 1349/89 a 1345/81 realizovány až k hraně obvodové stěny budovy
- Řad PE d90 mezi č.p. 1356/8 a 1355/6 realizován technologií Berstlining pod komunikací a novým chodníkem s rozšířením pro komunální odpad
- Řad PE d90 směr č.p. 1421/18 realizován bezvýkopovou technologií do zeleného ostrůvku za komunikací
- Doplnění podzemních hydrantů dle požadavku provozovatele

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

Přílohy:

Oceněný soupis prací:

zpracovatel: Pavel Tschuschner

Dopad změny do vydané dokumentace:

Výkaz výměr / rozpočet

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č. objednatele:

424 600,89,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

0 dnů

Investor – Město Čelákovice:

Ing. Josef Pátek, starosta


 Podpis
SPEEDDRILL, s.r.o.
 Šifařská 577/22
 147 00 Praha 4

28. 02. 2022

datum

Zhotovitel – SPEEDDRILL, s. r. o.:

David Holomeček, jednatel

.....
 Podpis
 DIČ: CZ26745704

24.2.2022

datum

TDS BOZP s.r.o.:

Ing. Tomáš Kubát, TDS a koo BOZP

TDS BOZP s.r.o.
 Prává 287/18
 147 00 Praha 4 – Podolí
 IČ: 076 69 330

24. 02. 2022

.....
 Podpis

.....
 datum

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: **Čelákovice, V Prokopě - bezvýkopová obnova vodovodu
01 - Vodovod**

Místo: Čelákovice, V Prokopě

Zadavatel: Město Čelákovice, nám. 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

IČ: 00240117

DIČ: CZ00247117

Zhotovitel: SPEEDDRILL s.r.o., Šífařská 577/22, 147 00 Praha 4

IČ: 26745704

DIČ: CZ26745704

Datum:

REKAPITULACE

	Méněpráce	Vícepráce	Změna celkem
01 Vodovod	-41 396,00	142 054,00	100 658,00
02 Vodovodní přípojky	-20 460,00	344 402,89	323 942,89
Celkem	-61 856,00	486 456,89	424 600,89

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:	Čelákovice, V Prokopě - bezvýkopová obnova vodovodu		
	01 - Vodovod		
Místo:	Čelákovice, V Prokopě		
Zadavatel:	Město Čelákovice, nám. 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice	IČ: 00240117	DIČ: CZ00247117
Zhotovitel:	SPEEDDRILL s.r.o., Šífařská 577/22, 147 00 Praha 4	IČ: 26745704	DIČ: CZ26745704
Datum:			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Měněpráce	Vícepráce	Změna celkem (CZK)
						-41 396,00	142 054,00	100 658,00
1		Zemní práce				0,00	58 050,00	58 050,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-5	m3	43,00	1 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	43,00	350,00	0,00	15 050,00	15 050,00
5		Komunikace				-21 396,00	18 555,00	-2 841,00
3	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-30,00	105,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00
4	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	-12,00	100,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
5	113107515	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.15 cm	m2	-12,00	106,50	-1 278,00	0,00	-1 278,00
6	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,00	337,00	0,00	5 055,00	5 055,00
7	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14km)	t	210,00	25,00	0,00	5 250,00	5 250,00
	979990112	Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	-2,64	700,00	-1 848,00	0,00	-1 848,00
8	979990113	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	15,00	550,00	0,00	8 250,00	8 250,00
9	58935150	Směs kameniva stmelěného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	-6,00	1 570,00	-9 420,00	0,00	-9 420,00
10	577000018	Pokládka živичného krytu ACO 11 obrusná vrstva, tl.10 cm	m2	-30,00	150,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00
8		Trubní vedení				0,00	65 449,00	65 449,00
	K24008015016	Hydrant podzemní Hawle litinový K240-DUO DN80/1,5m	ks	1,00	20 698,00	0,00	20 698,00	20 698,00
	505008020016	Koleno patní přírubové dlouhé DN80	ks	1,00	3 328,00	0,00	3 328,00	3 328,00
	1950KASI0006	Poklop IS šoupátkový Hawle teleskopický 1950 KASI uliční hydrantový	ks	1,00	2 919,00	0,00	2 919,00	2 919,00
	348200000000	Zemní souprava IS podkladová deska Hawle univerzální 3482 - pro podzemní hydranty 420x530 šedá	ks	1,00	766,00	0,00	766,00	766,00
	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních DN80	ks	1,00	963,00	0,00	963,00	963,00
	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	ks	1,00	956,00	0,00	956,00	956,00
	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu	ks	1,00	819,00	0,00	819,00	819,00
11	141700104	Montáž a demontáž technologie Berstling	ks	1,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
899		Vedlejší náklady				-20 000,00	0,00	-20 000,00
12	112101102	Kácení stromů vč. naložení, odvozu a likvidace	ks	-2,00	10 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

 Stavba: **Čelákovice, V Prokopě - bezvýkopová obnova vodovodu**
02 - Vodovodní přípojky

Místo: Čelákovice, V Prokopě

Zadavatel: Město Čelákovice, nám. 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

IČ: 00240117

DIČ: CZ00247117

Zhotovitel: SPEEDRILL s.r.o., Šífařská 577/22, 147 00 Praha 4

IČ: 26745704

DIČ: CZ26745704

Datum:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Méněpráce	Vícepráce	Změna celkem (CZK)
						-20 460,00	344 402,89	323 942,89
1		Zemní práce				0,00	133 620,66	133 620,66
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v homině.1-5	m3	60,00	1 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokopiskem	m3	60,00	350,00	0,00	21 000,00	21 000,00
3	460631126	Zemní protlak neřízený (krtek) v homině třídy těžitelnosti I a II skupiny	m	35,00	1 170,00	0,00	40 950,00	40 950,00
4	OSM 220010	KGEM trubka DN110x3,2/1000 SN4 EN13476-2	m	38,00	173,07	0,00	6 576,66	6 576,66
5	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu	m2	180,00	28,30	0,00	5 094,00	5 094,00
5		Komunikace				-20 460,00	25 729,60	5 269,60
6	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-30,00	105,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00
7	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	-12,00	100,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
8	113107515	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	-12,00	106,50	-1 278,00	0,00	-1 278,00
9	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,80	337,00	0,00	7 009,60	7 009,60
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14km)	t	291,20	25,00	0,00	7 280,00	7 280,00
11	979990112	Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	-5,28	700,00	-3 696,00	0,00	-3 696,00
12	979990113	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	20,80	550,00	0,00	11 440,00	11 440,00
13	58935150	Směs kameniva stmelého cementem (KSC I) SC C8/10	m3	-4,80	1 570,00	-7 536,00	0,00	-7 536,00
14	577000018	Pokládka živичného krytu ACO 11 obrusná vrstva, tl.10 cm	m2	-24,00	150,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00
8		Trubní vedení				0,00	34 726,03	34 726,03
15	871181211	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 50 mm	m	14,00	88,80	0,00	1 243,20	1 243,20
16	ELM.18180	Trubka PE 100 RC voda SDR11 50x4,6	m	18,00	151,89	0,00	2 734,02	2 734,02
17	871211211	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 63 mm	m	62,00	107,00	0,00	6 634,00	6 634,00
18	ELM.18185	Trubka PE 100 RC voda SDR11 63x5,8	m	65,00	231,81	0,00	15 067,65	15 067,65
19	877181101	Montáž elektrotvarovek SDR11/PN16, spojek, oblouků nebo redukcí d50	kus	4,00	245,00	0,00	980,00	980,00
20	NCL.612684	Frialen - MB5 d50, PE100, SDR11	kus	4,00	193,66	0,00	774,64	774,64
21	877211101	Montáž elektrotvarovek SDR11/PN16, spojek, oblouků nebo redukcí d63	kus	6,00	264,00	0,00	1 584,00	1 584,00
22	NCL.612685	Frialen - MB d63, PE100, SDR11	kus	6,00	202,11	0,00	1 212,66	1 212,66
23	877211110	Montáž elektrotvarovek SDR11/PN16,kolen 45° d63	kus	6,00	249,00	0,00	1 494,00	1 494,00
24	NCL.612098	Frialen - W45 d63, PE100, SDR11 KOLENO 45°	kus	6,00	500,31	0,00	3 001,86	3 001,86
2		Vodoměry				0,00	92 026,60	92 026,60
25	977151117	Jádrové vrty 80-90mm	kus	3,00	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
26	SP1	Vodoměrná sestava v č.p.123/22,1357/10,1354/4	kpl	3,00	22 361,00	0,00	67 083,00	67 083,00
27	711493001	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby - oprácvání prostupu	kpl	3,00	2 250,00	0,00	6 750,00	6 750,00
28	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními hadicemi	m	19,00	15,40	0,00	292,60	292,60
29	MLT.100001903	izolace potrubí Mirelon Pro 63x25mm	m	20,00	120,55	0,00	2 411,00	2 411,00
	10010004	Tvarovka AK svěrná spojka s vnějším závitem litinová 1 1/4 AGAFlex svěrná	ks	1,00	490,00	0,00	490,00	490,00
VN		Vedlejší náklady				0,00	58 300,00	58 300,00
	900100002	Zabezpečení staveniště - oplocenky	bm	70,00	250,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	031000A0	Zajištění staveniště bezpečnostní páskou	bm	40,00	45,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	03110	Úklid staveniště	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	03130	Koordinace stavby, administrativní zpracování	kpl	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
30	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	2,00	7 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00

