




OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: ZL5
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s.r.o., Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10	
Investor:	Město Městec Králové, Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové	Datum: 06.11.2025
Název projektu: Přístavba radnice ve městě Městec Králové – kulturní a kreativní centrum		
Stavební povolení č.j. : 05103/12/Výst/VITA		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	Na položky uvedené v ocenění VCP05	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Potřebné dodávky a montáže, které byly vyvolány změnami a nepřesnostmi v projektové dokumentaci, narovnání chybných výměr a doplnění chybějících v položek v rozpočtu. Popis a zdůvodnění změny: Jde o narovnání rozpočtu dle skutečnosti. (viz. Podrobný rozpočet).		
Počet připojených listů specifikací: 2		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
odstavec 7, § 222 ☐		
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí se změnovým listem. Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí se změnovým listem. Stanovisko investora: Souhlasí se změnovým listem.		
Příloha: Podrobný rozpočet změny včetně výpočtů výměr		

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny: ZL5
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s.r.o., Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10	
Investor:	Město Městec Králové, Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové	
Název projektu:	Přístavba radnice ve městě Městec Králové – kulturní a kreativní centrum	
Stavební povolení č.j. :	05103/12/Výst/VITA	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Potřebné dodávky a montáže, které byly vyvolány změnami a nepřesnostmi v projektové dokumentaci, narovnání chybných výměr a doplnění chybějících v položek v rozpočtu. Popis a zdůvodnění změny Jde o narovnání rozpočtu dle skutečnosti. (viz. Podrobný rozpočet).		
Počet připojených listů specifikací: 4		Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
513 116,35 Kč	3 251 753,58 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla:	
2 738 637,23 Kč	32 467 684,36 Kč bez DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	Podpis projektanta:
	 Kutnohorská 181/64 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy IČO: 26443571 www.energon-stavebni.cz	
Datum: 06.11.2025	Datum: 06.11.2025	Datum: 06.11.2025

TPO



ing. Jana Křemena

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P-000072
Stavba: Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	05.11.2025
Zadavatel:		IČ:	00239437
Město Městec Králové		DIČ:	CZ00239437
Zhotovitel:		IČ:	26443571
ENERGON stavební s.r.o.		DIČ:	CZ26443571
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jaroslav Kula		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 738 637,23
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 900 109,23	609 022,94
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 347 660,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P-000072		
Stavba:	Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum		
Místo:		Datum:	05.11.2025
Zadavatel:	Město Městec Králové	Projektant:	
Zhotovitel:	ENERGON stavební s.r.o.	Zpracovatel:	Jaroslav Kula

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 738 637,23	3 347 660,17	
SO 01	Stavební objekt 01	2 738 637,23	3 347 660,17	STA
ZL01	Změnový list č.1	2 738 637,23	3 347 660,17	Soupis
VCP05	Vícepráce č.5	2 738 637,23	3 347 660,17	Soupis
VCP05	Vícepráce č.5	2 738 637,23	3 313 751,05	Soupis
kalk1	Kalkulace ocelového krovu	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:

ZL01 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

VCP05 - Vícepráce č.5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Městec Králové

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Jaroslav Kula

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2025

IČ:

00239437

DIČ:

CZ00239437

IČ:

26443571

DIČ:

CZ26443571

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 738 637,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 738 637,23	21,00%	575 113,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 313 751,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:

ZL01 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

VCP05 - Vícepráce č.5

Místo:

Zadavatel:

Město Městec Králové

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Datum:

05.11.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Jaroslav Kula

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 738 637,23

003 - Svislé a kompletní konstrukce

-101 729,00

HSV - Práce a dodávky HSV

490 015,57

1 - Zemní práce

164 052,30

2 - Zakládání

3 829,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

119 796,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 159,59

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

22 777,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

138 231,00

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

25 292,38

998 - Přesun hmot

8 876,88

PSV - Práce a dodávky PSV

2 350 350,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu

4 575,70

712 - Povlakové krytiny

265 406,19

713 - Izolace tepelné

824 733,64

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 767,12

762 - Konstrukce tesařské

283 152,83

763 - Konstrukce suché výstavby

396 633,35

767 - Konstrukce zámečnické

564 081,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:

ZL01 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

VCP05 - Vícepráce č.5

Místo:

Datum: 05.11.2025

Zadavatel:

Město Městec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Kula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 738 637,23

D 003 Svislé a kompletní konstrukce -101 729,00

43	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	-8,846	11 500,00	-101 729,00
----	---	-----------	---	---	--------	-----------	-------------

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm

WV 8,846*-1 *Přepočtené koeficientem množství -8,846

D HSV Práce a dodávky HSV 490 015,57

D 1 Zemní práce 164 052,30

5001	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,000	117,00	1 404,00
------	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323

WV 12*1 12,000

WV Mezisoučet 12,000

WV Součet 12,000

5002	K	113107344	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,000	210,00	2 520,00
------	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107344

WV 12*1 12,000

WV dkom1 Mezisoučet 12,000

WV Součet 12,000

3	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	m3	31,100	1 220,00	37 942,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně

Poznámka k položce:
navýšení výměry nad rámec SOD

P Výpočet výkopu v ochranném pásmu elektro-přípojky: 6x2x1,5417=18,500m3

WV 18,5+12,6 31,100

WV Součet 31,100

5003	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	48,065	625,00	30 040,63
------	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100

P Poznámka k položce:
Výkop strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)

WV od 0 ze severu až po 0,32m na jihu

WV ((29,52+1,773)*12,59+2,455*0,3+1,2*2,105+(5,72+1,507)*2,6)* 66,565

WV 0,32/2

WV odečet

WV -18,5 -18,500

WV jam1 Mezisoučet 48,065

WV Součet 48,065

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	79,165	13,00	1 029,15
	PP		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3				
	P		Poznámka k položce: navýšení výměry nad rámec SOD navýšení výměry za kanalizaci a vodovod (není v SOD)				
	VV		Výkop strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)				
	VV		31,1		31,100		
	VV		Mezisoučet		31,100		
	VV		Výkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)				
	VV		jam1		48,065		
	VV		Mezisoučet		48,065		
	VV		Součet		79,165		
5004	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,065	47,80	2 297,51
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102				
	P		Poznámka k položce: Výkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)				
	VV		na maziskládku				
	VV		jam1		48,065		
	VV		Součet		48,065		
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	48,065	55,20	2 653,19
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
	P		Poznámka k položce: z meziskládky na skládku				
	VV		Výkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)				
	VV		jam1		48,065		
5005	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,065	302,00	14 515,63
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117				
	P		Poznámka k položce: Výkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)				
	VV		Výkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)				
	VV		jam1		48,065		
5006	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	144,195	22,50	3 244,39
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119				
	P		Poznámka k položce: Výkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)				
	VV		48,065*3 'Přepočtené koeficientem množství		144,195		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	76,904	600,00	46 142,40
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	P		Poznámka k položce: VVýkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)				
	VV		Výkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)				
	VV		jam1*1,6		76,904		
5007	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	31,100	167,00	5 193,70
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101				
	P		Poznámka k položce: navýšení výměry nad rámec SOD navýšení výměry za kanalizaci a vodovod (není v SOD)				
	P		Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně. Výkop se musel přesunout pro nájezd stroje a provedení vodovodu firmou objednatele-místo pro výkop vody firmou objednatele				
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,350	157,00	3 508,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
P			Poznámka k položce: navýšení výměry nad rámec SOD navýšení výměry za kanalizaci a vodovod (není v SOD)				
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním. Hutněný zásyp k položkám 2, 3. Zásyp byl v ploše nad a kolem výkopu navýšen o 8,75 m3, aby se nemusel výkopek odvážet.				
VV			22,35		22,350		
5008	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,750	603,00	5 276,25
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101				
P			Poznámka k položce: navýšení výměry za kanalizaci a vodovod (není v SOD)				
			Obsyp potrubí kanalizace KG250 pískem. Chybí v rozpočtu. 6x0,6x0,6=2,16m3; Obsyp stávajícího elektra 6x0,5x0,5=1,5m3; Obsyp napojení vody přes další vodoměr do restaurace: 2,5x0,3x0,3=0,225m3; obsyp napojení dešťového svodu-1 ze stávající radnice: 1,5x0,3x0,3=0,135m3; Obsyp napojení dešťového svodu-2 ze stávající radnice: 3,5x0,3x0,3=0,315m3; Obsyp napojení splaškové kanalizace ze stávající radnice: 3x0,3x0,3=0,27m3; Obsyp splaškové kanalizace 28,1x0,3x0,3=2,529m3(do revizní šachty); Obsyp dešťové kanalizace 17,9x0,3x0,3=1,616 m3; Obsyp celkem 8,750 m3				
5009	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	15,750	526,00	8 284,50
PP			štěrkopísek frakce 0/2				
P			Poznámka k položce: chybí v rozpočtu				
VV			8,75*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		15,750		
D	2		Zakládání				3 829,20
5010	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,486	4 200,00	2 041,20
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321411				
VV			roznášecí deska revizní šachty				
VV			1,8*1,8*0,15		0,486		
VV			Součet		0,486		
5011	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,080	681,00	735,48
PP			Bednění základů desek zřízení				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121				
VV			roznášecí deska revizní šachty				
VV			1,8*4*0,15		1,080		
VV			Součet		1,080		
5012	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,080	144,00	155,52
PP			Bednění základů desek odstranění				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122				
5013	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,023	39 000,00	897,00
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021				
P			Poznámka k položce: Síť KARI 5/10/2x3m (KD 35) při obou povrchích				
VV			roznášecí deska revizní šachty				
VV			(d*š*překrytí*počet)*(hmotnost)				
VV			(1,8*1,8*1,15*2)*(3,08/1000)		0,023		
VV			Součet		0,023		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				119 796,30
49	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,033	12 600,00	415,80
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm				
P			Poznámka k položce: výtahová šachta				
			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm. Ukotvení I200 k šachtě výtahu pomocí L120(1.NP a 2.NP,(3x))				
5014	M	13010444R	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm+konzola	t	0,033	31 900,00	1 052,70
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm+konzola				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm- délka 6x0,3m=1,8m; 1,8x18,2kg/m=32,76kg=0,033t; L120 pro ukotvení I200 k šachtě výtahu							
43	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,461	11 500,00	5 301,50
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm				
P			Poznámka k položce: ocelová konstrukce pod schodiště a pod stropy				
5015	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,166	34 800,00	5 776,80
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200				
P			Poznámka k položce: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200: 2,15m 2,10m, 2,10m; celkem 6,35mx26,2kg/m=166,37kg=0166t; materiál I200 pro vynesení 3 ramen schodiště(nad 1.NP a nad 2.NP)				
44	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	0,295	33 100,00	9 764,50
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140				
P			Poznámka k položce: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140: 2,95m,m, 2,9m, 2,9m; Celkem 8,75mx33,7kg/m=294,875kg=0,295t; materiál HEB140 pro vynesení stropu				
28	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	1,675	58 200,00	97 485,00
PP			Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505				
P			Poznámka k položce: Výtah výztuž 23 krát po 0,5m. Obvod 9,2 m; 23x2x9,2=423,2m; odečet otvorů: (3x1,2)x4x2=28,8 m; Délka výztuže po odečtu otvorů:423,2-28,8=394,4 m, koeficient(přesahy): 394,4x1,2=473,28m; 473,28x0,89kg/m=421,219kg = 0,421t Navýšení výměry výztuže (Velox). Délka stěny v 1.NP:2,2+0,3+4,3+8,5+18,5+5,5+8+11,2+28+0,6++2,9+13+5,1+5,1+5,9+4+3,7(stěna u schodiště)=126,8 m; Délka stěny v 2.NP: 1,8+0,3+5,1+2,7+23,8+12+28,58+0,6+2,088+13,4+5,89+6,1+3,7(stěna u schodiště)=106,058 m; Délka stěny v 3.NP: 1,777+0,3+5+8+6,3+3,6=24,977 m; Celkem stěny: 257,835 m; 6x2x257,835=3094,02 m; Odečet otvorů: otvory 1.NP: 0,9+1,8+3,2+6x1,5+1,8+0,9=17,6 m; otvory 2.NP: 0,9+1,8+11x1,5+1,1+1,8=22,1m ; otvory 3.NP: 0,9+1,8+0,9=3,6m; otvory celkem 43,3m; odečet výztuže v otvorech: 43,3x2x4=346,4 m; Výztuž po odečtu otvorů:3094,02-346,4=2747,62 m; koeficient(přesahy) 2747,62x1,2=3297,144 m; 3297,144x0,89kg/m=2934,458 kg; 2,934-1,68=1,254 t;				
VV			1,675	1,675			
VV			Součet	1,675			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					7 159,59
82	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	6,856	58,20	399,02
PP			Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně				
P			Poznámka k položce: Provedení dilatace mezi přístavbou a stávajícím objektem v místě kontaktu se stávající budovou				
VV			2*3,7*0,45+2*4,1*0,43	6,856			
VV om1			Mezisoučet	6,856			
VV			Součet	6,856			
5016	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	6,856	308,00	2 111,65
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321111				
P			Poznámka k položce: Provedení dilatace mezi přístavbou a stávajícím objektem v místě kontaktu se stávající budovou				
VV			om1	6,856			
5017	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	47,992	90,20	4 328,88
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321191				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> Provedení dilatace mezi přístavbou a stávajícím objektem v místě kontaktu se stávající budovou <i>předpokládaná tloušťka vrstvy je 50 mm</i>							
	P						
	W		om1		6,856		
	W		6,856*7 'Přepočtené koeficientem množství		47,992		
5018	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,420	625,00	262,50
	PP		Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351111				
	W		roznášecí deska revizní šachty				
	W		(0,7*4)*0,15		0,420		
	W		Součet		0,420		
5019	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,420	137,00	57,54
	PP		Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351112				
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							22 777,92
88	K	871215201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50x4,6 mm	m	-24,770	97,50	-2 415,08
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50x4,6 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50x4,6 mm; Odpočet montáže přípojky vody				
5020	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
	PP		Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893811163				
5021	M	56230595	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m	kus	1,000	13 800,00	13 800,00
	PP		šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m; Přípočet šachty plastové dle PD				
86	K	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	-1,000	7 010,00	-7 010,00
	PP		Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T; Odpočet dna jedné revizní šachty, která není				
5022	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812332				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm; Přípočet šachtové roury dle PD-chybí v rozpočtu				
5023	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	153,00	153,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812339				
5024	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 820,00	3 820,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112				
	W		roznášecí deska revizní šachty				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
5025	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	8 310,00	8 310,00
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							138 231,00
5026	K	953945145	Kotva mechanická M 16 dl 300 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	346,00	4 152,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 16, délka 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953945145				
	P		Poznámka k položce: Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 16, délka 300 mm; Kotvy pro ukotvení k výťahu: 3x2x02m; 3x2x0,4m				
			výtahová šachta (úhelník 120x120x10)+konzola; Kotvy pro ukotvení k výťahu: 3x2x02m; 3x2x0,4m				
	VV	12			12,000		
35	M	54879089	kotva chemická do betonu a těžké kotvení	kus	4,000	579,00	2 316,00
	PP		kotva chemická do betonu a těžké kotvení				
	VV		14,00021000315*0,28571 'Přepočtené koeficientem množství		4,000		
5027	K	977171232	Vrty do profilové oceli průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm	kus	12,000	59,20	710,40
	PP		Vrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, úhelníky, plochá ocel) průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977171232				
	P		Poznámka k položce: Vrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, úhelníky, plochá ocel) průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm; Příprava oceli ke kotvení do výťahu(3x4ks)				
			výtahová šachta (úhelník 120x120x10) 3*4				
	VV	12			12,000		
5028	K	985331113	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	80,250	1 570,00	125 992,50
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vycištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331113				
	P		Poznámka k položce: Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vycištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm; Trnování zdiva do stropu dle požadavku projektanta(viz. Položka 21).				
			Kotvení zdiva ke stropům(délka zdiva-viz. položka 13): na 0,000 je první kotvení 127 ks; kotvení mezi stěnou a zmonolitnění stropu 106 ks+ 20 ks trnování po 1,2 m; kotvení do stěn 2,NP 106 ks; kotvení z 2,NP do zmonolitnění stropu 106 ks + 20 ks po 1,2 m; kotvení do zdiva 3,NP 25 ks + kotvení 3,NP do zmonolitnění 25 ks (celkem 535 trnů)- 535x0,15=80,25				
	VV	80,25			80,250		
5029	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,167	30 300,00	5 060,10
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm				
	P		Poznámka k položce: tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm (0,89kg/m)				
			kotvení přes spiroly do zdiva (kolmo) (535*0,35)*(0,89/1000)				
	VV		kotvení přes spiroly do zdiva (kolmo)				
	VV		0,167		0,167		
	VV		Součet		0,167		
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				25 292,38
5030	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	10,680	917,00	9 793,56
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113				
5031	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,680	301,00	3 214,68
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				
5032	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	128,160	13,10	1 678,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
	VV		10,68*12 'Přepočtené koeficientem množství		128,160		
5033	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,680	177,00	1 890,36
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611				
	P		Poznámka k položce: z meziskládky na skládku				
5034	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	10,680	816,00	8 714,88
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871				
	D	998	Přesun hmot				8 876,88
2010	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	20,596	431,00	8 876,88
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 350 350,66
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu				4 575,70
94	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné	m2	-489,980	64,40	-31 554,71
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné				
	P		Poznámka k položce: Ve smluvním rozpočtu je tato položka chybně navázána na střešní krytinu, hydroizolace střešní krytiny se oceňuje položkami v oddílu 712-Povlakové krytiny. Původní výměra je kompletně odečtena z oddílu 711-Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu				
	VV		množství dle SOD				
	VV		489,98*-1		-489,980		
	VV		Součet		-489,980		
95	M	62853001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm	m2	-363,946	288,00	-104 816,45
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm				
	P		Poznámka k položce: Ve smluvním rozpočtu je tato položka chybně navázána na střešní krytinu, hydroizolace střešní krytiny se oceňuje položkami v oddílu 712-Povlakové krytiny. Původní výměra je kompletně odečtena z oddílu 711-Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu				
	VV		množství dle SOD				
	VV		363,946*-1		-363,946		
	VV		Součet		-363,946		
96	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	-236,909	241,00	-57 095,07
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm				
	P		Poznámka k položce: Ve smluvním rozpočtu je tato položka chybně navázána na střešní krytinu, hydroizolace střešní krytiny se oceňuje položkami v oddílu 712-Povlakové krytiny. Původní výměra je kompletně odečtena z oddílu 711-Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu				
	VV		množství dle SOD				
	VV		236,909*-1		-236,909		
	VV		Součet		-236,909		
97	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	270,080	15,80	4 267,26
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> Ve smluvním rozpočtu jsou tyto položky chybně navázány na střešní krytinu, hydroizolace střešní krytiny se oceňuje položkami v oddílu 712-Povlakové krytiny. Původní výměra je odečtena od skutečné výměry hydroizolace spodní stavby (hydroizolace spodní stavby ve smluvní rozpočtu chybí).							
	P						
	VV		množství dle SOD				
	VV		-118,42		-118,420		
	VV		Skutečnost				
	VV		izol2" spodní stavba		388,500		
	VV		Součet		270,080		
99	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,105	151 900,00	15 949,50
	PP		lak hydroizolační asfaltový				
	VV		270,08*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		0,105		
98	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	39,300	30,10	1 182,93
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým				
	VV		množství dle SOD				
	VV		-5,6		-5,600		
	VV		Skutečnost				
	VV		izol1		44,900		
	VV		Součet		39,300		
99	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,016	151 900,00	2 430,40
	PP		lak hydroizolační asfaltový				
	VV		39,3*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		0,016		
5035	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	388,500	140,00	54 390,00
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559				
	VV		388,5		388,500		
	VV		Součet		388,500		
5036	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	452,797	221,00	100 068,14
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
	VV		388,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		452,797		
5037	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	44,900	160,00	7 184,00
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> izolace kolem objektu do v. 500mm Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S; 89,8x0,5m=44,9m2; Izolace kolem objektu-0,5 m				
	VV		izol1		44,900		
	VV		Mezisoučet		44,900		
	VV		Součet		44,900		
5038	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	54,778	221,00	12 105,94
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm; Izolace kolem objektu-0,5 m				
	VV		44,9*1,22 'Přepočtené koeficientem množství		54,778		
5039	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,341	1 360,00	463,76
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711102				
	D	712	Povlakové krytiny				265 406,19
5040	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	349,678	52,10	18 218,22

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		skladba 6, 8 a 10				
	WV		str6+str8+str10		349,678		
	WV		Součet		349,678		
5041	M	62855000	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm	m2	407,550	136,00	55 426,80
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm				
	WV		349,678*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		407,550		
5042	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	345,166	69,10	23 850,97
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepicí asfaltový pás				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712631111				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		skladba 7 (šikminy) sklon 60°				
	WV		str7		345,166		
	WV		Součet		345,166		
5043	M	62855000	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm	m2	396,941	136,00	53 983,98
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm				
	WV		345,166*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		396,941		
102	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	-60,066	62,80	-3 772,14
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše				
	WV		množství dle SOD				
	WV		409,744*-1		-409,744		
	WV		Mezisoučet		-409,744		
	WV		skutečnost				
	WV		str6+str8+str10		349,678		
	WV		Mezisoučet		349,678		
	WV		Součet		-60,066		
103	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	-236,909	360,00	-85 287,24
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		změna skladby oproti PD				
	WV		množství dle SOD				
	WV		236,909*-1		-236,909		
	WV		Součet		-236,909		
104	M	28342410	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,2mm	m2	-214,909	362,00	-77 797,06
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,2mm				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		změna skladby oproti PD				
	WV		množství dle SOD				
	WV		214,909*-1		-214,909		
	WV		Součet		-214,909		
5044	M	DEK.1015102151	DEKPLAN 77 přitížený 1,5mm š.2,15m šedá (32,25m2)	m2	281,430	261,73	73 658,67
	PP		DEKPLAN 77 přitížený 1,5mm š.2,15m šedá (32,25m2)				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		změna skladby oproti PD				
	WV		skladba 6, 8				
	WV		str6+str8		255,845		
	WV		Součet		255,845		
	WV		255,845*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		281,430		
5045	M	DEK.1015102130	DEKPLAN 76 S kotvený 1,5mm š.1,54m šedá (30,8m2)	m2	103,216	243,73	25 156,84
	PP		DEKPLAN 76 S kotvený 1,5mm š.1,54m šedá (30,8m2)				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		změna skladby oproti PD				
	WV		skladba 10				
	WV		str10		93,833		
	WV		Součet		93,833		
	WV		93,833*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		103,216		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5046	K	712363210	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem	m2	349,678	274,00	95 811,77
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) přivaření pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363210				
	P		Poznámka k položce: změna skladby oproti PD				
	WV		skladba 6,8,10				
	WV		str6+str8+str10		349,678		
	WV		Součet		349,678		
5047	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	14,000	482,00	6 748,00
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363115				
	P		Poznámka k položce: izolace prostupů ZTI izolace prostupů VZT				
	WV		prostup pro ZTI				
	WV		5" střeška		5,000		
	WV		6" žlab		6,000		
	WV		Mezisoučet		11,000		
	WV		prostup pro VZT pr. 125 mm				
	WV		3		3,000		
	WV		Mezisoučet		3,000		
	WV		Součet		14,000		
5048	M	28322058	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm	m2	12,320	415,00	5 112,80
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm				
	WV		14*0,88 'Přepočtené koeficientem množství		12,320		
5049	K	712363119	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2	kus	3,000	1 020,00	3 060,00
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,09 do 0,25 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363119				
	WV		prostup pro VZT 450x225 mm				
	WV		3		3,000		
	WV		Součet		3,000		
5050	M	28322058	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm	m2	3,300	415,00	1 369,50
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm				
	WV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300		
5051	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	91,900	204,00	18 747,60
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363352				
	P		Poznámka k položce: Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm(chybí v rozpočtu na vodorovné střeše u atiky); Výpočet délky atiky, Chybí poplastované lišty vnitřní na vodorovné střeše				
	WV		55+23,4+6,6+6,9		91,900		
	WV		Součet		91,900		
5052	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	91,900	199,00	18 288,10
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363353				
	P		Poznámka k položce: Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm(chybí v rozpočtu na vodorovné střeše u atiky); Výpočet: viz. položka 42; Chybí poplastované lišty vnější na vodorovné střeše				
	WV		55+23,4+6,6+6,9		91,900		
	WV		Součet		91,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5053	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	8,500	179,00	1 521,50
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363354				
	P		Poznámka k položce: Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm; (chybí v rozpočtu na střeše se spádem 10°)				
100	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	-51,084	52,30	-2 671,69
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy				
	WV		množství dle SOD				
	WV		215,372*-1		-215,372		
	WV		Mezisoučet		-215,372		
	WV		skutečnost				
	WV		str6+str8+str10		349,678		
	WV		Mezisoučet		349,678		
	WV		atiky, žlaby skladby 6,8,10				
	WV		-(58,64+32,92)" atika		-91,560		
	WV		-(93,83)" žlab		-93,830		
	WV		Mezisoučet		-185,390		
	WV		Součet		-51,084		
101	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	-56,192	33,90	-1 904,91
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2				
	WV		-51,084*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-56,192		
5054	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	255,845	68,50	17 525,38
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712391172				
	P		Poznámka k položce: změna vrchní folie (ochranný pás ALKORPLAN 35 121) za geotextilii 500 (dohodnuto s projektantem)				
	WV		str6+str8		255,845		
	WV		Součet		255,845		
5055	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	295,501	56,60	16 725,36
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2				
	WV		255,845*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		295,501		
5056	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,119	1 460,00	1 633,74
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712102				
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D	713		Izolace tepelné				824 733,64
5057	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,856	240,00	1 645,44
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141				
	P		Poznámka k položce: Provedení dilatace mezi přístavbou a stávajícím objektem v místě kontaktu se stávající budovou				
	WV		om1		6,856		
5058	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 30mm	m2	7,199	126,00	907,07
	PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 30mm				
	WV		6,856*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,199		
111	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	134,306	47,50	6 379,54
	PP		Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek				
	P		Poznámka k položce: skladba 6, 8, 10				
	WV		množství dle SOD				
	WV		215,372*-1		-215,372		
	WV		Mezisoučet		-215,372		
	WV		str6+str8+str10		349,678		
	WV		Mezisoučet		349,678		
	WV		Součet		134,306		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	M	28376542	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střechy ?=0,022 tl 160mm	m2	134,306	1 430,00	192 057,58
PP			deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střechy ?=0,022 tl 160mm				
5059	K	713151175	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 45° do 60° tl přes 140 do 160 mm	m2	345,166	220,00	75 936,52
PP			Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy přes 45° do 60° tloušťky izolace přes 140 do 160 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151175				
VV			skladba 7				
VV			str7		345,166		
VV			Součet		345,166		
112	M	28376542	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střechy ?=0,022 tl 160mm	m2	379,683	1 430,00	542 946,69
PP			deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střechy ?=0,022 tl 160mm				
P			Poznámka k položce:				
VV			345,166*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		379,683		
5060	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,038	1 600,00	4 860,80
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713102				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 767,12
129	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	4,000	2 940,00	11 760,00
PP			Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110				
P			Poznámka k položce: Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110; Chybí v rozpočtu 4 ks				
VV			množství dle SOD				
VV			-10		-10,000		
VV			skutečnost				
VV			14		14,000		
VV			Součet		4,000		
5061	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,008	890,00	7,12
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721102				
D 762			Konstrukce tesařské				283 152,83
5062	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	345,166	76,50	26 405,20
PP			Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342214				
P			Poznámka k položce:				
VV			skladba 7				
VV			str7		345,166		
VV			Součet		345,166		
297	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	3,006	9 580,00	28 797,48
PP			řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m				
VV			345,166*0,00871 'Přepočtené koeficientem množství		3,006		
5063	K	762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	235,890	148,00	34 911,72
PP			Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342523				
VV			skladba 7				
VV			krokve				
VV			5,26*17		89,420		
VV			8,85*3		26,550		
VV			12,86*1		12,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Mezisoučet		128,830		
	W		latě atiky skladby 6				
	W		53,53*2		107,060		
	W		Mezisoučet		107,060		
	W		Součet		235,890		
297	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,623	9 580,00	5 968,34
	PP		řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m				
	P		Poznámka k položce: řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m; k položce 57				
	W		235,89*0,00264 'Přepočtené koeficientem množství		0,623		
295	K	762341147	Bednění střech rovných sklon do 60° z cementotřískových desek tl 24 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	-28,510	1 300,00	-37 063,00
	PP		Bednění střech rovných sklon do 60° z cementotřískových desek tl 24 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt				
	W		množství dle SOD				
	W		28,51*-1		-28,510		
	W		Součet		-28,510		
5064	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,629	1 660,00	6 024,14
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000				
	W		3,629		3,629		
	W		Součet		3,629		
5065	K	762713210	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	67,500	231,00	15 592,50
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762713210				
	P		Poznámka k položce: vytvoření vnější hrany žlabu				
	W		67,5		67,500		
5066	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,891	8 570,00	7 635,87
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
	W		67,5*0,0132 'Přepočtené koeficientem množství		0,891		
300	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	0,891	1 140,00	1 015,74
	PP		Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci				
	P		Poznámka k položce: Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci; Chybí v rozpočtu				
	W		0,891		0,891		
	W		Součet		0,891		
5067	K	762810024	Záklop stropů z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	345,166	453,00	156 360,20
	PP		Záklop stropů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762810024				
	P		Poznámka k položce: dle skladby 7 (šikminy)-položka neobsažená ve smluní rozpočtu				
	W		osb18		345,166		
	W		Součet		345,166		
293	K	762810026	Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	27,786	534,00	14 837,72
	PP		Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy				
	W		množství dle SOD				
	W		-140,4		-140,400		
	W		Mezisoučet		-140,400		
	W		osb22		168,186		
	W		Mezisoučet		168,186		
	W		Součet		27,786		
294	K	762810027	Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	13,048	593,00	7 737,46
	PP		Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy				
	P		Poznámka k položce: Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy; Doplněno pro atiku-atika: (21,5+6,8+23,3+3,4)+(8,9+6,7+5,3+0,4+2,1)+6,6=55+23,4+6,6=85 mx0,765m=65,025=65m2				
	W		množství dle SOD				
	W		21*-1		-21,000		
	W		skutečnost				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		osb25		34,048		
	VV		Součet		13,048		
5068	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	10,764	180,00	1 937,52
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762895000				
	VV		OSB 18 mm				
	VV		osb18*0,018		6,213		
	VV		OSB 22 mm				
	VV		osb22*0,022		3,700		
	VV		OSB 25 mm				
	VV		osb25*0,025		0,851		
	VV		Součet		10,764		
5069	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,071	2 140,00	12 991,94
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762102				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				396 633,35
5070	K	763161750	SDK podkroví desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových závěsech	m2	234,015	1 430,00	334 641,45
	PP		Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763161750				
	P		Poznámka k položce: SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD; Chybí na šikmou střechu. Počítáno bez odečtů oken(levnější varianta).				
	VV		((12-2,94)+(28,9-2,94)+(23,8-1,47))*4,1+(5,2*5,6)		264,255		
	VV		-1,8*1,2*14" okna		-30,240		
	VV		Součet		234,015		
5071	K	763182314	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl přes 0,3 do 0,5 m	m	99,400	531,00	52 781,40
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky přes 0,3 do 0,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763182314				
	VV		střešní okna				
	VV		7,1*14		99,400		
	VV		Součet		99,400		
5072	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,450	1 690,00	9 210,50
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763101				
	D	767	Konstrukce zámečnické				564 081,83
5073	K	7679919R	Úpravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	9,900	351,00	3 474,90
	PP		Úpravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování				
	VV		výtahová šachta (úhelník 120x120x10)				
	VV		4*0,3		1,200		
	VV		ocelová konstrukce pod stropní panely (HEB140)				
	VV		2,9*3		8,700		
	VV		Součet		9,900		
5074	K	7679919R1	Úpravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání	m	8,000	174,00	1 392,00
	PP		Úpravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání				
	VV		výtahová šachta (úhelník 120x120x10)				
	VV		2		2,000		
	VV		ocelová konstrukce pod schodiště (IPN200)				
	VV		3		3,000		
	VV		ocelová konstrukce pod stropní panely (HEB140)				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		8,000		
5075	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	33,441	67,20	2 247,24
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995114				
	VV		konzola (Prefa)				
	VV		33,441		33,441		
5076	M	136112R	výroba a dodávka ocelové konzoly	t	0,033	188 000,00	6 204,00
	PP		výroba a dodávka ocelové konzoly				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			33,441*0,001 'Přepočtené koeficientem množství	0,033			
5077	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	8 846,000	44,00	389 224,00
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995117				
P			Poznámka k položce:				
VV			montáž ocelové konstrukce krovu				
VV			výměra dle SOD				
			8846	8 846,000			
5078	M	OCK1	dodávka a výroba ocelové konstrukce krovu (HEB 140, HEB 200)	t	8,846	18 253,68	161 472,05
PP			dodávka a výroba ocelové konstrukce krovu (HEB 140, HEB 200)				
P			Poznámka k položce:				
VV			dodávka a výroba ocelové konstrukce krovu				
			8846*0,001 'Přepočtené koeficientem množství	8,846			
5079	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,038	1 780,00	67,64
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767102				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:

ZL01 - Změnový list č.1

Úroveň 4:

kalk1 - Kalkulace ocelového krovu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Městec Králové

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Jaroslav Kula

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2025

IČ:

00239437

DIČ:

CZ00239437

IČ:

26443571

DIČ:

CZ26443571

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

161 472,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 472,00	21,00%	33 909,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

195 381,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt: SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis: ZL01 - Změnový list č.1

Úroveň 4: kalk1 - Kalkulace ocelového krovu

Místo:

Zadavatel: Město Městec Králové

Zhotovitel: ENERAGON stavební s.r.o.

Datum: 05.11.2025

Projektant:

Zpracovatel: Jaroslav Kula

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem161 472,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby161 472,00

SÓUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt: SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis: ZL01 - Změnový list č.1

Úroveň 4: kalk1 - Kalkulace ocelového krovu

Místo: Datum: 05.11.2025

Zadavatel: Město Městec Králové Projektant:

Zhotovitel: ENERAGON stavební s.r.o. Zpracovatel: Jaroslav Kula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 161 472,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		161 472,00		
5000	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	240,000	566,00	135 840,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2132				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		výroba v dílně a výroba na stavbě včetně přesunů na dílně				
	VV		počet zaměstnanců*počet hodin (den)*počet dní				
	VV		2*8*15		240,000		
	VV		Součet		240,000		
5000	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,720	35 600,00	25 632,00
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule				
	VV		(0,5*0,5)*17*(160/1000)		0,680		
	VV		40/1000" hmotnost dopoř. na celý plech 3x1,5 m		0,040		
	VV		Součet		0,720		

SEZNAM FIGUR

Kód: P-000072
 Stavba: **Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum**

Datum: 05.11.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01/ ZL01/ VCP05 Vícepráce č.5			
dkom1	Komunikace-bourání-asfalt	m2	12,000
	12*1		12,000
dkom1	Mezisoučet		12,000
izol1	Hydroizolace-spodní stavba-sokl	m2	44,900
	44,9		44,900
	Součet		44,900
Použití figury:			
711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	39,300
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	44,900
izol2	Hydroizolace-spodní stavba-deska	m2	388,500
	388,5		388,500
	Součet		388,500
Použití figury:			
711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	270,080
jam1	Hloubení jam-od 0 ze severu až po 0,32m na jihu	m3	48,065
	od 0 ze severu až po 0,32m na jihu		0,000
	$((29,52+1,773)*12,59+2,455*0,3+1,2*2,105+(5,72+1,507)*2,6)*0,32/2$		66,565
	odečet		0,000
	-18,5		-18,500
jam1	Mezisoučet		48,065
Použití figury:			
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	48,065
131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	79,165
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,065
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,065
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	48,065
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	76,904
om1	Plocha dilatace mezi přístavbou a stávajícím objektem	m2	6,856
	2*3,7*0,45+2*4,1*0,43		6,856
om1	Mezisoučet		6,856
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	6,856
622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	6,856
622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	47,992
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,856
osb18	Plocha OSB desek tl. 18 mm	m2	345,166
	skladba 7		0,000
	str7		345,166
	Součet		345,166
Použití figury:			
762810024	Záklop stropů z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	345,166
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	10,764
osb22	Plocha OSB desek tl. 22 mm	m2	168,186

Kód	Popis	MJ	Výměra
	skladba 6		0,000
	21,208*6,213		131,765
	1,812*3,448		6,248
	53,309*0,566		30,173
	Součet		168,186
Použití figury:			
762810026	Záklon stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	27,786
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	10,764
osb25	Plocha OSB desek tl. 25 mm	m2	34,048
	skladba 10		0,000
	67,023*0,508		34,048
	Součet		34,048
Použití figury:			
762810027	Záklon stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	13,048
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	10,764
str10	Plocha střešní konstrukce-skladba 10	m2	93,833
	plocha		0,000
	0		0,000
	Mezisoučet		0,000
	atika		0,000
	67,023*0,508		34,048
	Mezisoučet		34,048
	žlab		0,000
	67,023*(1,4-0,508)		59,785
	Mezisoučet		59,785
	Součet		93,833
Použití figury:			
712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	349,678
712363001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	-60,066
712363210	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° montáž pochozí střešní fólie horkovzdušným svařem	m2	349,678
712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	-51,084
713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	134,306
28376542	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střešy ?=0,022 tl 160mm	m2	379,683
DEK.1015102130	DEKPLAN 76 S kotvený 1,5mm š.1,54m šedá (30,8m2)	m2	103,216
str6	Plocha střešní konstrukce-skladba 6	m2	177,102
	plocha		0,000
	20,836*5,469		113,952
	1,44*3,132		4,510
	Mezisoučet		118,462
	atika		0,000
	53,309*1,1		58,640
	Mezisoučet		58,640
	žlab		0,000
	0		0,000
	Mezisoučet		0,000
	Součet		177,102
Použití figury:			
712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	349,678
712363001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	-60,066
712363210	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° montáž pochozí střešní fólie horkovzdušným svařem	m2	349,678

Kód	Popis	MJ	Výměra
712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	-51,084
712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	255,845
713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	134,306
28376542	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střešy ?=0,022 tl 160mm	m2	379,683
DEK.1015102151	DEKPLAN 77 přitížený 1,5mm š.2,15m šedá (32,25m2)	m2	281,430
str7	Plocha střešní konstrukce-skladba 7	m2	345,166
	plocha		0,000
	345,166		345,166
	Mezisoučet		345,166
	atika		0,000
	0		0,000
	Mezisoučet		0,000
	žlab		0,000
	0		0,000
	Mezisoučet		0,000
	Součet		345,166
Použití figury:			
712631111	Provedení povlakové krytiny střeš přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	345,166
713151175	Montáž izolace tepelné střeš šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 45° do 60° tl přes 140 do 160 mm	m2	345,166
762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	345,166
28376542	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střešy ?=0,022 tl 160mm	m2	379,683
str8	Plocha střešní konstrukce-skladba 8	m2	78,743
	plocha		0,000
	5,995*7,46		44,723
	3,68*0,3		1,104
	Mezisoučet		45,827
	atika		0,000
	25,32*1,3		32,916
	Mezisoučet		32,916
	žlab		0,000
	0		0,000
	Mezisoučet		0,000
	Součet		78,743
Použití figury:			
712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	349,678
712363001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	-60,066
712363210	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° montáž pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem	m2	349,678
712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	-51,084
712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	255,845
713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	134,306
28376542	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střešy ?=0,022 tl 160mm	m2	379,683
DEK.1015102151	DEKPLAN 77 přitížený 1,5mm š.2,15m šedá (32,25m2)	m2	281,430