

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: ZL7
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s.r.o., Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10	
Investor:	Město Městec Králové, Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové	Datum: 06.11.2025
Název projektu: Přístavba radnice ve městě Městec Králové – kulturní a kreativní centrum		
Stavební povolení č.j. : 05103/12/Výst/VITA		
Odkazy na	specifikaci:	Na položky uvedené v ocenění VCP07 - elektro
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:		
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Na základě PBŘS jsou rozvaděče s požární odolností EI30 a je větší rozsah jištění a jsou navíc elektroměry. Popis a zdůvodnění změny: Změna spočívá v tom, že nebylo uvažováno s požární odolností rozvaděčů a v projektové dokumentaci byl nedostatečný rozsah jištění. Rozvaděče obsahují více jističů a mají navíc elektroměry viz. specifikace: <i>Rozvaděč okruhový RH, MZN 10-3, EI30 protipožár, v1780xŠ740xh250, In 50A:</i> skříň MZN10-3/EI30 - 1 ks, hlavní jistič 50/3+ VC - 1 ks, svodič TN-S I+II - 1 ks, jistič C16/3 - 1 ks, jistič B16/3 - 2 ks, jistič B32/3 - 2 ks, jistič B20/1 - 2 ks, kombi B10/2/003 - 15 ks, kombi B16/2/003 - 13 ks, chránič 25/4/003 - 3 ks, elektroměr 1F DIGI - 2 ks, příslušenství - <i>Rozvaděč okruhový R2, MZN 5-3, EI30 protipožár, v980xŠ740xh250, In 32A1 kpl:</i> skříň MZN5-3/EI30 - 1 ks, hlavní vypínač 63/3 - 1 ks, svodič TN-S I+II - 1 ks, jistič B16/3 - 2 ks, kombi B10/2/003 - 9 ks, kombi B16/2/003 - 8 ks, příslušenství - 1 kpl <i>Rozvaděč okruhový R3, MZN 5-3, EI30 protipožár, v980xŠ740xh250, In 32A:</i> skříň MZN5-3/EI30 - 1 ks, hlavní vypínač 63/3 - 1 ks, svodič TN-S I+II - 1 ks, jistič C16/3 - 1 ks, jistič B16/3 - 2 ks, kombi B10/2/003 - 7 ks, kombi B16/2/003 - 10 ks, příslušenství - 1 kpl Nebylo počítáno s přívody elektro k VZT (specifikace): 400V jištění 3x16A (C) stroj a ohřívač dohromady ve 2.NP 400V jištění 3x16A (C) stroj ve 3.NP 400V jištění 3x10A (B) ohřívač je zvlášť opět ve 3.NP. Kondenzační jednotky na střeše budou mít : 230V jištění 1x16A (C), na střeše pro jednotku ve 2.NP 230V jištění 1x20A (C), na střeše pro jednotku ve 3.NP Dále nebylo počítáno s přívodem pro výtah v 3.NP		
Počet připojených listů specifikací: 2		

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí se změnovým listem.

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí se změnovým listem.

Stanovisko investora: Souhlasí se změnovým listem.

Příloha: **Podrobný rozpočet změny+Nabídka na rozvaděče**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: ZL7
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s.r.o., Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10	
Investor:	Město Městec Králové, Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové	
Název projektu:	Přístavba radnice ve městě Městec Králové – kulturní a kreativní centrum	
Stavební povolení č.j. :	05103/12/Výst/VITA	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozvaděče jsou s požární odolností PO 30 a mají navíc elektroměry větší rozsah jištění. Popis a zdůvodnění změny: Změna spočívá v tom, že nebylo uvažováno s požární odolností rozvaděčů a v projektové dokumentaci byl nedostatečný rozsah jištění. Rozvaděče obsahují více jističů a mají navíc elektroměry viz. specifikace: <i>Rozvaděč okruhový RH, MZN 10-3, EI30 protipožár, v1780xŠ740xh250, In 50A:</i> skříň MZN10-3/EI30 - 1 ks, hlavní jistič 50/3+ VC - 1 ks, svodič TN-S I+II - 1 ks, jistič C16/3 - 1 ks, jistič B16/3 - 2 ks, jistič B32/3 - 2 ks, jistič B20/1 - 2 ks, kombi B10/2/003 - 15 ks, kombi B16/2/003 - 13 ks, chránič 25/4/003 - 3 ks, elektroměr 1F DIGI - 2 ks, příslušenství - <i>Rozvaděč okruhový R2, MZN 5-3, EI30 protipožár, v980xŠ740xh250, In 32A1 kpl:</i> skříň MZN5-3/EI30 - 1 ks, hlavní vypínač 63/3 - 1 ks, svodič TN-S I+II - 1 ks, jistič B16/3 - 2 ks, kombi B10/2/003 - 9 ks, kombi B16/2/003 - 8 ks, příslušenství - 1 kpl <i>Rozvaděč okruhový R3, MZN 5-3, EI30 protipožár, v980xŠ740xh250, In 32A:</i> skříň MZN5-3/EI30 - 1 ks, hlavní vypínač 63/3 - 1 ks, svodič TN-S I+II - 1 ks, jistič C16/3 - 1 ks, jistič B16/3 - 2 ks, kombi B10/2/003 - 7 ks, kombi B16/2/003 - 10 ks, příslušenství - 1 kpl Nebylo počítáno s přívody elektro k VZT (specifikace): 400V jištění 3x16A (C) stroj a ohřívač dohromady ve 2.NP 400V jištění 3x16A (C) stroj ve 3.NP 400V jištění 3x10A (B) ohřívač je zvlášť opět ve 3.NP. Kondenzační jednotky na střeše budou mít : 230V jištění 1x16A (C), na střeše pro jednotku ve 2.NP 230V jištění 1x20A (C), na střeše pro jednotku ve 3.NP Dále nebylo počítáno s přívodem pro výtah v 3.NP		
Počet připojených listů specifikací: 4		Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
146 307,64 Kč	475 813,85 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla:	
329 506,21 Kč	33 410 461,80 Kč bez DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	Podpis projektanta:
	ENERGON STAVEBNÍ Kutnohorská 181/64 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy IČO: 26443571 www.energon-stavebni.cz	
Datum: 06.11.2025	Datum: 06.11.2025	Datum: 06.11.2025

TDO



REKAPITULACE STAVBY

Kód: P-000072
Stavba: Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30.9.2024
Zadavatel:	IČ: 00239437
Město Městec Králové	DIČ: CZ00239437
Zhotovitel:	IČ: 26443571
ENERGON stavební s.r.o.	DIČ: CZ26443571
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Jaroslav Kula	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			329 506,21
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	329 506,21	69 196,30
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	398 702,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P-000072		
Stavba:	Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum		
Místo:		Datum:	30.9.2024
Zadavatel:	Město Městec Králové	Projektant:	
Zhotovitel:	ENERGON stavební s.r.o.	Zpracovatel:	Jaroslav Kula

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		329 506,21	398 702,51	
SO 01	Stavební objekt 01	329 506,21	398 702,51	STA
D02	Dodatek č.2	329 506,21	398 702,51	Soupis
ZL07	Elektroinstalace	329 506,21	398 702,51	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt: SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis: D02 - Dodatek č.2

Úroveň 3: ZL07 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Městec Králové

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Jaroslav Kula

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.9.2024

IČ:

00239437

DIČ:

CZ00239437

IČ:

26443571

DIČ:

CZ26443571

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		329 506,21		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	329 506,21	21,00%	69 196,30	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	398 702,51	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:

D02 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

ZL07 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

30.9.2024

Zadavatel:

Město Městec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Kula

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

329 506,21

741 - Elektroinstalace - silnoproud

273 330,83

M - Práce a dodávky M

56 175,38

21-M - Elektromontáže

56 175,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:

D02 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

ZL07 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 30.9.2024

Zadavatel:

Město Městec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Kula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

329 506,21

D	741	Elektroinstalace - silnoproud				273 330,83	
1	K	74121019R	Rozvaděč 600x200	kus	-1,000	30 072,69	-30 072,69
	PP		Rozvaděč 600x200				
	VV		-1		-1,000		
2	K	74121020R	Rozvaděč 600x200	kus	-1,000	34 771,23	-34 771,23
	PP		Rozvaděč 600x200				
	VV		-1		-1,000		
3	K	74121021R	Rozvaděč 1200x1800	kus	-1,000	41 859,72	-41 859,72
	PP		Rozvaděč 1200x1800				
	VV		-1		-1,000		
5	K	R01	Rozvaděč okružový R3, MZN 5-3, EI30 protipožár, v980xŠ740xh250, In 32A	kus	1,000	67 340,00	67 340,00
	PP		Rozvaděč okružový R3, MZN 5-3, EI30 protipožár, v980xŠ740xh250, In 32A				
	P		Poznámka k položce: skříň MZN5-3/EI30 - 1 ks hlavní vypínač 63/3 - 1 ks hlavní jistič 50/3+ VC - 0 ks svodič TN-S I+II - 1 ks jistič C16/3 - 1 ks jistič B16/3 - 2 ks jistič B32/3 - 0 ks jistič B20/1 - 0 ks kombi B10/2/003 - 7 ks kombi B16/2/003 - 10 ks chránič 25/4/003 - 0 ks elektroměr 1F DIGI - 0 ks příslušenství - 1 kpl				
6	K	R02	Rozvaděč okružový R2, MZN 5-3, EI30 protipožár, v980xŠ740xh250, In 32A	kus	1,000	62 140,00	62 140,00
	PP		Rozvaděč okružový R2, MZN 5-3, EI30 protipožár, v980xŠ740xh250, In 32A				
	P		Poznámka k položce: skříň MZN5-3/EI30 - 1 ks hlavní vypínač 63/3 - 1 ks hlavní jistič 50/3+ VC - 0 ks svodič TN-S I+II - 1 ks jistič C16/3 - 0 ks jistič B16/3 - 2 ks jistič B32/3 - 0 ks jistič B20/1 - 0 ks kombi B10/2/003 - 9 ks kombi B16/2/003 - 8 ks chránič 25/4/003 - 0 ks elektroměr 1F DIGI - 0 ks příslušenství - 1 kpl				
7	K	R03	Rozvaděč okružový RH, MZN 10-3, EI30 protipožár, v1780xŠ740xh250, In 50A	kus	1,000	144 040,00	144 040,00
	PP		Rozvaděč okružový RH, MZN 10-3, EI30 protipožár, v1780xŠ740xh250, In 50A				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: skříň MZN10-3/EI30 - 1 ks hlavní vypínač 63/3 - 0 ks hlavní jistič 50/3+ VC - 1 ks svodič TN-S I+II - 1 ks, jistič C16/3 - 1 ks jistič B16/3 - 2 ks jistič B32/3 - 2 ks jistič B20/1 - 2 ks kombi B10/2/003 - 15 ks kombi B16/2/003 - 13 ks chránič 25/4/003 - 3 ks elektroměr 1F DIGI - 2 ks příslušenství - 1 kpl							
8	K	74131001R	El. vývod 3-fázový CYKY 5X6	kus	-6,000	550,00	-3 300,00
	PP		El. vývod 3-fázový CYKY 5X6				
9	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CYA)	m	-65,000	36,80	-2 392,00
	PP		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CYA)				
10	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	-65,000	37,20	-2 418,00
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2				
11	K	741122145	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	-30,000	64,30	-1 929,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)				
12	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	-30,000	297,00	-8 910,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2				
13	K	741122431	Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x1,5 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)	m	-30,000	32,10	-963,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x1,5 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)				
14	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	-30,000	28,40	-852,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2				
15	K	741122743	Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 10 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY)	m	-75,000	94,20	-7 065,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 10 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY)				
16	M	34113280	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm2	m	-75,000	157,00	-11 775,00
	PP		kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm2				
17	K	74131003R	El. vývod nástěný CYKY 3x1.5	kus	32,000	120,00	3 840,00
	PP		El. vývod nástěný CYKY 3x1.5				
	VV		množství dle SOD				
	VV		-14		-14,000		
	VV		skutečnost				
	VV		46		46,000		
	VV		Součet		32,000		
18	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	1 100,000	40,70	44 770,00
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)				
	VV		množství dle SOD				
	VV		-600		-600,000		
	VV		skutečnost				
	VV		1700		1 700,000		
	VV		Součet		1 100,000		
19	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 265,000	17,30	21 884,50
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
	VV		1100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 265,000		
20	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	1 000,000	42,70	42 700,00
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)				
	VV		množství dle SOD				
	VV		-420		-420,000		
	VV		skutečnost				
	VV		1420		1 420,000		
	VV		Součet		1 000,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	1 150,000	27,40	31 510,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²				
VV			1000*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 150,000		
4	K	998741212	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 719,169	0,52	1 413,97
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741212				
D M			Práce a dodávky M				56 175,38
D 21-M			Elektromontáže				56 175,38
22	K	210813011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	35,000	57,80	2 023,00
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813011				
23	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm ²	m	40,250	30,50	1 227,63
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm ²				
VV			35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,250		
24	K	210813065	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x10 až 16 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	65,000	70,70	4 595,50
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm ²				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813065				
25	M	34111371	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x16mm ²	m	74,750	503,00	37 599,25
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x16mm ²				
VV			65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		74,750		
26	K	74131003R	El. vývod nástěný CYKY 3x1.5	kus	9,000	120,00	1 080,00
PP			El. vývod nástěný CYKY 3x1.5				
27	K	741130115	Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm ² se zapojením	kus	68,000	131,00	8 908,00
PP			Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm ²				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130115				
28	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	7,000	106,00	742,00
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm ²				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132103				