

OBJEDNÁVKA č. 069/2025

Datum: 05.02.2025

Vyřizuje: Ing. Ladislav Cabadaj

Termín dodání: do 30.06.2025

Dodavatel:

Název:	FORMÁT FRANČÁK s.r.o.
Sídlo:	Vápenná 474, 790 64 Vápenná
IČO:	066 86 931
DIČ:	CZ06686931

Objednáváme:

Objednáváme u Vás stavební práce při odstraňování škod vzniklých při povodni v září 2024 v obci Česká Ves na objektu Mateřské školy Jesenická, č. pop 98, parc. č. 1725/1 v k. ú. Česká Ves. Zahájení prací je od 01.02.2025. Ukončení prací je max. do 30.06.2025.

Práce budou provedeny dle zpracovaného rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této objednávky. Hlavním předmětem je prací jsou omítky, drážky, nivelování podlah, krytiny PVC podlahové, obklady, dlažby, výmalba apod.

Jednotlivé práce za obec Vám bude zadávat a kontrolovat: Ing. Ladislav Cabadaj, Ing. Petr Mudra, Martin Kočí.

Předpokládaná maximální cena za zakázku činí max. **2.082.170,40 Kč bez DPH** (2.519.426,18 Kč vč. DPH).

Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací, součástí fakturace bude podrobný rozpis výdajů. Fakturace bude probíhat měsíčně.




Ing. Petr Mudra
 starosta

Upozornění pro dodavatele:

Obec Česká Ves je plátcem DPH. **Při fakturaci uvádějte naše DIČ: CZ00636037 a číslo objednávky! Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.**


Pro plátce DPH: Obec Česká Ves poskytuje své DIČ při přijetí stavebních a montážních prací a je v pozici plátce, který je povinen uplatnit režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92 a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, a to na celý objem přijatých stavebních a montážních prací.

Prodávající (poskytovatel plnění) se zavazuje uvést na daňovém dokladu - faktuře, na základě které požaduje úhradu smluvně dohodnuté částky vč. DPH za jím uskutečněné plnění, tuzemský bankovní účet, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců. V opačném případě je Obec Česká Ves oprávněna použít při úhradě smluvně dohodnuté částky zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZoDPH.

Telefon: +420 584 459 090
 E-mail: info@cves.cz
 www.cves.cz

Bankovní spojení:
 Česká spořitelna, a.s.
 č. ú.: 1905668309/0800

IČO: 006 36 037
 DIČ: CZ00636037
 IDDS: dy5aqbf



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova po povodni - Mateřská školka v České Vsi, Jesenická 98

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Česká Ves

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

Obec Česká Ves

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 082 170,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 082 170,40	21,00%	437 255,78
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 519 426,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova po povodni - Mateřská školka v České Vsi, Jesenická 98

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Česká Ves

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Obec Česká Ves

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 082 170,40

101 - vstupní zádveří	97 192,20
003 - běžné stavební práce	50 402,73
093 - různé dokončující práce	1 257,15
094 - lešení a stavební výtahy	569,62
096 - bourání a demolice konstrukcí	20 655,83
699 - přesun hmot HSV	2 267,37
731 - ústřední vytápění	219,15
776 - podlahy povlakové	17 413,46
784 - malby	4 406,89
102 - šatna	235 677,02
003 - běžné stavební práce	98 677,70
093 - různé dokončující práce	4 379,00
094 - lešení a stavební výtahy	1 984,14
096 - bourání a demolice konstrukcí	42 717,57
699 - přesun hmot HSV	6 809,43
731 - ústřední vytápění	828,59
771 - podlahy z dlaždic	10 575,33
776 - podlahy povlakové	55 859,54
784 - malby	13 845,72
103 - herna 1	323 620,65
003 - běžné stavební práce	151 041,73
093 - různé dokončující práce	8 188,15
094 - lešení a stavební výtahy	3 710,08
096 - bourání a demolice konstrukcí	31 124,20
699 - přesun hmot HSV	7 360,26
731 - ústřední vytápění	1 948,90
776 - podlahy povlakové	102 453,88
784 - malby	17 793,45
104 - sklad lůžkovin, zdroj tepla	102 701,37
003 - běžné stavební práce	44 229,71
093 - různé dokončující práce	1 057,05
094 - lešení a stavební výtahy	478,95
096 - bourání a demolice konstrukcí	13 082,73
699 - přesun hmot HSV	2 135,61
731 - ústřední vytápění	582,57
763 - konstrukce suché výstavby	16 419,60
776 - podlahy povlakové	15 489,32
784 - malby	9 225,83
105 - herna 2	195 351,00
003 - běžné stavební práce	86 927,33
009 - doplňky konstrukcí	5 470,00
093 - různé dokončující práce	3 403,15
094 - lešení a stavební výtahy	1 541,98
096 - bourání a demolice konstrukcí	35 376,50

699 - přesun hmot HSV	4 192,53
731 - ústřední vytápění	909,93
763 - konstrukce suché výstavby	3 177,44
776 - podlahy povlakové	43 931,84
784 - malby	10 420,30
106 - umývárna	7 797,61
093 - různé dokončující práce	1 979,25
094 - lešení a stavební výtahy	896,81
784 - malby	4 921,55
107 - jídelna 1	197 463,69
003 - běžné stavební práce	97 034,50
093 - různé dokončující práce	4 205,00
094 - lešení a stavební výtahy	1 905,30
096 - bourání a demolice konstrukcí	22 721,67
699 - přesun hmot HSV	4 856,82
731 - ústřední vytápění	1 038,97
776 - podlahy povlakové	53 796,44
784 - malby	11 904,99
108 - jídelna 2	183 903,81
003 - běžné stavební práce	97 903,90
093 - různé dokončující práce	3 190,00
094 - lešení a stavební výtahy	1 445,40
096 - bourání a demolice konstrukcí	23 320,60
699 - přesun hmot HSV	4 584,15
731 - ústřední vytápění	519,48
776 - podlahy povlakové	41 404,48
784 - malby	11 535,80
109 - spojovací chodba	148 952,14
003 - běžné stavební práce	76 280,80
093 - různé dokončující práce	1 885,00
094 - lešení a stavební výtahy	854,10
096 - bourání a demolice konstrukcí	25 683,36
699 - přesun hmot HSV	3 134,79
766 - konstrukce truhlářské	3 428,80
776 - podlahy povlakové	25 932,34
784 - malby	11 752,95
110 - úklidová místnost	56 024,01
003 - běžné stavební práce	2 339,50
093 - různé dokončující práce	362,50
094 - lešení a stavební výtahy	164,25
096 - bourání a demolice konstrukcí	3 181,89
699 - přesun hmot HSV	38,43
725 - kompletace ZT	10 638,97
771 - podlahy z dlaždic	5 466,40
781 - obklady keramické	31 489,10
784 - malby	2 342,97
111 - wc - personál	55 875,00
003 - běžné stavební práce	1 602,60
093 - různé dokončující práce	203,00
094 - lešení a stavební výtahy	91,98
096 - bourání a demolice konstrukcí	2 183,42
699 - přesun hmot HSV	27,45
725 - kompletace ZT	15 216,02
771 - podlahy z dlaždic	3 060,96

781 - obklady keramické	31 146,60
784 - malby	2 342,97
112 - ředitelna	134 038,97
003 - běžné stavební práce	72 072,30
093 - různé dokončující práce	1 740,00
094 - lešení a stavební výtahy	788,40
096 - bourání a demolice konstrukcí	22 444,63
699 - přesun hmot HSV	3 336,09
731 - ústřední vytápění	357,25
776 - podlahy povlakové	23 586,59
784 - malby	9 713,71
113 - sklad	55 492,10
003 - běžné stavební práce	32 274,10
093 - různé dokončující práce	580,00
094 - lešení a stavební výtahy	262,80
096 - bourání a demolice konstrukcí	8 017,43
699 - přesun hmot HSV	1 473,15
776 - podlahy povlakové	8 310,28
784 - malby	4 574,34
115 - sklad potravin	52 811,10
003 - běžné stavební práce	30 237,70
093 - různé dokončující práce	580,00
094 - lešení a stavební výtahy	262,80
096 - bourání a demolice konstrukcí	8 017,43
699 - přesun hmot HSV	1 326,75
776 - podlahy povlakové	8 310,28
784 - malby	4 076,14
200 - lešení	15 909,40
094 - lešení a stavební výtahy	15 909,40
300 - plyn, přípojka	13 805,40
001 - zemní práce	12 325,40
094 - lešení a stavební výtahy	1 480,00
400 - nátěry zárubní, plynového potrubí	14 274,90
783 - nátěry	14 274,90
500 - přípravné práce	64 220,00
014 - opravy a údržba objektů	36 400,00
766 - konstrukce truhlářské	27 820,00
999 - odpady	127 060,03
997 - sutě	127 060,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova po povodni - Mateřská školka v České Vsi, Jesenická 98

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Česká Ves

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Obec Česká Ves

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 082 170,40

D	101		vstupní zádveří				97 192,20	
D	003		běžné stavební práce				50 402,73	
1	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	16,000	285,00	4 560,00	
2	K	612335301	Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,500	1 040,00	1 560,00	
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	20,000	53,70	1 074,00	
4	K	55343023	profil rohový pro vnitřní omítky	m	20,000	66,50	1 330,00	
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	13,000	46,90	609,70	
6	K	28342200	profil začišťovací okenní	m	13,000	26,00	338,00	
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	16,000	71,70	1 147,20	
8	K	612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	14,000	229,00	3 206,00	
9	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	14,000	137,00	1 918,00	
10	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,000	524,00	7 336,00	
11	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	84,000	129,00	10 836,00	
12	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	30,000	218,00	6 540,00	
13	K	613328131	Sanační štuk ostění tloušťky do 3 mm	m2	1,500	306,00	459,00	
14	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	8,670	92,00	797,64	
15	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	8,670	227,00	1 968,09	
16	K	713123313	Utěsnění spár PUR pěnou	m	11,000	66,70	733,70	
17	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropích	m	3,000	130,00	390,00	
18	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách	m	33,000	128,00	4 224,00	
19	K	640991111	Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem	m2	8,000	100,00	800,00	
20	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	14,000	41,10	575,40	
D	093		různé dokončující práce				1 257,15	
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,670	145,00	1 257,15	
D	094		lešení a stavební výtahy				569,62	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,670	65,70	569,62	
D	096		bourání a demolice konstrukcí				20 655,83	
1	K	634911113	Řezání spár v betonové mazanině	m	14,000	106,00	1 484,00	
2	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech	m	33,000	142,00	4 686,00	
3	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů	m	3,000	97,40	292,20	
4	K	978021191	Otlučení (osekání) omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	30,000	289,00	8 670,00	
5	K	978023411	Vyškrabání spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	30,000	94,80	2 844,00	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,685	998,00	2 679,63	
D	699		přesun hmot HSV				2 267,37	
1	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,239	1 830,00	2 267,37	
D	731		ústřední vytápění				219,15	
1	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	1,000	161,00	161,00	
2	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	2,000	16,10	32,20	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,026	998,00	25,95	
D	776		podlahy povlakové				17 413,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10	m2	8,670	711,00	6 164,37	
2	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	8,670	49,10	425,70	
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	8,670	16,20	140,45	
4	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	8,670	42,10	365,01	
5	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	8,670	182,00	1 577,94	
6	K	28410242	krytina podlahová PVC	m2	9,537	635,00	6 056,00	
7	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	14,000	92,90	1 300,60	
8	K	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	14,700	81,80	1 202,46	
9	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,163	1 110,00	180,93	

D 784 malby 4 406,89

1	K	784171001	Olepení vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	29,000	12,10	350,90	
2	K	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	31,900	3,28	104,63	
3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	8,670	6,33	54,88	
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	10,404	3,63	37,77	
5	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken, dveří v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000	8,45	67,60	
6	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	9,600	3,63	34,85	
7	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	14,000	15,30	214,20	
8	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	16,800	3,63	60,98	
9	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	7,000	23,60	165,20	
10	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	8,000	3,41	27,28	
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	15,000	39,10	586,50	
12	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	15,000	19,70	295,50	
13	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	21,70	651,00	
14	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	38,000	46,20	1 755,60	

D 102 šatna 235 677,02

D 003 běžné stavební práce 98 677,70

1	K	612335301	Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,000	1 040,00	5 200,00	
2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	42,000	285,00	11 970,00	
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	15,000	53,70	805,50	
4	K	55343023	profil rohový pro vnitřní omítky	m	15,000	66,50	997,50	
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	42,000	71,70	3 011,40	
6	K	612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	27,000	229,00	6 183,00	
7	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	27,000	137,00	3 699,00	
8	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,000	524,00	14 148,00	
9	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	162,000	129,00	20 898,00	
10	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	27,000	218,00	5 886,00	
11	K	613328131.1	Sanační štuk vnitřních stěn, příplatek za ostění	m2	5,000	306,00	1 530,00	
12	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	30,200	92,00	2 778,40	
13	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	30,200	227,00	6 855,40	
14	K	713123313	Utěsnění spár PUR pěnou	m	22,000	66,70	1 467,40	
15	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropích	m	6,000	130,00	780,00	
16	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách	m	35,000	128,00	4 480,00	
17	K	985221121	Doplnění zdiva cihlami do vápenné nebo vápenocementové malty	m3	0,150	12 600,00	1 890,00	
18	K	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	28,500	11,00	313,50	
19	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,200	6 480,00	1 296,00	
20	K	310237271	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 m	kus	2,000	1 510,00	3 020,00	
21	K	640991111	Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem	m2	4,000	100,00	400,00	
22	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	26,000	41,10	1 068,60	

D 093 různé dokončující práce 4 379,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,200	145,00	4 379,00	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 094			lešení a stavební výtahy				1 984,14	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,200	65,70	1 984,14	
D 096			bourání a demolice konstrukcí				42 717,57	
1	K	634911113	Řezání spár v betonové mazanině	m	22,000	106,00	2 332,00	
2	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech	m	35,000	142,00	4 970,00	
3	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů	m	6,000	97,40	584,40	
4	K	978021191	Otlučení (osekání) omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	27,000	289,00	7 803,00	
5	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	27,000	94,80	2 559,60	
6	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,000	248,00	744,00	
7	K	965045113	Bourání potěrů cementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	30,200	154,00	4 650,80	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,411	998,00	5 400,18	
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,411	304,00	1 644,94	
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,110	13,30	719,66	
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,411	2 090,00	11 308,99	
D 699			přesun hmot HSV				6 809,43	
1	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,721	1 830,00	6 809,43	
D 731			ústřední vytápění				828,59	
1	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	9,840	43,30	426,07	
2	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	10,000	16,10	161,00	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,242	998,00	241,52	
D 771			podlahy z dlaždic				10 575,33	
1	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	22,000	32,10	706,20	
2	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	67,000	111,00	7 437,00	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,437	998,00	2 432,13	
D 776			podlahy povlakové				55 859,54	
1	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10	m2	30,200	711,00	21 472,20	
2	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	30,200	49,10	1 482,82	
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	30,200	16,20	489,24	
4	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	30,200	42,10	1 271,42	
5	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	30,200	182,00	5 496,40	
6	K	28410242	krytina podlahová PVC	m2	33,220	635,00	21 094,70	
7	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	22,000	92,90	2 043,80	
8	K	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	23,100	81,80	1 889,58	
9	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,558	1 110,00	619,38	
D 784			malby				13 845,72	
1	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	45,000	12,10	544,50	
2	K	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	49,500	3,28	162,36	
3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	30,200	6,33	191,17	
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	36,240	3,63	131,55	
5	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken, dveří v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000	8,45	67,60	
6	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	9,600	3,63	34,85	
7	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	27,000	15,30	413,10	
8	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	32,400	3,63	117,61	
9	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	8,000	23,60	188,80	
10	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	28,000	3,41	95,48	
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	40,000	39,10	1 564,00	
12	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	40,000	19,70	788,00	
13	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	67,000	21,70	1 453,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	96,000	84,30	8 092,80	
D 103			herna 1					323 620,65
D 003			běžné stavební práce					151 041,73
1	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	44,000	285,00	12 540,00	
2	K	612335301	Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,200	1 040,00	9 568,00	
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	33,000	53,70	1 772,10	
4	K	55343023	profil rohový pro vnitřní omítky	m	33,000	66,50	2 194,50	
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	20,000	46,90	938,00	
6	K	28342200	profil začišťovací okenní	m	20,000	26,00	520,00	
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	44,000	71,70	3 154,80	
8	K	612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	36,000	229,00	8 244,00	
9	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	36,000	137,00	4 932,00	
10	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,000	524,00	18 864,00	
11	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	216,000	129,00	27 864,00	
12	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	80,000	218,00	17 440,00	
13	K	613328131.1	Sanační štuk vnitřních stěn, příplatek za ostění	m2	12,000	306,00	3 672,00	
14	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	56,470	92,00	5 195,24	
15	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	56,470	227,00	12 818,69	
16	K	713123313	Utěsnění spár PUR pěnou	m	30,000	66,70	2 001,00	
17	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech	m	9,000	130,00	1 170,00	
18	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách	m	68,000	128,00	8 704,00	
19	K	985221121	Doplnění zdiva cihlami do vápenné nebo vápenocementové malty	m3	0,420	12 600,00	5 292,00	
20	K	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	79,800	11,00	877,80	
21	K	640991111	Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem	m2	18,000	100,00	1 800,00	
22	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	36,000	41,10	1 479,60	
D 093			různé dokončující práce					8 188,15
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56,470	145,00	8 188,15	
D 094			lešení a stavební výtahy					3 710,08
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,470	65,70	3 710,08	
D 096			bourání a demolice konstrukcí					31 124,20
1	K	634911113	Řezání spár v betonové mazanině	m	30,000	106,00	3 180,00	
2	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech	m	68,000	142,00	9 656,00	
3	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů	m	9,000	97,40	876,60	
4	K	978021191	Otlučení (osekání) omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	36,000	289,00	10 404,00	
5	K	978023411	Vyskrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	36,000	94,80	3 412,80	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,602	998,00	3 594,80	
D 699			přesun hmot HSV					7 360,26
1	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	4,022	1 830,00	7 360,26	
D 731			ústřední vytápění					1 948,90
1	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	23,040	43,30	997,63	
2	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	24,000	16,10	386,40	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,566	998,00	564,87	
D 776			podlahy povlakové					102 453,88
1	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10	m2	56,470	711,00	40 150,17	
2	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	56,470	49,10	2 772,68	
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	56,470	16,20	914,81	
4	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah	m2	56,470	42,10	2 377,39	
5	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	56,470	182,00	10 277,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	28410242	krytina podlahová PVC	m2	62,117	635,00	39 444,30	
7	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	30,000	92,90	2 787,00	
8	K	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	31,500	81,80	2 576,70	
9	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	1,039	1 110,00	1 153,29	

D 784 malby 17 793,45

1	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	36,000	12,10	435,60	
2	K	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	39,600	3,28	129,89	
3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	56,470	6,33	357,46	
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	67,764	3,63	245,98	
5	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken, dveří v místnostech v do 3,80 m	m2	18,000	8,45	152,10	
6	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	21,600	3,63	78,41	
7	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000	15,30	122,40	
8	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	9,600	3,63	34,85	
9	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	18,000	23,60	424,80	
10	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	56,470	3,41	192,56	
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	44,000	39,10	1 720,40	
12	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	44,000	19,70	866,80	
13	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000	21,70	1 736,00	
14	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	134,000	84,30	11 296,20	

D 104 sklad lůžkovin, zdroj tepla 102 701,37

D 003 běžné stavební práce 44 229,71

1	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	20,000	285,00	5 700,00	
2	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	6,000	53,70	322,20	
3	K	55343023	profil rohový pro vnitřní omítky	m	6,000	66,50	399,00	
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	20,000	71,70	1 434,00	
5	K	612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	14,000	229,00	3 206,00	
6	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	14,000	137,00	1 918,00	
7	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,000	524,00	7 336,00	
8	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	84,000	129,00	10 836,00	
9	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	34,000	218,00	7 412,00	
10	K	613328131.1	Sanační štuk vnitřních stěn, příplatek za ostění	m2	1,500	306,00	459,00	
11	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	7,290	92,00	670,68	
12	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	7,290	227,00	1 654,83	
13	K	713123313	Utěsnění spár PUR pěnou	m	11,000	66,70	733,70	
14	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech	m	3,000	130,00	390,00	
15	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách	m	8,000	128,00	1 024,00	
16	K	640991111	Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem	m2	2,000	100,00	200,00	
17	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	13,000	41,10	534,30	

D 093 různé dokončující práce 1 057,05

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7,290	145,00	1 057,05	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

D 094 lešení a stavební výtahy 478,95

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,290	65,70	478,95	
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	--

D 096 bourání a demolice konstrukcí 13 082,73

1	K	971028591	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl přes 900 mm	kus	0,500	4 170,00	2 085,00	
2	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	1,000	925,00	925,00	
3	K	634911113	Řezání spár v betonové mazanině	m	11,000	106,00	1 166,00	
4	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech	m	3,000	142,00	426,00	
5	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů	m	8,000	97,40	779,20	
6	K	978021191	Otlučení (osekání) omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,000	289,00	4 046,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	14,000	94,80	1 327,20	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,333	998,00	2 328,33	
D 699 přesun hmot HSV							2 135,61	
1	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,167	1 830,00	2 135,61	
D 731 ústřední vytápění							582,57	
1	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	7,680	43,30	332,54	
2	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	4,000	16,10	64,40	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,186	998,00	185,63	
D 763 konstrukce suché výstavby							16 419,60	
1	K	763211123	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 bez izolace EI 30 Rw do 43 dB	m2	12,000	1 290,00	15 480,00	
2	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,405	2 320,00	939,60	
D 776 podlahy povlakové							15 489,32	
1	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10	m2	7,290	711,00	5 183,19	
2	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	7,290	49,10	357,94	
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	7,290	16,20	118,10	
4	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	7,290	42,10	306,91	
5	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	7,290	182,00	1 326,78	
6	K	28410242	krytina podlahová PVC	m2	8,019	635,00	5 092,07	
7	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	16,500	92,90	1 532,85	
8	K	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	17,325	81,80	1 417,19	
9	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,139	1 110,00	154,29	
D 784 malby							9 225,83	
1	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	32,000	12,10	387,20	
2	K	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	35,200	3,28	115,46	
3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	7,290	6,33	46,15	
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	8,748	3,63	31,76	
5	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken, dveří v místnostech v do 3,80 m	m2	4,500	8,45	38,03	
6	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	5,400	3,63	19,60	
7	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000	15,30	45,90	
8	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	3,600	3,63	13,07	
9	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	4,500	23,60	106,20	
10	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	7,290	3,41	24,86	
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	34,000	39,10	1 329,40	
12	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	34,000	19,70	669,80	
13	K	784181001	Jednásobné pačkování v místnostech v do 3,80 m	m2	54,000	21,70	1 171,80	
14	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	62,000	84,30	5 226,60	
D 105 herna 2							195 351,00	
D 003 běžné stavební práce							86 927,33	
1	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	30,000	285,00	8 550,00	
2	K	612335301	Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,600	1 040,00	4 784,00	
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	20,000	53,70	1 074,00	
4	K	55343023	profil rohový pro vnitřní omítky	m	20,000	66,50	1 330,00	
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	10,000	46,90	469,00	
6	K	28342200	profil začíšťovací okenní	m	10,000	26,00	260,00	
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	30,000	71,70	2 151,00	
8	K	612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	24,000	229,00	5 496,00	
9	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	24,000	137,00	3 288,00	
10	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,000	524,00	12 576,00	
11	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	144,000	129,00	18 576,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	54,000	218,00	11 772,00	
13	K	613328131.1	Sanační štuk vnitřních stěn, příplatek za ostění	m2	7,000	306,00	2 142,00	
14	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	23,470	92,00	2 159,24	
15	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	23,470	227,00	5 327,69	
16	K	713123313	Utěsnění spár PUR pěnou	m	20,000	66,70	1 334,00	
17	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropích	m	6,000	130,00	780,00	
18	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách	m	24,000	128,00	3 072,00	
19	K	640991111	Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem	m2	8,000	100,00	800,00	
20	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	24,000	41,10	986,40	

D 009 doplňky konstrukcí 5 470,00

1	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	
2	K	55331437	zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	4 010,00	4 010,00	

D 093 různé dokončující práce 3 403,15

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	23,470	145,00	3 403,15	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

D 094 lešení a stavební výtahy 1 541,98

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	23,470	65,70	1 541,98	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

D 096 bourání a demolice konstrukcí 35 376,50

1	K	971028591	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl přes 900 mm	kus	1,000	4 170,00	4 170,00	
2	K	634911113	Řezání spár v betonové mazanině	m	20,000	106,00	2 120,00	
3	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech	m	24,000	142,00	3 408,00	
4	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů	m	6,000	97,40	584,40	
5	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	405,00	810,00	
6	K	978021191	Otlučení (osekání) omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	24,000	289,00	6 936,00	
7	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	24,000	94,80	2 275,20	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,276	998,00	4 267,45	
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,276	304,00	1 299,90	
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,760	13,30	568,71	
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,276	2 090,00	8 936,84	

D 699 přesun hmot HSV 4 192,53

1	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,291	1 830,00	4 192,53	
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	--

D 731 ústřední vytápění 909,93

1	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	10,560	43,30	457,25	
2	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	12,000	16,10	193,20	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,260	998,00	259,48	

D 763 konstrukce suché výstavby 3 177,44

1	K	763164532	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 15	m	4,000	770,00	3 080,00	
2	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,042	2 320,00	97,44	

D 776 podlahy povlakové 43 931,84

1	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 20 MPa tl přes 8 do 10	m2	23,470	711,00	16 687,17	
2	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	23,470	49,10	1 152,38	
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	23,470	16,20	380,21	
4	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	23,470	42,10	988,09	
5	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	23,470	182,00	4 271,54	
6	K	28410242	krytina podlahová PVC	m2	25,817	635,00	16 393,80	
7	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	20,000	92,90	1 858,00	
8	K	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	21,000	81,80	1 717,80	
9	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,435	1 110,00	482,85	

D 784 malby 10 420,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	24,000	12,10	290,40	
2	K	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	26,400	3,28	86,59	
3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	23,470	6,33	148,57	
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	28,164	3,63	102,24	
5	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken, dveří v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000	8,45	67,60	
6	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	9,600	3,63	34,85	
7	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	4,000	15,30	61,20	
8	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	4,800	3,63	17,42	
9	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	8,000	23,60	188,80	
10	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	23,470	3,41	80,03	
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	39,10	1 173,00	
12	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	19,70	591,00	
13	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	54,000	21,70	1 171,80	
14	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	76,000	84,30	6 406,80	

D 106 umývárna 7 797,61

D 093 různé dokončující práce 1 979,25

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	13,650	145,00	1 979,25	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

D 094 lešení a stavební výtahy 896,81

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	13,650	65,70	896,81	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

D 784 malby 4 921,55

1	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	28,000	12,10	338,80	
2	K	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	30,800	3,28	101,02	
3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	12,000	6,33	75,96	
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	14,400	3,63	52,27	
5	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken, dveří v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000	8,45	25,35	
6	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	3,600	3,63	13,07	
7	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000	15,30	153,00	
8	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	12,000	3,63	43,56	
9	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	3,000	23,60	70,80	
10	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	12,000	3,41	40,92	
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	28,000	39,10	1 094,80	
12	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	28,000	19,70	551,60	
13	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	28,000	84,30	2 360,40	

D 107 jídelna 1 197 463,69

D 003 běžné stavební práce 97 034,50

1	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	30,000	285,00	8 550,00	
2	K	612335235	Cementová štuková ocelí hlazená omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	3 110,00	3 110,00	
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	18,000	53,70	966,60	
4	K	55343023	profil rohový pro vnitřní omítky	m	18,000	66,50	1 197,00	
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	6,000	46,90	281,40	
6	K	28342200	profil zajišťovací okenní	m	6,000	26,00	156,00	
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	30,000	71,70	2 151,00	
8	K	612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	26,000	229,00	5 954,00	
9	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	26,000	137,00	3 562,00	
10	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	26,000	524,00	13 624,00	
11	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	156,000	129,00	20 124,00	
12	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	57,000	218,00	12 426,00	
13	K	613328131.1	Sanační štuk vnitřních stěn, příplatek za ostění	m2	5,000	306,00	1 530,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	29,000	92,00	2 668,00	
15	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	29,000	227,00	6 583,00	
16	K	619999031	Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch poloměru do 100 mm	m	3,500	105,00	367,50	
17	K	713123313	Utěsnění spár PUR pěnou	m	22,000	66,70	1 467,40	
18	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropích	m	15,000	130,00	1 950,00	
19	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách	m	45,000	128,00	5 760,00	
20	K	985221121	Doplnění zdiva cihlami do vápenné nebo vápenocementové malty	m3	0,200	12 600,00	2 520,00	
21	K	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	38,000	11,00	418,00	
22	K	640991111	Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem	m2	6,000	100,00	600,00	
23	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	26,000	41,10	1 068,60	
D 093			různé dokončující práce				4 205,00	
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	29,000	145,00	4 205,00	
D 094			lešení a stavební výtahy				1 905,30	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,000	65,70	1 905,30	
D 096			bourání a demolice konstrukcí				22 721,67	
1	K	634911113	Řezání spár v betonové mazanině	m	22,000	106,00	2 332,00	
2	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech	m	45,000	142,00	6 390,00	
3	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů	m	15,000	97,40	1 461,00	
4	K	978021191	Otlučení (osekání) omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	26,000	289,00	7 514,00	
5	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	26,000	94,80	2 464,80	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,565	998,00	2 559,87	
D 699			přesun hmot HSV				4 856,82	
1	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,654	1 830,00	4 856,82	
D 731			ústřední vytápění				1 038,97	
1	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	6,240	86,60	540,38	
2	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	6,000	32,20	193,20	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,153	1 996,00	305,39	
D 776			podlahy povlakové				53 796,44	
1	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10	m2	29,000	711,00	20 619,00	
2	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	29,000	49,10	1 423,90	
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	29,000	16,20	469,80	
4	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	29,000	42,10	1 220,90	
5	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	29,000	182,00	5 278,00	
6	K	28410242	krytina podlahová PVC	m2	31,900	635,00	20 256,50	
7	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	22,000	92,90	2 043,80	
8	K	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	23,100	81,80	1 889,58	
9	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,536	1 110,00	594,96	
D 784			malby				11 904,99	
3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	29,000	6,33	183,57	
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	34,800	3,63	126,32	
5	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken, dveří v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000	8,45	67,60	
6	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	9,600	3,63	34,85	
7	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	26,000	15,30	397,80	
8	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	31,200	3,63	113,26	
9	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	8,000	23,60	188,80	
10	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	29,000	3,41	98,89	
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	39,10	1 173,00	
12	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	19,70	591,00	
13	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	58,000	21,70	1 258,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	91,000	84,30	7 671,30	
D 108			jídelna 2					183 903,81
D 003			běžné stavební práce					97 903,90
1	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	54,000	285,00	15 390,00	
2	K	612335301	Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,300	1 040,00	2 392,00	
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	6,000	53,70	322,20	
4	K	55343023	profil rohový pro vnitřní omítky	m	6,000	66,50	399,00	
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	5,000	46,90	234,50	
6	K	28342200	profil začišťovací okenní	m	5,000	26,00	130,00	
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	54,000	71,70	3 871,80	
8	K	612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	24,000	229,00	5 496,00	
9	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	24,000	137,00	3 288,00	
10	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,000	524,00	12 576,00	
11	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	144,000	129,00	18 576,00	
12	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	54,000	218,00	11 772,00	
13	K	613328131.1	Sanační štuk vnitřních stěn, příplatek za ostění	m2	5,000	306,00	1 530,00	
14	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	22,000	92,00	2 024,00	
15	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	22,000	227,00	4 994,00	
16	K	713123313	Utěsnění spár PUR pěnou	m	20,000	66,70	1 334,00	
17	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech	m	9,000	130,00	1 170,00	
18	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách	m	60,000	128,00	7 680,00	
19	K	985221121	Doplnění zdiva cihlami do vápenné nebo vápenocementové malty	m3	0,200	12 600,00	2 520,00	
20	K	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	38,000	11,00	418,00	
21	K	640991111	Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem	m2	8,000	100,00	800,00	
22	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	24,000	41,10	986,40	
D 093			různé dokončující práce					3 190,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	22,000	145,00	3 190,00	
D 094			lešení a stavební výtahy					1 445,40
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,000	65,70	1 445,40	
D 096			bourání a demolice konstrukcí					23 320,60
1	K	634911113	Řezání spár v betonové mazanině	m	20,000	106,00	2 120,00	
2	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech	m	60,000	142,00	8 520,00	
3	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů	m	9,000	97,40	876,60	
4	K	978021191	Otlučení (osekání) omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	24,000	289,00	6 936,00	
5	K	978023411	Vyskrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	24,000	94,80	2 275,20	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,598	998,00	2 592,80	
D 699			přesun hmot HSV					4 584,15
1	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,505	1 830,00	4 584,15	
D 731			ústřední vytápění					519,48
1	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	6,240	43,30	270,19	
2	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	6,000	16,10	96,60	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,153	998,00	152,69	
D 776			podlahy povlakové					41 404,48
1	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10	m2	22,000	711,00	15 642,00	
2	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	22,000	49,10	1 080,20	
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	22,000	16,20	356,40	
4	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah	m2	22,000	42,10	926,20	
5	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	22,000	182,00	4 004,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	28410242	krytina podlahová PVC	m2	24,200	635,00	15 367,00	
7	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	20,000	92,90	1 858,00	
8	K	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	21,000	81,80	1 717,80	
9	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,408	1 110,00	452,88	

D 784 malby 11 535,80

3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	22,000	6,33	139,26	
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	26,400	3,63	95,83	
5	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken, dveří v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000	8,45	67,60	
6	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	9,600	3,63	34,85	
7	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	24,000	15,30	367,20	
8	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	28,800	3,63	104,54	
9	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	8,000	23,60	188,80	
10	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	22,000	3,41	75,02	
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	39,10	1 173,00	
12	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	19,70	591,00	
13	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	59,000	21,70	1 280,30	
14	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	88,000	84,30	7 418,40	

D 109 spojovací chodba 148 952,14

D 003 běžné stavební práce 76 280,80

1	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	40,000	285,00	11 400,00	
2	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	2,000	53,70	107,40	
3	K	55343023	profil rohový pro vnitřní omítky	m	2,000	66,50	133,00	
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	40,000	71,70	2 868,00	
5	K	612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	18,000	229,00	4 122,00	
6	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	18,000	137,00	2 466,00	
7	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	18,000	524,00	9 432,00	
8	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	109,000	129,00	14 061,00	
9	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	58,000	218,00	12 644,00	
10	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	13,000	92,00	1 196,00	
11	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	13,000	227,00	2 951,00	
12	K	713123313	Utěsnění spár PUR pěnou	m	20,000	66,70	1 334,00	
13	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropěch	m	6,000	130,00	780,00	
14	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách	m	60,000	128,00	7 680,00	
15	K	640991111	Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem	m2	12,000	100,00	1 200,00	
16	K	220260352	Montáž skříně do cihlové zdi	kus	1,000	2 920,00	2 920,00	
17	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	24,000	41,10	986,40	

D 093 různé dokončující práce 1 885,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	13,000	145,00	1 885,00	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

D 094 lešení a stavební výtahy 854,10

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	13,000	65,70	854,10	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

D 096 bourání a demolice konstrukcí 25 683,36

1	K	634911113	Řezání spár v betonové mazanině	m	20,000	106,00	2 120,00	
2	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech	m	60,000	142,00	8 520,00	
3	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů	m	6,000	97,40	584,40	
4	K	978021191	Otlučení (osekání) omítky vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	18,000	289,00	5 202,00	
5	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	18,000	94,80	1 706,40	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,142	998,00	2 137,72	
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,142	304,00	651,17	
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,420	13,30	284,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,142	2 090,00	4 476,78	
D 699			přesun hmot HSV				3 134,79	
1	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,713	1 830,00	3 134,79	
D 766			konstrukce truhlářské				3 428,80	
1	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	16,000	170,00	2 720,00	
2	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	16,000	44,30	708,80	
D 776			podlahy povlakové				25 932,34	
1	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10	m2	13,000	711,00	9 243,00	
2	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	13,000	49,10	638,30	
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	13,000	16,20	210,60	
4	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	13,000	42,10	547,30	
5	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	13,000	182,00	2 366,00	
6	K	28410242	krytina podlahová PVC	m2	14,300	635,00	9 080,50	
7	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	20,000	92,90	1 858,00	
8	K	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	21,000	81,80	1 717,80	
9	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,244	1 110,00	270,84	
D 784			malby				11 752,95	
1	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	50,000	12,10	605,00	
2	K	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	55,000	3,28	180,40	
3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	13,000	6,33	82,29	
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	15,600	3,63	56,63	
5	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken, dveří v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000	8,45	101,40	
6	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	14,400	3,63	52,27	
7	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	24,000	15,30	367,20	
8	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	28,800	3,63	104,54	
9	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítkých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	24,000	23,60	566,40	
10	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	12,000	3,41	40,92	
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	40,000	39,10	1 564,00	
12	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	40,000	19,70	788,00	
13	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	58,000	21,70	1 258,60	
14	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	71,000	84,30	5 985,30	
D 110			úklidová místnost				56 024,01	
D 003			běžné stavební práce				2 339,50	
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	2,500	92,00	230,00	
2	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	2,500	227,00	567,50	
3	K	460941122	Výplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropích	m	3,000	130,00	390,00	
4	K	460941224	Výplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách	m	9,000	128,00	1 152,00	
D 093			různé dokončující práce				362,50	
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,500	145,00	362,50	
D 094			lešení a stavební výtahy				164,25	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,500	65,70	164,25	
D 096			bourání a demolice konstrukcí				3 181,89	
1	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech	m	9,000	142,00	1 278,00	
2	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů	m	3,000	97,40	292,20	
3	K	965045113	Bourání potěrů cementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	2,500	154,00	385,00	
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,348	998,00	347,30	
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,348	304,00	105,79	
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,480	13,30	46,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,348	2 090,00	727,32	
D 699			přesun hmot HSV				38,43	
1	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,021	1 830,00	38,43	
D 725			kompletace ZT				10 638,97	
1	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	265,00	265,00	
2	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	169,00	169,00	
3	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000	255,00	255,00	
4	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm	soubor	1,000	6 320,00	6 320,00	
5	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 630,00	1 630,00	
6	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	436,00	436,00	
7	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	766,00	766,00	
8	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem	soubor	1,000	767,00	767,00	
9	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,019	1 630,00	30,97	
D 771			podlahy z dlaždic				5 466,40	
1	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,500	111,00	277,50	
2	K	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	2,500	31,50	78,75	
3	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,500	63,00	157,50	
4	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	2,500	403,00	1 007,50	
5	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	2,500	743,00	1 857,50	
6	K	59761120	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	2,625	714,00	1 874,25	
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,088	998,00	87,82	
8	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,091	1 380,00	125,58	
D 781			obklady keramické				31 489,10	
1	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	10,000	137,00	1 370,00	
2	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	12,000	241,00	2 892,00	
3	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	24,000	72,70	1 744,80	
4	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	12,000	63,00	756,00	
5	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,000	493,00	5 916,00	
6	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,000	212,00	1 272,00	
7	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	12,000	824,00	9 888,00	
8	K	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	12,600	565,00	7 119,00	
9	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	0,385	1 380,00	531,30	
D 784			malby				2 342,97	
1	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	6,000	12,10	72,60	
2	K	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	6,600	3,28	21,65	
3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2,500	6,33	15,83	
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	3,000	3,63	10,89	
5	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000	15,30	183,60	
6	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	14,400	3,63	52,27	
7	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	2,500	3,41	8,53	
8	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000	39,10	469,20	
9	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000	19,70	236,40	
10	K	784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000	21,70	260,40	
11	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000	84,30	1 011,60	
D 111			wc - personál				55 875,00	
D 003			běžné stavební práce				1 602,60	
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	1,400	92,00	128,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	1,400	227,00	317,80	
3	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropích	m	2,000	130,00	260,00	
4	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách	m	7,000	128,00	896,00	
D 093 různé dokončující práce							203,00	
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1,400	145,00	203,00	
D 094 lešení a stavební výtahy							91,98	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1,400	65,70	91,98	
D 096 bourání a demolice konstrukcí							2 183,42	
1	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech	m	7,000	142,00	994,00	
2	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů	m	2,000	97,40	194,80	
3	K	965045113	Bourání potěrů cementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	1,400	154,00	215,60	
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,221	998,00	220,56	
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,221	304,00	67,18	
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,210	13,30	29,39	
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,221	2 090,00	461,89	
D 699 přesun hmot HSV							27,45	
1	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,015	1 830,00	27,45	
D 725 kompletace ZT							15 216,02	
1	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000	255,00	255,00	
2	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	5 460,00	5 460,00	
3	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00	
4	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	6 080,00	6 080,00	
5	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	436,00	436,00	
6	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem	soubor	1,000	767,00	767,00	
7	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,054	1 630,00	88,02	
D 771 podlahy z dlaždic							3 060,96	
1	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,400	111,00	155,40	
2	K	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	1,400	31,50	44,10	
3	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,400	63,00	88,20	
4	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1,400	403,00	564,20	
5	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	1,400	743,00	1 040,20	
6	K	59761120	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1,470	714,00	1 049,58	
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,049	998,00	48,90	
8	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,051	1 380,00	70,38	
D 781 obklady keramické							31 146,60	
1	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	7,500	137,00	1 027,50	
2	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	12,000	241,00	2 892,00	
3	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	24,000	72,70	1 744,80	
4	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	12,000	63,00	756,00	
5	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,000	493,00	5 916,00	
6	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,000	212,00	1 272,00	
7	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	12,000	824,00	9 888,00	
8	K	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	12,600	565,00	7 119,00	
9	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	0,385	1 380,00	531,30	
D 784 malby							2 342,97	
1	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	6,000	12,10	72,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	6,600	3,28	21,65	
3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2,500	6,33	15,83	
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	3,000	3,63	10,89	
5	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000	15,30	183,60	
6	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	14,400	3,63	52,27	
7	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	2,500	3,41	8,53	
8	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000	39,10	469,20	
9	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000	19,70	236,40	
10	K	784181001	Jednásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000	21,70	260,40	
11	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000	84,30	1 011,60	

D 112 ředitelna 134 038,97

D 003 běžné stavební práce 72 072,30

1	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	30,000	285,00	8 550,00	
2	K	612335301	Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,300	1 040,00	2 392,00	
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	8,000	53,70	429,60	
4	K	55343023	profil rohový pro vnitřní omítky	m	8,000	66,50	532,00	
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	5,000	46,90	234,50	
6	K	28342200	profil začišťovací okenní	m	5,000	26,00	130,00	
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	30,000	71,70	2 151,00	
8	K	612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	20,000	229,00	4 580,00	
9	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	20,000	137,00	2 740,00	
10	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,000	524,00	10 480,00	
11	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	120,000	129,00	15 480,00	
12	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	50,000	218,00	10 900,00	
13	K	613328131.1	Sanační štuk vnitřních stěn, příplatek za ostění	m2	5,000	306,00	1 530,00	
14	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	12,000	92,00	1 104,00	
15	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	12,000	227,00	2 724,00	
16	K	713123313	Utěsnění spár PUR pěnou	m	16,000	66,70	1 067,20	
17	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropích	m	8,000	130,00	1 040,00	
18	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách	m	37,000	128,00	4 736,00	
19	K	640991111	Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem	m2	4,500	100,00	450,00	
20	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	20,000	41,10	822,00	

D 093 různé dokončující práce 1 740,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000	145,00	1 740,00	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

D 094 lešení a stavební výtahy 788,40

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	65,70	788,40	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

D 096 bourání a demolice konstrukcí 22 444,63

1	K	634911113	Řezání spár v betonové mazanině	m	16,000	106,00	1 696,00	
2	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech	m	37,000	142,00	5 254,00	
3	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů	m	8,000	97,40	779,20	
4	K	978021191	Otlučení (osekání) omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,000	289,00	5 780,00	
5	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	20,000	94,80	1 896,00	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,997	998,00	1 993,01	
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,997	304,00	607,09	
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,970	13,30	265,60	
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,997	2 090,00	4 173,73	

D 699 přesun hmot HSV 3 336,09

1	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,823	1 830,00	3 336,09	
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 731			ústřední vytápění					357,25
1	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4,320	43,30	187,06	
2	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	4,000	16,10	64,40	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,106	998,00	105,79	
D 776			podlahy povlakové					23 586,59
1	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10	m2	12,000	711,00	8 532,00	
2	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	12,000	49,10	589,20	
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	12,000	16,20	194,40	
4	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	12,000	42,10	505,20	
5	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	12,000	182,00	2 184,00	
6	K	28410242	krytina podlahová PVC	m2	13,200	635,00	8 382,00	
7	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	16,500	92,90	1 532,85	
8	K	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	17,325	81,80	1 417,19	
9	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,225	1 110,00	249,75	
D 784			malby					9 713,71
1	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	32,000	12,10	387,20	
2	K	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	35,200	3,28	115,46	
3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	12,000	6,33	75,96	
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	14,400	3,63	52,27	
5	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken, dveří v místnostech v do 3,80 m	m2	4,500	8,45	38,03	
6	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	5,400	3,63	19,60	
7	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000	15,30	45,90	
8	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	3,600	3,63	13,07	
9	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	4,500	23,60	106,20	
10	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	12,000	3,41	40,92	
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	34,000	39,10	1 329,40	
12	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	34,000	19,70	669,80	
13	K	784181001	Jednásobné pačkování v místnostech v do 3,80 m	m2	54,000	21,70	1 171,80	
14	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	67,000	84,30	5 648,10	
D 113			sklad					55 492,10
D 003			běžné stavební práce					32 274,10
1	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	18,000	285,00	5 130,00	
2	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	5,000	53,70	268,50	
3	K	55343023	profil rohový pro vnitřní omítky	m	5,000	66,50	332,50	
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	18,000	71,70	1 290,60	
5	K	612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	9,000	229,00	2 061,00	
6	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	9,000	137,00	1 233,00	
7	K	612325131	Omítky sanační jádrové vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,000	524,00	4 716,00	
8	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	54,000	129,00	6 966,00	
9	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	28,000	218,00	6 104,00	
10	K	613328131.1	Sanační štuk vnitřních stěn, příplatek za ostění	m2	2,500	306,00	765,00	
11	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	4,000	92,00	368,00	
12	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	4,000	227,00	908,00	
13	K	713123313	Utěsnění spár PUR pěnou	m	8,000	66,70	533,60	
14	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech	m	2,000	130,00	260,00	
15	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách	m	6,000	128,00	768,00	
16	K	640991111	Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem	m2	2,000	100,00	200,00	
17	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	9,000	41,10	369,90	
D 093			různé dokončující práce					580,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000	145,00	580,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 094			lešení a stavební výtahy					262,80
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	65,70	262,80	
D 096			bourání a demolice konstrukcí					8 017,43
1	K	634911113	Řezání spár v betonové mazanině	m	8,000	106,00	848,00	
2	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech	m	6,000	142,00	852,00	
3	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů	m	2,000	97,40	194,80	
4	K	978021191	Otlučení (osekání) omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	9,000	289,00	2 601,00	
5	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	9,000	94,80	853,20	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,757	998,00	755,49	
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,757	304,00	230,13	
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,570	13,30	100,68	
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,757	2 090,00	1 582,13	
D 699			přesun hmot HSV					1 473,15
1	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,805	1 830,00	1 473,15	
D 776			podlahy povlakové					8 310,28
1	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10	m2	4,000	711,00	2 844,00	
2	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	4,000	49,10	196,40	
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	4,000	16,20	64,80	
4	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	4,000	42,10	168,40	
5	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	4,000	182,00	728,00	
6	K	28410242	krytina podlahová PVC	m2	4,400	635,00	2 794,00	
7	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	8,000	92,90	743,20	
8	K	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	8,400	81,80	687,12	
9	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,076	1 110,00	84,36	
D 784			malby					4 574,34
1	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	12,000	12,10	145,20	
2	K	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	13,200	3,28	43,30	
3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	4,000	6,33	25,32	
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	4,800	3,63	17,42	
5	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken, dveří v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000	8,45	16,90	
6	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	2,400	3,63	8,71	
7	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000	15,30	122,40	
8	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	9,600	3,63	34,85	
9	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	4,000	3,41	13,64	
10	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	18,000	39,10	703,80	
11	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	18,000	19,70	354,60	
12	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	18,000	21,70	390,60	
13	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	32,000	84,30	2 697,60	
D 115			sklad potravin					52 811,10
D 003			běžné stavební práce					30 237,70
1	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	16,000	285,00	4 560,00	
2	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	10,000	53,70	537,00	
3	K	55343023	profil rohový pro vnitřní omítky	m	10,000	66,50	665,00	
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	16,000	71,70	1 147,20	
5	K	612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	8,000	229,00	1 832,00	
6	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	8,000	137,00	1 096,00	
7	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,000	524,00	4 192,00	
8	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	48,000	129,00	6 192,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	24,000	218,00	5 232,00	
10	K	613328131.1	Sanační štuk vnitřních stěn, příplatek za ostění	m2	4,500	306,00	1 377,00	
11	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	4,000	92,00	368,00	
12	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	4,000	227,00	908,00	
13	K	713123313	Utěsnění spár PUR pěnou	m	8,000	66,70	533,60	
14	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropích	m	2,000	130,00	260,00	
15	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách	m	6,000	128,00	768,00	
16	K	640991111	Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem	m2	2,000	100,00	200,00	
17	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	9,000	41,10	369,90	
D 093			různé dokončující práce				580,00	
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000	145,00	580,00	
D 094			lešení a stavební výtahy				262,80	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	65,70	262,80	
D 096			bourání a demolice konstrukcí				8 017,43	
1	K	634911113	Řezání spár v betonové mazanině	m	8,000	106,00	848,00	
2	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech	m	6,000	142,00	852,00	
3	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů	m	2,000	97,40	194,80	
4	K	978021191	Otlučení (osekání) omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	9,000	289,00	2 601,00	
5	K	978023411	Vyškrabání spár zdva cihelného mimo komínového	m2	9,000	94,80	853,20	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,757	998,00	755,49	
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,757	304,00	230,13	
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,570	13,30	100,68	
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,757	2 090,00	1 582,13	
D 699			přesun hmot HSV				1 326,75	
1	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,725	1 830,00	1 326,75	
D 776			podlahy povlakové				8 310,28	
1	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10	m2	4,000	711,00	2 844,00	
2	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	4,000	49,10	196,40	
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	4,000	16,20	64,80	
4	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	4,000	42,10	168,40	
5	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	4,000	182,00	728,00	
6	K	28410242	krytina podlahová PVC	m2	4,400	635,00	2 794,00	
7	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	8,000	92,90	743,20	
8	K	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	8,400	81,80	687,12	
9	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,076	1 110,00	84,36	
D 784			malby				4 076,14	
1	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	12,000	12,10	145,20	
2	K	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	13,200	3,28	43,30	
3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	4,000	6,33	25,32	
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	4,800	3,63	17,42	
5	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken, dveří v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000	8,45	16,90	
6	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	2,400	3,63	8,71	
7	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000	15,30	122,40	
8	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	9,600	3,63	34,85	
9	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	4,000	3,41	13,64	
10	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	16,000	39,10	625,60	
11	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	16,000	19,70	315,20	
12	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	16,000	21,70	347,20	
13	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	28,000	84,30	2 360,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 200 lešení							15 909,40	
D 094 lešení a stavební výtahy							15 909,40	
1	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	260,000	15,60	4 056,00	
2	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	260,000	4,79	1 245,40	
3	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kovovému trubkovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití	sada	780,000	13,60	10 608,00	
D 300 plyn, přípojka							13 805,40	
D 001 zemní práce							12 325,40	
1	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených	m3	3,200	1 480,00	4 736,00	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku	m3	3,200	312,00	998,40	
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	603,00	1 206,00	
4	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	2,000	287,00	574,00	
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000	304,00	912,00	
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,000	13,30	399,00	
7	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
D 094 lešení a stavební výtahy							1 480,00	
1	K	949111112	Montáž lešení lehkého kovového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	442,00	884,00	
2	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kovovému trubkovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití	sada	10,000	13,60	136,00	
3	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kovového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	230,00	460,00	
D 400 nátěry zárubní, plynového potrubí							14 274,90	
D 783 nátěry							14 274,90	
1	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	12,000	103,00	1 236,00	
2	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	12,000	77,40	928,80	
3	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,000	129,00	1 548,00	
4	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000	137,00	1 644,00	
5	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000	132,00	1 584,00	
6	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	8,000	103,00	824,00	
7	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,000	67,10	536,80	
8	K	783104100	Provedení základního jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí	m2	8,000	95,60	764,80	
9	K	783107100	Provedení krycího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí	m2	8,000	102,00	816,00	
10	K	783108200	Provedení lakovacího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí	m2	8,000	106,00	848,00	
11	K	783601733	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	17,000	13,00	221,00	
12	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	17,000	39,20	666,40	
13	K	783615571	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	17,000	65,10	1 106,70	
14	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	17,000	91,20	1 550,40	
D 500 přípravné práce							64 220,00	
D 014 opravy a údržba objektů							36 400,00	
1	K	952905212	Mechanické očištění podlah od nánosu bahna	m2	260,000	140,00	36 400,00	
D 766 konstrukce truhlářské							27 820,00	
1	K	766825821R	Přesun nábytku	m2	130,000	214,00	27 820,00	
D 999 odpady							127 060,03	
D 997 sutě							127 060,03	
1	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,281	304,00	15 285,42	
2	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	502,806	13,30	6 687,32	
3	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	50,281	2 090,00	105 087,29	