



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S01350/2025

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
městský obvod Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava
zastoupená
Ing. Vladimírem Kozlem
místostarostou

MIBORO s.r.o.
28. října 3388/111
702 00 Ostrava
prokurista
Tomáš Hnilka

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 27-1649303369/0800

IČO: 25871986
DIČ: CZ25871986
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 55586555/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23749

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. S1350/2025 ze dne 12.08.2025, ve znění pozdějšího dodatku (dále jen také jako „smlouva“).

čl. I.

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava doby plnění díla sjednané v čl. III. odst. 1 smlouvy a úprava ceny díla sjednané v čl. IV. odst. 1 smlouvy.

čl. II.

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se mění takto:
Smluvní strany sjednávají závazný termín realizace do 28.11.2025.
2. Celková cena za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění a nově zní:

Celková původní smluvní cena díla	7.487.309,99 Kč bez DPH
Vícepráce	153.645,63 Kč bez DPH
Méněpráce	- 409.511,68 Kč bez DPH

Celková nová cena díla	7.231.443,94 Kč bez DPH
Výše DPH	1.518.603,23 Kč
Celková nová cena díla vč. DPH	8.750.047,17 Kč vč. DPH

Rozsah víceprací a méněprací, vč. změnových listů č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, a 07, jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

čl. III.

1. Zhotovitel poskytuje objednateli prodloužení záruky o 24 měsíců na železobetonovou jímku.
2. Po dobu dozrávání betonu nese záruku za jeho poškození zhotovitel.

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice svým usnesením č. 0980/RMOB-Mich/2226/79 ze dne 12.11.2025.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S01350/2025 ze dne 12.08.2025, zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S01350/2025 ze dne 12.08.2025.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Za objednatele

20 -11- 2025

Ing. Vladimír
místostarosta



Tomáš Hnilka
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL01u - 1 - Bourací práce - podklad pod dlažby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 536,42

DPH základní
snižená

Základ daně

47 536,42

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

9 982,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

57 519,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL01u - 1 - Bourací práce - podklad pod dlažby

Místo:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

Projektant:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 536,42
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				47 536,42
	D	1	Zemní práce				47 536,42
17	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	570,840	100,00	57 084,00
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-85,626	160,67	-13 757,53
	W		-570,84*0,15		-85,626		
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,271	295,00	4 209,95
	W		-85,626*2 "Pře počtené koeficientem množství		-171,252		
	W		185,523		185,523		
	W		Součet		14,271		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL02 - Chránička NN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-39 399,71

DPH základni

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-39 399,71

21,00%

-8 273,94

0,00

12,00%

0 00

Cena s DPH

v CZK

-47 673,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL02 - Chránička NN

Místo:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

Projektant:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-39 399,71
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-39 399,71
D		2	Zakládání				-39 399,71
1	K	219991114	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 100 do 150 mm	m	-119,000	45,09	-5 365,71
	W		Chráničky pro uložení slávajícího vedení + rezerva (dl) 15-134		-119,000		
	W		Součet		-119 000		
2	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	-130,900	260,00	-34 034,00
	W		-119*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		130.900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL03 - Sanace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-336 285,30

DPH základní
snižená

Základ daně

-336 285,30

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-70 619,91

0,00

Cena s DPH

v CZK

-406 905,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zho

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL03 - Sanace

Místo:

Datum. 23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

Projektant.

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-336 285,30
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-336 285,30
D		1	Zemní práce				-110 733,42
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	m ³	-98,372	150,67	-15 805,43
	W		sanace podloží				
	W		skladba_S1_pl*0,15		39,152		
	W		skladba_S2_pl*0,15		6,134		
	W		skladba_S3_pl*0,15		4,575		
	W		kamen_vejř_pl*0,15		44,375		
	W		kamen_zeř_pl*0,15		3,081		
	W		vodící_linie_pl*0,15		1,056		
	W		Součet		98,372		
	W		98,372*-1		-98,372		
	W		Mezisoučet		-98,372		
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	-98,372	47,80	-4 702,18
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-98,372	190,00	18 690,68
	W		-19,6744*5 "Přepočtené koeficientem množství		-98,372		
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	-491,860	12,00	-5 902,32
	W		-98,372*5 "Přepočtené koeficientem množství		-491,860		
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	-98,372	55,27	-5 437,02
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-196 744	295,00	-58 039,48
	W		-98,372*2 "Přepočtené koeficientem množství		-196,744		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	-98,372	21,92	-2 156,31
D		5	Komunikace pozemní				-163 843,87
25	K	564851111.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD (0-32) s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm	m ²	-655,810	180,00	-118 045,80
	W		Podkladní vrstvy (pl)				
	W		sanace podloží				
	W		skladba_S1_pl		261,010		
	W		skladba_S2_pl		40,890		
	W		skladba_S3_pl		30,500		
	W		kamen_vejř_pl		295,830		
	W		kamen_zeř_pl		20 540		
	W		vodící_linie_pl		7 040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		655,810		
	W		655,81*-1		-655,810		
	W		Mezisoučet		655,810		
28	K	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-332,400	137,78	-45 798,07
	W		Sanace podloží (pl)				
	W		skladba_S1_pl		261 010		
	W		skladba_S2_pl		40,890		
	W		skladba_S3_pl		30,500		
	W		Součet		332,400		
	W		332,4*-1		-332,400		
	W		Mezisoučet		-332 400		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-48 657,75
35	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	-648,770	75,00	-48 657,75
	W		Sanace podloží geotextile (pl)				
	W		skladba_S1_pl		261 010		
	W		skladba_S2_pl		40 890		
	W		skladba_S3_pl		30,500		
	W		kamen_vejř_pl		295,830		
	W		kamen_žel_pl		20 540		
	W		Součet		648,770		
	W		648,77*-1		-648,770		
	W		Mezisoučet		-648,770		
	D	998	Přesun hmot				-13 050,26
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-38,572	155,00	-5 978,66
	W		-321,436*0,12 "Přepočtené koeficientem množství"		-38,572		
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-282,864	25,00	-7 071,60
	W		-321,436*0,88 "Přepočtené koeficientem množství"		-282,864		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL04 - Kartáčovaný beton

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 700,34

DPH základní
snížená

Základ daně

95 700,34

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

20 097 07

0.00

Cena s DPH

v CZK

115 797,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis.

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL04 - Kartáčovaný beton

Místo:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

Projektant:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

Zpracovatel:

Jana Kuliánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 700,34
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				95 700,34
2	K	631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	46,777	5 820,00	272 242,14
1	K	6313112R1	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 250 mm tř. C 20/25	m3	-46,777	3 900,00	-182 430,30
3	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	291,510	20,20	5 888,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL05 - Prefabeton vs. žula

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0 00

snížená

0,00

12,00%

0 00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL05 - Prefabeton vs. žula

Místo:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

Projektant:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
0	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
0	5		Komunikace pozemní				0,00
1	K	596841R01	D+M atypické prefabrikované betonové "kameny" tl. 80mm vč. dopravy, manipulace, betonového lože 70 mm, vyvrtání otvorů pro trysky/mlžení, uložení a doplňků (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m2	-40,890	26 759,00	-1 094 175,51
2	K	596841R01u	D+M atypické žulové "kameny" tl. 80mm vč. dopravy, manipulace, betonového lože 70 mm, vyvrtání otvoru pro trysky/mlžení, uložení a doplňků	m2	40,890	26 759,00	1 094 175 51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL06 - Komunikace pozemní, záměna frakce kameniva

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 408,87

DPH základní
snižená

Základ daně
10 408,87
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
2 185,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 594,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL06 - Komunikace pozemní, záměna frakce kameniva

Místo:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

Projektant:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 408,87
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 408,87
D	5		Komunikace pozemní				10 408,87
0	K	564771111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm p ochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	295,830	333,00	98 511,39
	VV		"propočet dle skutečného zaměření"295,83		295,830		
	VV		Součet		295,830		
28	K	564861113.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD (0-63) s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm	m2	-265,330	294,00	-78 007,02
	P		<i>Poznámka k položce: tloušťka 220 mm je střední tloušťka pro dané skladby (170-260 mm)</i>				
29	K	564871111 1	Podklad ze štěrkodrti ŠD (0-63) s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-30,500	331,00	-10 095,50
	P		<i>Poznámka k položce: tloušťka 250 mm je středn. tloušťka pro danou skladbu (150-350 mm)</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL07 - Jímka - fontána

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 826,67

DPH základní
snižená

Základ daně
-33 826,67
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-7 103,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

-40 930,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis.

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL07 - Jímka - fontána

Místo:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

Projektant:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-33 826,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-33 826,67
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				67 750,00
0	K	386381117 R	Jímka betonová P K W i U 26.61 12-60.51 z betonu B25/30, armovací ocel D 10 tř. A III (34 GS)	kus	1,000	65 400,00	65 400,00
0	K	386.001	Manipulace jeřábem	shod.	1,000	1 200,00	1 200,00
0	K	386.002	Manipulace mechanismem rypadlo-nakladač	shod.	1 000	1 150,00	1 150 00
D	8		Trubní vedení				-101 576,67
14	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,063	43 086,11	-2 714,42
	W		Obetonování - výztuž (dl * hm)				
	W		-(69,3*0,62/1000)		-0,043		
	W		-(88,2*0,23/1000)		-0,020		
	W		Součet		-0,063		
15	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	-1,027	34 909,47	-35 852,03
	W		Obetonování - výztuž (pl * hm)				
	W		-(130,0*7,9/1000)		-1,027		
	W		Součet		-1,027		
11	K	899633161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-10,684	3 900,00	-41 667,60
	W		Obetonování (dl * š * v)				
	W		-(4,024*2+2,524*2)*0,25*2,092		-6,849		
	W		-(4,024*2,524-(0,6*0,6)*2)*0,2		-1 887		
	W		-((0,6+0,6+0,27+0,2*2)*2+(0,6+0,2*2)*2+0,6*0,27)*0,33		-1 948		
	W		Součet		-10,684		
12	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení	m2	-34 790	506 32	-17 614,87
	W		Obetonování - bednění (dl * v)				
	W		technologie				
	W		-(4,024*2+2,524*2)*(2,092+0,2)		-30,016		
	W		"((0,6+0,6+0,27+0,2*2)*2+(0,6+0,2*2)*2)*0,33+(0,6*4)*0,6*2"-		-4,774		
	W		Součet		-34 790		
13	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění	m2	-34,790	107 15	-3 727,75
	W		-(30,016+4,774)		-34,790		
	W		Součet		-34 790		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL08 - Výměna pískovcové dlažby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 389,73

DPH základní
snížená

Základ daně

92 389,73

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

19 401,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

111 791,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Michalském náměstí

Objekt:

ZL08 - Výměna pískovcové dlažby

Místo:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovi

Projektant:

Zhotovitel:

MIBORO s r.o.

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							92 389,73
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 845,19
D		997	Přesun sutě				1 222,04
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sk ádkovné): smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04	t	1,096	816,00	894,34
		P	<i>Poznámka k položce: množství je předpokládané - bude fakturováno na základě skutečnosti</i>				
10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,096	155,00	169,88
11	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	13,152	12,00	157,82
		VV	1 096*12 "Přepočtené koeficientem množství		13,152		
D		998	Přesun hmot				3 623,15
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakéko iv délky objektu	t	2,330	1 555,00	3 623,15
D		PSV	Práce a dodávky PSV				87 544,54
D		771	Podlahy z dlaždic				5 999,98
7	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	17,964	334,00	5 999,98
D		772	Podlahy z kamene				81 544,56
8	K	772521932	Výměna pravouhlé desky v dlažbě z tvrdých kamenu do 10 ks/m2 do malty tl přes 30 do 50 mm	kus	58,000	467,00	27 086,00
		VV	58		58,000		
6	M	58381913	deska dlažební pískovec tl 40mm	m2	19,760	2 756,00	54 458,56
		VV	0,4*(0,5+0,7+0,56+0,5+0,56)		1,128		
		VV	0,4*(0,83+0,87+0,83+0,98+0,89+0,87+0,92+1+0,93+1+0,97+0,67+0,97+0,67+1,1+0,82+0,6+0,4+0,74+0,93+0,84+0,76+0,66+0,82+0,65+0,85+0,64+0,65+0,45+0,97)		9,632		
		VV	0,4*(0,88+0,6+1,4+0,8+0,58+0,74+0,84+0,95+0,64+0,68+0,9+0,64+0,95+0,84+0,76+0,6+0,9+0,6+0,77+0,7+0,58+0,7+0,96)		7,204		
		VV	"rezerva 10%" 17,964*0,1		1,796		
		VV	Součet		19,760		

SEZNAM FIGUR

Kód: 18ZL
Stavba: Revitalizace parku na Michalském náměstí

Datum: 23. 10. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	-648,770
skladba_S3_pl			30,500
Použití figury:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 přes 100 do 500 m3	m3	-98,372
564851111.1	Podklad ze štěrku třídy ŠD (0-32) s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2 po zhuštění tl. 150 mm	m2	-655,810
564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2 po zhuštění tl. 150 mm	m2	-332,400
919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	-648,770
vodící_linie_pl			7,040
	Zpětné osazení vodící linie (pl)		0,000
	7.04		7,040
vodící_linie_pl	Mezisoučet		7,040
Použití figury			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-98,372
564851111.1	Podklad ze štěrku třídy ŠD (0-32) s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	-655,810
ZL04	Kartáčovaný beton		
skladba_S1_pl			261,010
Použití figury:			
6313112R1	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí I přes 120 do 250 mm tř. C 20/25	m3	46,777
skladba_S3_pl			30,500
Použití figury:			
6313112R1	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí II přes 120 do 250 mm tř. C 20/25	m3	46,777
ZL05	Prefabeton vs. žula		
skladba_S2_pl			40,890
Použití figury:			
596841R01	D+M atypické prefabrikované betonové "kameny" tl. 80mm v: doprava manuálně, betonového lože 70 mm, vyvrtání otvoru pro trysky/mžení u oženi a dopřku kompletní dodávka a specifikace dle PD.	m2	-40,890
ZL06	Komunikace pozemní, záměna frakce kameniva		
kamen_vejř_pl			295,830
kamen_ze1_pl			20,540
odkop_obj			385,916
odkop_ruč_obj			52,800
skladba_S1_pl			261,010
skladba_S2_pl			40,890
Použití figury:			
564861113.1	Podklad ze štěrku třídy ŠD (0-63) s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 220 mm	m2	265,330
skladba_S3_pl			30,500
Použití figury:			
564871111.1	Podklad ze štěrku třídy ŠD (0-63) s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	-30,500
vodící_linie_pl			7,040
ZL01u	† - Bourací práce - podklad pod dlažby		
kamen_vejř_pl			295,830

Kód	Popis	M.	Výměra
kamen_ze1_pl			20,540
odkop_obj			385,916
odkop_ruč_obj			52,800
skladba_S1_pl			261,010
skladba_S2_pl			40,890
skladba_S3_pl			30,500
vodici_linie_pl			7,040
ZL03	Sanace		
dvouřádek_dl			129,000
jednořádek_dl			17,000
kamen_vejř_pl			295,830
Použití figury:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-98,372
564851111.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD (0-32) s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2 po zhutnění tl 150 mm	m2	-655,810
919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	-648,770
kamen_ze1_pl			20,540
Použití figury:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-98,372
564851111.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD (0-32) s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2 po zhutnění tl 150 mm	m2	-655,810
919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	-648,770
odkop_obj			98,372
Použití figury:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-98,372
162251102	Vodorovné přeměnění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-98,372
odkop_ruč_obj			52,800
	Odkop (pl * v)		0,000
	předpoklad		0,000
	88,0*0,6		52,800
odkop_ruč_obj	Mezisoučet		52,800
skladba_S1_pl			261,010
Použití figury:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	98,372
564851111.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD (0-32) s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2 po zhutnění tl 150 mm	m2	-655,810
564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2 po zhutnění tl 150 mm	m2	-332,400
919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	-648,770
skladba_S2_pl			40,890
Použití figury:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-98,372
564851111.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD (0-32) s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2 po zhutnění tl 150 mm	m2	-655,810
564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2 po zhutnění tl 150 mm	m2	-332,400

Předmět díla:	Revitalizace parku na Michalském náměstí		
Objekt:	D4.1 – Vodní prvek, záměna		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice		
Zhotovitel:	MIBORO s.r.o.		
TDI:	Jaroslav Lacuška		
Projektant:	Lucie Langová, M.Sc.		
<p>Popis změny : Pro vodní prvek dohodnuto zakoupení a usazení kompletně vyrobené certifikované betonové jímky. Díky tomu došlo nejen k finanční, ale i časové úspoře bez nutnosti provádět časově a technologicky náročnou betonáž.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Průběh výstavby	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	ANO
údaje o změně	Způsob projekčního řešení změny. (zaškrtnout)	zápis do SD	ANO
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		Jiné – zápis z KD č. 8 ze dne 13.8.2025	ANO
ocenění změny	ocenění změny předložil:	Tomáš Vykoukal	
	náklady na změnu bez DPH:		- 33 826,67 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	- 7 103,60 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		- 40 930,27 Kč
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Tomáš Vykoukal		
	TDI: Jaroslav Lacuška		
	Projektant: Lucie Langová, M.Sc.	Lucie Langová, M.Sc.	
přílohy	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Vladimír Kozel		
	Přílohy:	Položkový rozpočet ze dne 23.10.2025	

Předmět díla:	Revitalizace parku na Michalském náměstí		
Objekt:	D3.2 – Nové konstrukce, VCP		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice		
Zhotovitel:	MIBORO s.r.o.		
TDI:	Jaroslav Lacuška		
Projektant:	Lucie Langová, M.Sc.		
<p>Popis změny: Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám, dlouhotrvajícím deštům, následně podmáčenému podloží a s ohledem na potřebu pokračovat ve stavebních pracích vyvstala nutnost záměny frakce kameniva z 0-63 na 32-63. Tato záměna se týkala pouze dílčího objemu, tonáž vykázaná dle skutečnosti.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Klimatické podmínky	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:		
(zaškrtnout)	zápis do SD	ANO	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	Jiné – zápis z KD č. 8 ze dne 13.10.2025	ANO	
ocenění změny	ocenění změny předložil:	Tomáš Vykoukal	
	náklady na změnu bez DPH:		10 408,87 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	2 185,86 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		12 594,73 Kč
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Tomáš Vykoukal	
	TDI: Jaroslav Lacuška		
	Projektant: Lucie Langová, M.Sc.	Lucie Langová, M.Sc.	
	Objednatel (statutární zástupce):	Ing. Vladimír Kozel	
přílohy	Přílohy		
	Položkový rozpočet ze dne 23.10.2025		

Předmět díla:	Revitalizace parku na Michalském náměstí		
Objekt:	D3.2 – Nové konstrukce, MNP		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovic		
Zhotovitel:	MIBORO s.r.o.		
TDI:	Jaroslav Lacuška		
Projektant:	Lucie Langová, M.Sc.		
<p>Popis změny: Vzhledem k tomu, že výsledné zkoušky podloží vykazovaly požadovanou hodnotu, sanace není nutné provádět. Kompletní položky potřebné k realizaci jsou odečteny.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnost na stavbě	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	NE
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedeni		
	Jiné		
ocenění změny	ocenění změny předložil:	Tomáš Vykoukal	
	náklady na změnu bez DPH:		- 336 285,30 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	- 70 619,91 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		- 406 905,21 Kč
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Tomáš Vykoukal	
	TDI:	Jaroslav Lacuška	
	Projektant:	Lucie Langová, M.Sc.	Lucie Langová, M.Sc.
přílohy	Přílohy		
		Položkový rozpočet ze dne 23.10.2025	

Předmět díla:	Revitalizace parku na Michalském náměstí		
Objekt:	D3.2 – Nové konstrukce, VCP		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice		
Zhotovitel:	MIBORO s.r.o.		
TDI:	Jaroslav Lacuška		
Projektant:	Lucie Langová, M.Sc.		
Popis změny:	Na základě vyjádření odborné firmy, která bude provádět kartáčovaný beton, je navrhovaná mazanina z prostého betonu tř. C 20/25 nevhodná, proto je proveden propočet na správnou tř. betonu C 30/37. Nutné je i umístění separační folie.		
údaje o změně	Změnu vyvolal	Správnost technologického postupu pro realizaci	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla nepředvídané práce	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD dodatek k PD dokumentace skut.provedení Jiné	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			ANO
ocenění změny	ocenění změny předložil:	Tomáš Vykoukal	
	náklady na změnu bez DPH:		95 700,34 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	20 097,07 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		115 797,41 Kč
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Tomáš Vykoukal		
	TDI: Jaroslav Lacuška		
	Projektant: Lucie Langová, M.Sc.	Lucie Langová, M.Sc.	
přílohy	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Vladimír Kozel		
	Přílohy:	Položkový rozpočet ze dne 23.10.2025	

Předmět díla:	Revitalizace parku na Michalském náměstí		
Objekt:	D3.2 – Nové konstrukce, porovnání		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice		
Zhotovitel:	MIBORO s.r.o.		
TDI:	Jaroslav Lacuška		
Projektant:	Lucie Langová, M.Sc.		
<p>Popis změny: Původní návrh k realizaci dílčí části komunikace (40 89 m2) byl na pokládku atypických prefabrikovaných betonových kamenu. Z hlediska odolnosti i trvanlivosti navrhuje použití kvalitnějšího materiálu. žuly. Za záměnu nenárokujeme žádné finance.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Ohled na lepší kvalitu	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		nepředvídané práce	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout)	zápis do SD	<input type="checkbox"/>
		dodatek k PD	<input type="checkbox"/>
		dokumentace skut.provedení	<input type="checkbox"/>
		Jiné -- zápis z KD č. 5 ze dne 22.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>
ocenění změny	ocenění změny předložil:	Tomáš Vykoukal	
	náklady na změnu bez DPH:		0 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	0 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		0 Kč
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Tomáš Vykoukal	
	TDI: Jaroslav Lacuška		
	Projektant: Lucie Langová, M.Sc.	Lucie Langová, M.Sc.	
	Objednatel (statutární zástupce):	Ing. Vladimír Kozel	
přílohy	Přílohy:		
		Položkový rozpočet ze dne 23.10.2025	

Předmět díla:	Revitalizace parku na Michalském náměstí		
Objekt:	D3.2 – Nové konstrukce, MNP		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice		
Zhotovitel:	MIBORO s.r.o.		
TDI:	Jaroslav Lacuška		
Projektant:	Lucie Langová, M.Sc.		
<p>Popis změny: V rámci zakládání bylo po odkrytí zjištěno, že větší část stávajícího kabelového vedení se již v chráničkách nachází. Odpovídající množství chrániček i jejich položení bylo odečteno.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnost na stavbě	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	NE
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	
	Způsob projekčního řešení změny:		
(zaškrtnout)	zápis do SD		
	doodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	Jiné – záp.s z KD č. 4 ze dne 15.9.2025		ANO
ocenění změny	ocenění změny předložil:	Tomáš Vykoukal	
	náklady na změnu bez DPH:		- 39 399,71 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	- 8 273,94 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		- 47 673,65 Kč
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Tomáš Vykoukal		
	TDI: Jaroslav Lacuška		
	Projektant: Lucie Langová, M.Sc.		Lucie Langová, M.Sc.
přílohy	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Vladimír Kozel		
	Přílohy:		
	Položkový rozpočet ze dne 23.10.2025		

Předmět díla:		Revitalizace parku na Michalském náměstí	
Objekt:		D3.2 – Nové konstrukce, VCP	
Objednatel:		Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice	
Zhotovitel:		MIBORO s.r.o.	
TDI:		Jaroslav Lacuška	
Projektant:		Lucie Langová, M.Sc	
<p>Popis změny: V rámci zemních prací nebyla po odkrytí svrchní vrstvy podkladem hornina, jak bylo předpokládáno a vykázáno rozpočtem, ale skutečností bylo kamenivo s cementem. Toto ani projektová dokumentace nezohledňuje, součástí ZL01 je vykázaný rozdíl.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnost na stavbě	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	ANO
údaje o změně	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
	Jiné – zápis z KD č. 1 ze dne 25.8.2025		ANO
ocenění změny	ocenění změny předložil:	Tomáš Vykoukal	
	náklady na změnu bez DPH:		47 536,42 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	9 982,65 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		57 519,07 Kč
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Tomáš Vykoukal	
	TDI:	Jaroslav Lacuška	
	Projektant:	Lucie Langová, M.Sc.	
	Objednatel (statutární zástupce):	Ing. Vladimír Kozel	
přílohy	Položkový rozpočet ze dne 23.10.2025		