

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce sociálního zařízení a elektřiny na p.č. st. 157 v k.ú. Bohuslavice nad Moravou“

uzavřené dne 28.6.2017

I. Smluvní strany

Obec Bohuslavice

Bohuslavice 2

789 72 Dubicko

IČ: 00302384 DIČ: CZ00302384

Zastoupena Bc. Lubošem Vlčkem, starostou obce, tel. 606 055 089

Ing. Roman Unzeitig, technický dozor investora, tel. 776 066 811

(dále jen objednatel)

a

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Nerudova 20/1290

795 01 Rýmařov

IČ: 25391810 DIČ: CZ25391810

Zastoupena Markem Hončíkem, jednatelem, mob. 731 721 722

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2017 na akci s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení a elektřiny na p.č. st. 157 v k.ú. Bohuslavice nad Moravou“ se níže uvedená ustanovení původní smlouvy nahrazují novým zněním.

II. Předmět smlouvy

Článek II. se doplňuje o další odstavec II.5 v tomto znění:

II.5 Součástí dodávky je provedení víceprací a odpočet méněprací odsouhlasených objednatel. Rozsah je specifikován v soupisu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

IV. Cena díla

Článek IV. se doplňuje o další odstavec IV.6 v tomto znění:

IV.6 Cena víceprací a méněprací bez DPH činí celkem **103.650,72 Kč**. Tato cena bude vyfakturována po odstranění drobných vad a nedodělků, které jsou uvedeny na

Protokole o předání a převezení produktu dodavatele ze dne 31.10.2017. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán zápis.

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2x list A4 + soupis víceprací a méněprací, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 28.6.2017 a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Přílohy:

1. Soupis víceprací a méněprací

V Bohuslavicích dne 21.11.2017


Za objednatele


.....
Bc. Luboš Vlček, starosta



Za zhotovitele


.....
Marek Hončík, jednatel

 DIČ: CZ25391810
IČ: 25391810
RYMAROV, Nerudova 20/1290, PSČ 795 01
TEL: 554 212 589

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

cenová nabídka

Akce: Rekonstrukce sociálního zařízení a elektriky Bohuslavice

Investor: Obec Bohuslavice

Položka/specifikace	m.j.	množ.	j.cena	celkem Kč
Vybourání kovových dveřních zárubní, pl.do 2m2	m2	13,29	257,50	3 422,18
Vnitrostavební doprava suti	t	0,00	415,00	0,00
Odvoz suti na skládku do 1 km	t	0,00	384,00	0,00
Příplatek za každý další km	t	0,00	122,00	0,00
Poplatek za skládku	t	0,00	450,00	0,00
Osazení zárubní dveřních ocelových 60/197/11	ks	5,00	1 156,00	5 780,00
Osazení zárubní dveřních ocelových 80/197/11	ks	3,00	1 248,00	3 744,00
Omlítka jádrová SALTIH 15 mm - pro úpravu ostění a nadpraží po zazdivce zárubní	m2	9,66	310,00	2 994,60
Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	74,24	56,60	4 201,98
Přesun hmot pro budovy zděné do výšky 6m	t	1	1 320,00	1 320,00
Nátěr zárubní 80/1970	ks	4	380,00	1 520,00
Nátěr zárubní 60/1970	ks	5	320,00	1 600,00
Demontáž venkovních světel vč.likvidace a opravy omítky	ks	0,00	175,00	0,00
Demontáž soklu	mb	72,16	25,00	1 804,00
Oprava omítky po demontáži soklu výšky do 200mm	m2	14,40	245,00	3 528,00

Vybourání otv. Stropy ŽB plocha 0,0225 m2 tl. 15cm	kus	1,00	683,00	683,00
Montáž ventilační hlavice DN75-150	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
Ventilační hlavice DN do 150	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
D+ M dvojjásuvka zvenku u okna (krabice + zásuvka)	ks	1,00	466,80	466,80
D+ M dvojjásuvka zvenku u okna (kabel)	m	5,00	220,00	1 100,00
D+M vločky FAB	ks	3,00	250,00	750,00
D+M chráničky DN 100 KG + 3x 45 koleno	mb	4,00	594,00	2 376,00
Ruční výkop hlavního přívodu vody zvenku	m3	0,00	1 250,00	0,00
Zásyp výkopu	m3	0,00	288,00	0,00
Provedení šachty 20x20x20 cm	soubor	1,00	2 200,00	2 200,00
Montáž vpustí podlahových DN 110	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, suchá ZU typu P	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
Montáž dlažby	m2	50,48	545,00	27 511,60
Dodávka dlažby - protiskluz 300 x 300	m2	55,53	190,00	10 550,32
Montáž soklu vč. řezání dlaždic	mb	72,16	105,00	7 576,80
Dodávka dlažby pro sokl	m2	10,82	190,00	2 056,56
Silikon dlažba / sokl	mb	0,00	58,00	0,00
Akryl sokl / stěna	mb	0,00	45,00	0,00
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 (m3	0,00	786,00	0,00
Vnitrostavební doprava suti	t	0,00	415,00	0,00
Odvoz suti na skládku do 1 km	t	0,00	384,00	0,00
Příplatek za každý další km	t	0,00	122,00	0,00
Poplatek za skládku	t	0,00	450,00	0,00
Přesun hmot pro budovy zděné do výšky 6m	t	1,00	1 320,00	1 320,00
Pisořány tlačítkové včetně příslušenství	ks	4,00	1 890,00	7 560,00
Montáž nového přívodu vody	soubor	1,00	800,00	800,00
Zapravení oken	mb	18,4	285,00	5 244,00
Výztužná vrstva (epidilo + sklotex.mřížka R117) + penetrace + štuk	m2	214,83	320,00	68 745,60
Akumulační ohřivač vody ATL 80	ks	1,00	5 690,00	5 690,00
Likvidace starého ohřivače vody	ks	1,00	350,00	350,00

Nátěr fasády žlutá vč. penetrace	m2	26,50	192,00	5 088,00
Nátěr fasády hnědá vč. penetrace	m2	11,00	192,00	2 112,00
Betonáž prahů u zárubní (top.cem. pronto)	ks	9,00	245,00	2 205,00
výburtání podlahy + výkop + záryp + betonáž (top.cem. pronto) - pro vodu uvnitř	ks	1,00	2 400,00	2 400,00
Montáž parapetů oken	m	4,40	247,00	1 086,80
D+M reviz. dvířek hlav přívodu vody 200x300	ks	1,00	550,00	550,00
Celkem bez DPH				195 287,24
DPH				
Celkem s DPH	%	21,00	1 952,87	41 010,32
				236 297,56

V Rýmařově 28.10.2017

Marek Hončík

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

méněpráce

Akce: Rekonstrukce soc.zař. a elektriky na p.č.st.157 v k.ú. Bohuslavice nad Moravou

Investor: Obec Bohuslavice

Položka/specifikace	m.j.	množ.	j.cena	celkem Kč
Elektro	soubor	1	625,00	625,00
Podlahy lité průmyslové /křemičitý písek/	m2	50,7	114,00	5 779,80
Nátěry podlah betonových /křemičitý písek/	m2	50,7	228,00	11 559,60
Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	1	212,50	212,50
Mřížka větrací PVC kulatá 125/100 mm se sítkou bílá	kus	1	32,40	32,40
Vybourání otvoru zeď cihel p.0,0225 m2 tl.45 cm	kus	1,00	424,00	424,00
Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	15,00	15,00	225,00
Vnitrostavební doprava suti	t	0,36	415,00	149,40
Odvoz suti na skládku do 1 km	t	0,36	384,00	138,24
Příplatek za každý další km	t	0,36	122,00	43,92
Poplatek za skládku	t	0,36	450,00	162,00
Omítka jádrová SALTIH 15 mm	m2	15,00	310,00	4 650,00
Štuk na stěnách vnitřních SALTIH	m2	15,00	195,00	2 925,00
Přesun hmot pro budovy zděné do výšky 6m	t	0,31	1 320,00	409,20
Zemní práce pro vnitřní kanalizace ruční výkop	m3	2,40	1 250,00	3 000,00

Bourání podkladů pro dlažby nebo mazaniny tl.přes 100mm ,plochy přes 4m2	m3	11,00	786,00	8 646,00
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,84	357,00	2 798,88
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	31,36	108,00	3 386,88
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,84	450,00	3 528,00
Montáž ventilační hlavice s integrovanou PVC manžetou DN75-110	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
Ventilační hlavice s integrovanou manžetou DN110-D	komplet	1,00	1 800,00	1 800,00
PISOAR s teploizolací, keramický, bílý, bezzaostyk: ovísačem teplotním snímacem, s jím samonasavací DN 50, roh, ventil G1/2"	ks	4,00	4 500,00	18 000,00
Montáž napájecího zdroje	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
Napájecí zdroj pro pisoár až pro 8 zařízení (230 V) -D	ks	1,00	900,00	900,00
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	1,95	2 100,00	4 095,00
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m	2,60	757,00	1 968,20
Štuk na stěnách vnitřních SÁLTIH	m2	34,50	195,00	6 727,50
Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	10,00	185,00	1 850,00
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	15,00	240,00	3 600,00
Celkem bez DPH				91 636,52
DPH				
Celkem s DPH	%	21,00	916,37	19 243,67
				#####

V Rýmařově 28.10.2017

Marek Hončík