

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci „STEZKA PODÉL II/449 K.Ú. ČERVENKA“

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a navazujících předpisů

(projekt „STEZKA PODÉL II/449 K.Ú. ČERVENKA“, ISPROFOND 5717510232)

Číslo smlouvy objednavatele: _____ -

Číslo smlouvy zhotovitele: _____ -

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název:	Obec Červenka
sídlo:	Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
statutární orgán:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
IČ:	00635740
DIČ:	CZ00635740
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	23621811
za Objednatele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
- ve věcech technických:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název:	Cash trade s.r.o.
adresa:	Štefánikova 1365/9 , 784 01 Litovel
IČO:	063 90 358
DIČ:	CZ06390358
statutární orgán:	KRISTYNA STEHLÍK CZANADI
telefon:	+420 606 173 043
e-mail:	sekretariat@cashtrade.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	5741658339/0800
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Karel Stehlík
- ve věcech technických:	Karel Stehlík
- hlavní stavbyvedoucí	Ing. Ladislav Ploc

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky nazvané „STEZKA PODÉL II/449 K.Ú. ČERVENKA“, (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v souladu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“).

- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.
- 2.3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

3.1. Dílem se rozumí:

3.1.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

- 3.1.1.1. projektovou dokumentaci pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby 2 x v tištěné formě, zpracovanou Ing. Lindou Smítalovou – Atelis, Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc, IČO: 74276361,
- 3.1.1.2. zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle ZZVZ,
- 3.1.1.3. podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
- 3.1.1.4. územní rozhodnutí ze dne 12.4.2021, č. j. LIT 7592/2021,
- 3.1.1.5. územní souhlas ze dne 20.2.2023, č. j. LIT 4720/2023,
- 3.1.1.6. závaznými stanovisky dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části,
- 3.1.1.7. touto smlouvou o dílo,
- 3.1.1.8. platnými Pravidly pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Pravidly pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2025.

3.1.2. dokumentace skutečného provedení stavby

3.1.3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán.

- 3.2. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 3.3. Stavba je členěna v dokumentaci pro provádění stavby na následující stavební objekty:
- SO101 – Stezka pro chodce
 - SO201a – Lávka
 - SO201b – Lávka
 - SO401 – Úpravy veřejného osvětlení
 - SO402 – Přeložka sloupu ČEZ Distribuce (není předmětem plnění této smlouvy – ŘEŠÍ ČEZ Distribuce)
- 3.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, rozhodnutím o schválení stavebního záměru, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
- 3.5. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.6. Zhotovení díla zahrnuje i:
- 3.6.1. geodetické **zaměření** staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, případně jejich jednotlivých objektů, **vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, **zpracování výškopisu a polohopisu**,

- 3.6.2. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 3.6.3. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 3.6.4. **projednání a zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 3.6.5. **projednání a provedení dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 3.6.6. **vybudování a zajištění zařízení staveniště** a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,
- 3.6.7. **uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 3.6.8. **provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 3.6.9. **zpracování dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde je požadována zadávacími podmínkami, projektovou dokumentací, právními či technickými předpisy. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace,
- 3.6.10. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy,
- 3.6.11. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 3.6.12. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 3.6.13. **zřízení deponie materiálů** na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- 3.6.14. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 3.6.15. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 3.6.16. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zejména ve smyslu ust. § 160 odst. 2 písm. f) stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 3.6.17. **bezodkladné odstranění případných závad** zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- 3.6.18. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu**,
- 3.6.19. **příprava podkladů a součinnost** pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 3.6.20. **dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 3.6.21. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 3.6.22. **předání záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 3.6.23. **aktivní spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,

- 3.6.24. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a **stavebně-montážní pojištění rizik** dle čl. 13 této smlouvy,
- 3.6.25. **zajištění povinné publicity dle bodu 9.5. této smlouvy.**
- 3.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel **prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, realizované prostřednictvím této smlouvy o dílo, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje zachovávat férové vztahy ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek uzavřený mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajišťovat ochranu životního prostředí a třídění odpadů na pracovišti dle platných právních předpisů, v souladu se zásadami environmentálně odpovědného zadávání; zejména se zavazuje k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.
- 3.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, **bude platit soupis prací.**
- 3.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen.
- 3.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na přenosném úložišti v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD: .DWG, .DGN, .DOC) v souladu se stavebním zákonem.
- 3.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 3.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 3.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor (dále jen AD) a technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS) a jejich souhlasné stanovisko.
- 3.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 3.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

- 3.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ke kontrole minimálně 14 kalendářních dní před termínem předání a převzetí díla.
- 3.12. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (včetně technické infrastruktury, přípojek inženýrských sítí)** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně **geometrického plánu** pro zápis stavby do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na přenosném úložišti minimálně 14 kalendářních dní před termínem předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby vč. protokolu o předání podkladů pro technickou mapu - stavebník se zavazuje před kolaudací objektů umístěných na pozemcích objednatele předat geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; a po spuštění DTM Olomouckého kraje jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy veřejné správy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze.
- 3.13. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
- 3.13.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 3.13.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů. Seznam poddodavatelů předá zhotovitel objednateli nejpozději na úvodním kontrolním dni před předáním a převzetím staveniště
- 3.13.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle čl. 16.11. této smlouvy.
- 3.13.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším kontrolním dni (dále jen KD) objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 3.13.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
- 3.13.6. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.

4. ZMĚNY SMLOUVY

4.1. Forma změny smlouvy

- 4.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.

- 4.1.2.** Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Dodatek podléhá témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
- 4.1.3.** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 4.2.** Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a ZZVZ.
- 4.3. Vyhrazené změny závazku**
Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy:
- 4.3.1. Změna ceny plnění – sazba DPH**
Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3.2. Změna termínu plnění**
Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
- změna povahy či rozsahu díla,
 - zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli (např. z důvodu provozních podmínek), Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám,
 - vyšší moc,
 - výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým průměrným hodnotám,
 - výskyt nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizace díla.
- Každé případné prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém harmonogramu. Každé případné prodloužení doby dokončení díla musí být v souladu s pravidly stanovenými v § 222 ZZVZ.
- 4.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:**
- neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
 - provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), zlepšení ekonomie provozu budovy např. snížení energetických nákladů na provoz budovy, menší četnost kontrol, menší četnost revizí, rychlejší detekce problému chodu budovy, snížení nákladů na spotřebu energií apod.) změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, majících dopad na předmět díla,
 - zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci, požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury související s realizací akce,
 - vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací,
 - zjištění jiných základových podmínek, než je uvažováno v projektové dokumentaci, existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace nepředpokládala.
- 4.3.4. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy**
Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za podmínek dle § 222 ZZVZ, že smlouva bude ukončena:

- 4.3.4.1. předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele,
- 4.3.4.2. výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele,
- 4.3.4.3. odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 ZZVZ,
- 4.3.4.4. z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění,
- 4.3.4.5. zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
- 4.3.4.6. v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,
- 4.3.4.7. v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ,
- 4.3.4.8. v případě zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli na návrh zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele, nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
- 4.3.4.9. Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 4.3.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v čl. 4.3.5. a 4.3.6. smlouvy a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním zhotovitelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“).

4.3.5. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.

4.3.6. Změna dodavatele v ostatních případech

V případě ukončení smlouvy dle článků 4.3.4.1. až 4.3.4.6. a čl. 4.3.4.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZZVZ a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ, (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelům požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (zhotovitel) již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.

- 4.4. Postup podle čl. 4.3.2. až 4.3.6. této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 4.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek čl. 4.3.4. této smlouvy, povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již provedeného plnění.
- 4.6. **Každá změna** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 4.7. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**, a to bez změny termínu dokončení díla tehdy, nevyžaduje-li taková změna vzhledem ke svému charakteru a vazbě na aktuální harmonogram postupu prací prodloužení termínu plnění, a pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 ZZVZ, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak nebo nejde-li o vyhrazené změny uvedené v čl. 4.3. této smlouvy.
- 4.8. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 3. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

4.9. Změnový list

- 4.9.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen TDS a AD.
- 4.9.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

4.10. Ocenění víceprací a méněprací

- 4.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- 4.10.2. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací se slevou min. 10%.
Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 4.10.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii apod.
- 4.10.4. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Termín pro provedení a dokončení plnění veřejné zakázky je **5 měsíců od předání staveniště**.
- 5.2. Předpokládaný termín zahájení doby plnění (stavby): **4/2025**.
- 5.3. Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění):
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny na písemnou výzvu objednatele dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**. Písemnou výzvu odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál bankovní záruky a originálů dokladů o pojištění, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o bankovní záruce a pojištění předložil.
- 5.4. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do **5 kalendářních dnů** od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Tato výzva bude zhotovitelem písemně objednateli potvrzena, a to nejpozději

následující pracovní den po doručení výzvy zhotoviteli. Zhotovitel potvrdí výzvu e-mailem na adresu: **starosta@obeccervenka.cz**

- 5.5.** Uzavření této smlouvy nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a na provedení díla dle této smlouvy a případné odstoupení objednatele od této smlouvy dle tohoto článku smlouvy nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Zhotovitel však bude v takovém případě oprávněn odmontovat z díla a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na díle a staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

5.6. Harmonogram stavby:

- 5.6.1.** zhotovitel zpracuje a předá objednateli Harmonogram stavby do **7 kalendářních dnů** od předání staveniště, a to jak harmonogram věcný, tak finanční
- 5.6.2.** harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 5.6.3.** harmonogram bude členěn na kalendářní týdny, dle stavebních a inženýrských objektů; v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti,
- 5.6.4.** zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 5.6.5.** termín dokončení a předání díla dle této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.

- 5.7.** Místem plnění je k. ú. Červenka

6. CENA DÍLA

- 6.1.** Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjedená cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 6.2.** Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

9 451 785,20 Kč (bez DPH)

(slovy: DEVĚTmilionůčtyřístapadesátjednatisícšedmsedesát pět korun českých a dvacet halířů)

1 984 874,89 Kč DPH 21 %

11 436 660,09 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenáctmilionůčtyřístatšesttisíc šestsetšedesát korun českých a devět halířů)

- 6.3.** Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 6.4.** Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

6.5. Cena díla může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:

- před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti **zadávací dokumentaci, požadované objednatelem nebo vyvolané objektivní potřebou řádného a úplného dokončení díla.**

6.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

7.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě díličích daňových dokladů (faktur).

7.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.

7.4. Soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude dokládán v součinnosti s objednatelem v členění dle předloženého položkového rozpočtu v souladu s Pravidly pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli fakturaci některých výdajů oddělenou fakturou, nebo jejich odlišení na jedné faktuře, z důvodu rozlišení způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, rozdělení ceny díla na části z důvodu financování, nebo jiných relevantních důvodů, a to nejpozději při schvalování měsíčního vyúčtování.

7.5. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

7.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a každá vystavená faktura musí být označena číslem a názvem projektu: „**STEZKA PODÉL II/449 K.Ú. ČERVENKA, ISPROFOND 5717510232**“.

7.7. Faktura včetně všech příloh bude vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

7.8. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**

7.8.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.

7.8.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

7.8.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS. V případě, že se po tomto oznámení zhotovitele ani objednatel nevyjádří do 4 kalendářních dnů k předloženému soupisu v souladu s touto smlouvou, považuje se soupis za odsouhlasený ze strany objednatele a zhotovitel je oprávněn v soupisu uvedené práce vyfakturovat.

7.8.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

7.8.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

- 7.8.3.3.** Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 7.8.3.4.** **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 18 této smlouvy.

7.9. Objednatel schválený soupis provedených prací a zjišťovací protokol je součástí faktury. Bez těchto náležitostí je faktura neúplná.

7.10. Fakturace:

- 7.10.1.** Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli prostřednictvím TDS k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
 - 7.10.2.** Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. Smluvní strany se shodly, že v případě nejasností ve věci data doručení faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
 - 7.10.3.** Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle čl. 7.10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 166. této smlouvy.
 - 7.10.4.** Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
 - 7.10.5.** Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 7.11.** Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 7.11.1.** **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

7.12. Bankovní záruky:

- 7.12.1.** Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR – **ve výši min. 500.000,- Kč**. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být **účinná do termínu alespoň 1 měsíc po dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po podpisu protokolu o převzetí díla oběma smluvními stranami a současně po předložení originálu bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost**. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.

- 7.12.2. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději před podpisem smlouvy předložit originál závazného příslibu banky k poskytnutí bankovní záruky specifikované v čl. 7.12.1. nebo přímo originál bankovní záruky specifikované v předchozím odstavci této smlouvy.
- 7.12.3. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku **ve výši 500.000,- Kč platnou po celou dobu běhu záruční doby**. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli **v originále listiny nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla**, o čemž bude učiněn zápis v protokole o převzetí včetně uvedení data předložení této záruky. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle čl. 7.12.1. v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele, vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky za jakost podle tohoto odstavce. Bankovní záruka za jakost musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 7.13. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 7.13.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - 7.13.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 7.13.3. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu,
 - 7.13.4. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
 - 7.13.5. nebude nespolehlivým plátcem,
 - 7.13.6. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - 7.13.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - 7.13.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 8.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni převzetí staveniště:
- 8.1.1. projektovou dokumentaci pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby 2 x v tištěné formě, zpracovanou Ing. Lindou Smítalovou – Atelis, Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc, IČO: 74276361,
 - 8.1.2. kopii územního rozhodnutí ze dne 12.4.2021, č. j. LIT 7592/2021,
 - 8.1.3. kopii územního souhlasu ze dne 20.2.2023, č.j. LIT 4720/2023,
 - 8.1.4. jméno TDS a koordinátora BOZP – personální zastoupení a oprávnění,
 - 8.1.5. vzor změnového listu,
 - 8.1.6. informační tabuli, případně billboard, k umístění u vstupu na staveniště
- 8.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 8.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 8.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 9.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 9.3. Zhotovitel je povinen vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
- 9.4.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
 - 9.4.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
- 9.5. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit informační tabuli, případně billboard, které objednatel zajistí na své náklady. Zhotovitel se zavazuje udržovat informační tabuli na určeném místě až do předání díla v dobrém (čitelném) stavu.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 9.6.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
 - 9.6.1.1. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 9.6.1.2. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 9.6.1.3. stávající technickou infrastrukturu.
 - 9.6.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno.
 - 9.6.3. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením prostory pro pořádání KD,
 - 9.6.4. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 9.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 9.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
- 9.10. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vč. jeho platných prováděcích předpisů.

- 9.11. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 9.12. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději **v den předání a převzetí staveniště**.
- 9.13. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 9.14. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

10. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen do **7 kalendářních dnů** od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram výstavby (po stavebních objektech a profesích). Pokud postup výstavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram výstavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající TDS a současně také objednateli, a to do 7 kalendářních dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.
- 10.2. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 10.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 10.4. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 10.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a upozornit objednatele před začátkem prací na jednotlivých dílčích částech díla na vady projektové dokumentace, které zjistil, přičemž bez předchozího upozornění objednatele o této skutečnosti nelze v příslušné části realizace díla pokračovat. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Vadami dokumentace nejsou stanovené lhůty platnosti vyjádření dotčených orgánů.
- 10.6. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 10.7. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem, a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat, resp. vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku, nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost (tj. úmrtí, dlouhodobá pracovní neschopnost, ukončení pracovního nebo jiného obdobného poměru ke zhotoviteli, jiné závažné či neodvratitelné důvody), je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou úrovní technické kvalifikace, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a TDS.
- 10.8. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 10.9. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD

předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.

10.10. Zhotovitel zajistí průběžnou interní kontrolu jakosti díla dle projektové dokumentace a platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

10.11. Stavební deník (dále jen SD):

10.11.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

10.11.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.

10.11.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.

10.11.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.

10.11.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

10.11.6. Žádná práce nesmí být zakryta bez souhlasu TDS a Zhotovitel musí umožnit TDS zkontrolovat jakoukoliv část prací, která má být zakryta, nebo která se dostane dalším stavebním postupem mimo jeho dohled.

Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 pracovní dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Odsouhlasením prací se neruší závazky zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo. Jestliže se TDS stavebníka k prověření prací nedostaví do 3 pracovních dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

10.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. **Fotodokumentaci** předá zhotovitel objednateli v digitální formě **při měsíční fakturaci a při předání stavby**.

10.13. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

10.14. Výkresy a vzorky:

10.14.1. výkresy:

10.14.1.1. pokud bude realizace díla vyžadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (dílenské, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

10.14.2. vzorky:

10.14.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

- 10.14.2.2.** Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 10.14.2.3.** Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 10 pracovních dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 10 pracovních dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.
- 10.14.3.** Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).
- 10.14.4.** Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 10.14.5.** Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Smluvní strany se shodly, že vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
- 10.15.** Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 10.16.** Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 10.17.** Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

11. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 11.1.** Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 11.2.** Smluvní strany se dohodly na organizování KD stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 7 dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.
- 11.3.** Náklady na účast na KD nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se KD statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.

11.4. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

11.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:

11.5.1. Splnění povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,

11.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,

11.5.3. Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,

11.5.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD,

11.5.5. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

11.5.5.1. stavební deník,

11.5.5.2. doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,

11.5.5.3. seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,

11.5.5.4. seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,

11.5.5.5. přehled a seznam provedených zkoušek.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

12.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

12.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.

12.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

12.4. Přejímací řízení:

- 12.4.1.** Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **20 pracovních dnů před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí** díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
- 12.4.2.** Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 12.4.3.** K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních**:
- 12.4.3.1.** projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu (zahrnující i nově zbudovanou technickou infrastrukturu),
 - 12.4.3.2.** protokol o předání podkladů pro technickou mapu - stavebník se zavazuje před kolaudací objektů umístěných na pozemcích objednatele předat geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; a po spuštění DTM Olomouckého kraje jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy veřejné správy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze,
 - 12.4.3.3.** osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách
 - 12.4.3.4.** doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů.
 - 12.4.3.5.** seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 12.4.3.6.** stavební deník (deníky),
 - 12.4.3.7.** osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - 12.4.3.8.** zápisy o provedení a kontrole křížení inženýrských sítí včetně fotodokumentace,
 - 12.4.3.9.** osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nebo zápisem z KD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
- 12.4.4.** **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout.**
- 12.4.5.** Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.
- 12.4.6.** Odmítne-li objednatel řádně a včas dokončené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně dokončené dílo.
- 12.5.** Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 13.1.** Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 13.2.** Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelům. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 13.3.** Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši minimálně 10.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelům.
- 13.4.** Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **stavebně-montážní pojištění rizik**, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku **ve výši minimálně hodnoty díla v Kč bez DPH**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 13.5.** V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo budou pojistné smlouvy v průběhu provádění díla zrušeny, vypovězeny nebo ukončeny dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 14.1.** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 14.2.** Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 14.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 14.4.** Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 14.5.** Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 14.6.** Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, ani na vady vzniklé běžným a obvyklým užíváním díla.
- 14.7.** **V případě opravy** vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 14.8.** Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu

zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

- 14.9.** Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 14.10.** Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 12 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

15. REKLAMACE

- 15.1.** Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž smluvní strany považují i reklamaci odeslanou objednatelem v poslední den záruční doby za včas uplatněnou.
- 15.2.** Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajtelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna **do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace; v případě, kdy není lhůta stanovená v předchozí části věty před středníkem z technologických důvodů pro odstranění vady dostatečná, platí lhůta nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen **tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 15.3.** O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 15.4.** V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 15.5.** **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů nebo nesprávnost projektové dokumentace písemně upozornil, a objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže zhotovitel nemohl takovou nevhodnost pokynů nebo nesprávnost projektové dokumentace při vynaložení odborné péče zjistit.
- 15.6.** **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 15.7.** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

16. SMLUVNÍ SANKCE

- 16.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;
- 16.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 16.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 16.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 16.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 8.000,- Kč**;
- 16.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** **ve výši 5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 16.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 2.000,- Kč**;
- 16.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 15.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 16.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 15.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 16.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč** za každý den prodlení, pokud objednateli řádně a včas nepředloží dle čl. 7.12.1. bankovní záruku v originále listiny;
- 16.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 20.000,- Kč**;
- 16.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s čl. 9.5. této smlouvy, a to **ve výši 5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 16.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle čl. 10.11. této smlouvy, a to **ve výši 5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 16.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle čl. 10.12. této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 16.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle čl. 13.3. této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý den prodlení;
- 16.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně-montážní pojištění rizik dle čl. 13.4. této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý den prodlení;
- 16.17. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 50.000,- Kč** v případě neposkytnutí součinnosti a porušení povinností dle čl. 4.5. této smlouvy;
- 16.18. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nepředložení aktualizovaného harmonogramu dle čl. 10.1. této smlouvy, a to **ve výši 1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 16.19. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, **úrok z prodlení ve výši 0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení;
- 16.20. smluvní strany **sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování;

- 16.21. zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

17. ZÁNİK SMLOUVY

- 17.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 17.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce **10 kalendářních dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 17.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 17.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 17.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- 17.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů,
 - 17.5.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
 - 17.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným rozhodnutím o schválení stavebního záměru a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
 - 17.5.4. **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
 - 17.5.5. **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm,
 - 17.5.6. **byl-li zhotovitelem podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.**
- 17.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- 17.6.1. **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti),
 - 17.6.2. **trvá-li přerušení prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

- 17.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 17.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 17.9. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až odst. 3 ZZVZ, a to:
- a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
 - c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.
- 17.10. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 17.11. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- 17.11.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodloužení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
 - 17.11.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
 - 17.11.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
 - 17.11.3.1. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - 17.11.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **„dílčí“ konečnou fakturu**;
 - 17.11.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k **„dílčímu předání díla“** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **„dílčí přejímací řízení“**;
 - 17.11.3.4. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
 - 17.11.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 188.

18. SPORY

- 18.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle sídla objednatele.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivě klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. Smluvní strany nejsou odpovědné za prodlení (tj. nehradí sankce, škody atd.) v případě, že prodlení je způsobeno v důsledku vyšší moci.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 21.2. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen na žádost Objednatele nebo zaměstnanců, zmocněnců pověřených orgánů (SFDI, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) poskytnout součinnost při provádění kontroly a veškeré doklady týkající se této zakázky, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla. Poskytnutím součinnosti se rozumí poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla. Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla.
- 21.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
- 21.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle ZZVZ a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.6. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 21.8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.9. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Červenka, na svém 27. jednání, dne

7.4.2025, pod číslem usnesení UZ 27/8/2025.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

V Července, dne: 28.4.2025

V Litovli dne: 28.4.2025

.....
Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka
Obec Červenka

.....
Kristýna Stehlík Czanadi, jednatelka
Cash trade s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021017
Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

KSO:
Místo: Červenka

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2024

Zadavatel:
Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

IČ: 00635740
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis

IČ: 74276361
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 451 785,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 9 451 785,20	Výše daně 1 984 874,89
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 436 660,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2021017		
Stavba:	Stezka podél II/449 k.ú. Červenka		
Místo:	Červenka	Datum:	6. 6. 2024
Zadavatel:	Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka	Projektant:	ing. Linda Šmídová –
Uchazeč:		Zpracovatel:	Atalie Čiklová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 451 785,20	11 436 660,09
01	Uznatelné náklady	8 252 533,81	9 985 565,91
011	SO 101 – Stezka pro chodce - uznatelné náklady	6 603 254,61	7 989 938,08
012	SO 201a Lávka	514 167,01	622 142,08
013	SO 201b Lávka	798 267,82	965 904,06
014	SO 401 - Úprava veřejného osvětlení - uznatelné náklady	253 844,37	307 151,69
0141	SO 401.1 - Přeložky veřejného osvětlení - uznatelné náklady	253 844,37	307 151,69
016	Vedlejší a ostatní náklady - stezka - uznatelné náklady	83 000,00	100 430,00
02	Neuznatelné náklady	1 199 251,39	1 451 094,18
021	SO 101 – Stezka pro chodce - neuznatelné náklady	756 098,76	914 879,50
022	SO 401 - Úprava veřejného osvětlení - neuznatelné náklady	398 152,63	481 764,68
0221	SO 401.1 - Prodloužení veřejného osvětlení - neuznatelné náklady	398 152,63	481 764,68
024	Vedlejší a ostatní náklady - stezka - neuznatelné náklady	45 000,00	54 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt:
01 - Uznatelné náklady
Soupis:
011 - SO 101 – Stezka pro chodce - uznatelné náklady

KSO:
Místo: Červenka

Zadavatel:
Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2024

IČ:
DIČ: 00635740

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 74276361

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 603 254,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 603 254,61	21,00%	1 386 683,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 989 938,08

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

011 - SO 101 – Stezka pro chodce - uznatelné náklady

Místo:

Červenka

Datum:

6. 6. 2024

Zadavatel:

Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Projektant:

Ing. Linda Smítalová
– Atelis

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 603 254,61
HSV - Práce a dodávky HSV	6 479 487,72
1 - Zemní práce	1 520 369,62
2 - Zakládání	17 661,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	230 618,63
4 - Vodorovné konstrukce	5 081,92
5 - Komunikace pozemní	2 727 280,18
8 - Trubní vedení	138 529,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 345 228,68
997 - Přesun sutě	310 754,98
998 - Přesun hmot	183 963,12
PSV - Práce a dodávky PSV	21 172,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 238,34
767 - Konstrukce zámečnické	9 934,30
M - Práce a dodávky M	102 594,25
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	102 594,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stezka podél II/449 k.ú. Červenka					
Objekt:	01 - Uznatelné náklady					
Soupis:	011 - SO 101 – Stezka pro chodce - uznatelné náklady					
Místo:	Červenka			Datum:	6. 6. 2024	
Zadavatel:	Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka			Projektant:	Ing. Linda Smítalová – Atelis	
Uchazeč:	Vyplň údaj			Zpracovatel:	Čiklová	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 603 254,61

D HSV Práce a dodávky HSV

6 479 487,72

D 1 Zemní práce

1 520 369,62

7	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	476,80	2 860,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201111					
VV			"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
VV			"Kácení jasanu - obvod 15 cm" 1,0		1,000			
VV			"Kácení jasanu - obvod 20 cm" 1,0		1,000			
VV			"Kácení jasanu - obvod 60 cm" 1,0		1,000			
VV			"Kácení jasanu - obvod 45 cm" 1,0		1,000			
VV			"Kácení platanu - obvod 45 cm" 1,0		1,000			
VV			"Kácení jabloně - obvod 60 cm" 1,0		1,000			
VV			Součet		6,000			
8	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	968,00	2 904,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201112					
VV			"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
VV			"Kácení platanu - obvod 90 cm" 1,0		1,000			
VV			"Kácení platanu - obvod 85 cm" 1,0		1,000			
VV			"Kácení jabloně - obvod 75 cm" 1,0		1,000			
VV			Součet		3,000			
9	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 592,00	2 592,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201113					
VV			"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
VV			"Kácení jasanu - obvod 115 cm" 1,0		1,000			
10	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	6 312,00	6 312,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201116					
VV			"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
VV			"Kácení jasanu - obvod 205 cm" 1,0		1,000			
11	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	841,000	22,20	18 670,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106144					
VV			"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
VV			"Odstranění betonové zámkové dlažby" 836,0		836,000			
VV			"Předláždění stávající bet. dlažby" 5,0		5,000			
VV			Součet		841,000			
12	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	17,500	73,40	1 284,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106161					
VV			"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
VV			"Odstranění žulových kostek" 0,50		0,500			
VV			"Předláždění žulové kostky v autobusovém zálivu" 17,0		17,000			
VV			Součet		17,500			
13	K	113154265	Frézování živiničního krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	906,000	120,00	108 720,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Frézování živiničního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154265					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Frézování asfaltu tl. 12 cm" 906,0		906,000			
14	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	108,000	70,00	7 560,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201111					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění bet. silniční přídlažby" 108,0		108,000			
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 024,000	40,00	40 960,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění betonového chodníkového obrubníku" 734,0		734,000			
	VV		"Odstranění betonového silničního obrubníku" 290,0		290,000			
	VV		Součet		1 024,000			
16	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	56,000	40,00	2 240,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění řádku žulových kostek" 56,0		56,000			
17	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 587,000	11,80	18 726,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomítlí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odhumusování tl. 10 cm"					
	VV		"dle přílohy B.P6" 1188,0+399,0		1 587,000			
	VV	odh	Součet		1 587,000			
18	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	730,000	15,20	11 096,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151125					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odhumusování tl. 30 cm"					
	VV		"dle přílohy B.P6" 730,0		730,000			
	VV	odh2	Součet		730,000			
19	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 271,400	79,40	100 949,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252206					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"výkop"					
	VV		"dle přílohy B.P6" 389,0+46,0		435,000			
	VV		Mezisoučet		435,000			
	VV		"Výkop pro sanaci zemní pláně"					
	VV		672,0		672,000			
	VV		"Výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláně"					
	VV		411,0*0,40		164,400			
	VV	odk	Součet		1 271,400			
20	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	254,280	417,60	106 187,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem zřízení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu.

	VV		"podíl výkopu 20%"					
	VV		odk*0,20		254,280			
21	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	25,475	550,00	14 011,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Výkop pro přípojky PVC DN 100, 150, 200"					
	VV		0,550*0,50*(59,0+22,0)		22,275			
	VV		"Výkop pro zládku ze ztraceného bednění"					
	VV		0,20*16,0		3,200			
	VV hr		Součet		25,475			
22	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	7,000	670,00	4 690,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133251101					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Výkop pro UV"					
	VV		1,0*7		7,000			
	VV hš		Součet		7,000			
23	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	885,700	70,00	61 999,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"odvoz sejmuté ornice na meziskládku"		377,700			
	VV		odh*0,10+odh2*0,30					
	VV		"odvoz zeminy pro zásyp na meziskládku" zz		254,000			
	VV		Mezisoučet		631,700			
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		254,000			
	VV		Mezisoučet		254,000			
	VV		Součet		885,700			
24	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	204,550	140,00	28 637,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy po ohumusování"					
	VV		(odh*0,10+odh2*0,30+7,50*0,10)-1739,0*0,10		204,550			
25	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 049,875	180,00	188 977,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkoppek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkoppek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk		1 271,400			
	VV		"výkopy - viz pol. 132251102" hr		25,475			
	VV		"výkopy - viz pol. 133251101" hš		7,000			
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-254,000			
	VV odv		Součet		1 049,875			
26	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 498,750	14,00	146 982,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkoppek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkoppek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*(20-10)		10 498,750			
28	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	458,550	43,40	19 901,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	PSC							
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		254,000			
	VV		"odvoz přebytečné zeminy po ohumusování" (odh*0,10+odh2*0,30+7,50*0,10)-1739,0*0,10		204,550			
	VV		Součet		458,550			
29	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	413,000	110,40	45 595,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopku na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.					
	PSC							
	VV		"dle přílohy B.P6"					
	VV		"Násyp z betonového recyklátu" 405,0+8,0		413,000			
30	M	5898112R	recyklát betonový frakce 0-90	t	908,600	130,00	118 118,00	
	PP		recyklát betonový frakce 0-90					
	VV		"viz pol. 171151103"					
	VV		413,0*2,20		908,600			
31	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 994,763	180,00	359 057,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"viz pol. 162751117" odv*1,90		1 994,763			
32	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou ze zhutněním	m3	258,900	124,00	32 103,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození svaniniv. "dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "zásyp zeminou- dle přílohy B.P6" 209,0+45,0 254,000 VV Mezisoučet 254,000 VV zz "Zásyp UV ŠD fr. 0-8" 0,70*7 4,900 VV zšd Mezisoučet 4,900 VV Součet 258,900					
33	M	58344121	šterkodrt frakce 0/8	t	10,045	340,00	3 415,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkodrt frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 174151101" zšd*2,05		10,045			
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,275	184,00	4 098,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Obsyp přípojky PVC DN 100, 150 šterkopiskem fr. 0-8 mm"					
	VV		0,550*0,50*(59,0+22,0)		22,275			
	VV	ob	Mezisoučet		22,275			
	VV		Součet		22,275			
35	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	45,664	322,40	14 722,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 175151101" ob*2,05		45,664			
36	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 838,000	24,70	45 398,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, dmování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť. "dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" VV "dle přílohy B.P6" 1608,0+230,0 1 838,000					
37	K	182001-R	Přesazezní malého stromu - průměr 10 cm - kompletní provedení, hloubení jamky, výměna půdy, přesazení, mulčování, zalití, zajištění stability	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
	PP		Přesazezní malého stromu - průměr 10 cm - kompletní provedení, hloubení jamky, výměna půdy, přesazení, mulčování, zalití, zajištění stability					
	D	2	Zakládání				17 661,12	
38	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	0,660	1 248,00	823,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271542211					
	VV		"viz 101.7d Detail křížení inundace v km 0,086 + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"podsyp ze ŠD fr. 0-32 mm tl. 10 cm"					
	VV		6,60*1,0*0,10		0,660			
39	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,800	952,00	761,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211					
	VV		"101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ŠP podsyp pod zídku"					
	VV		0,250*0,20*16,0		0,800			
40	K	279113133	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	14,000	1 100,00	15 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 200 do 250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113133 "101.4 Vzorové příčné fezy + 101.1 Technická zpráva" "Zídka ze ztraceného bednění (beton C16/20)" 14,0		14,000			
41	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,016	42 240,00	675,84	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV D 3 Svislé a kompletní konstrukce				230 618,63	
42	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	6,700	5 688,00	38 109,60	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC PSC VV VV VV VV VV Součet					
43	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	6,700	1 248,00	8 361,60	CS ÚRS 2023 01
44	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	29,028	1 856,00	53 875,97	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC PSC VV VV VV VV Součet					
45	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	29,028	152,80	4 435,48	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy. 2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáři po jednotlivých záběrech 25 m. 3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičky) jsou započteny v režijních nákladech. 4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřík bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu užití. 5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztahené k ploše bednění. 6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění. 7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití. 8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo ukončujících říms. 9. V cenách nejsou započteny náklady na: a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové, b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely, c) nátěr pečetičí stýčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový, d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.					
		VV	"viz pol. zřízení"		29,028		29,028	
46	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,229	43 440,00	9 947,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6a Úprava římsy propustku P1"					
	VV		"R6 - 240 m" 53,0*0,001*1,05		0,056			
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6b Úprava římsy propustku P2"					
	VV		"R6 - 684 m" 164,50*0,001*1,05		0,173			
	VV		Součet		0,229			
47	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	28,920	607,20	17 560,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348171111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí s výškovým a směrovým vyrováním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem frakce 8/16 a bednění kapsy. 2. V ceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdlíňných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního ocelového profilu madla, provedení lanové zátěčky nad sloupkem v každých dvou metrech dílu a zakončení smyčkou včetně spojování lana a přišroubování horního profilu krytu madla. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci, b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6a Úprava římsy propustku P1"					
	VV		"ocelové zábradlí v. 1,30 m"					
	VV		14,460		14,460			
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6b Úprava římsy propustku P2"					
	VV		14,460		14,460			
	VV		Součet		28,920			
48	M	553915-R	zábradlí ocelové v. 1,30 m, včetně povrchové úpravy	m	28,920	3 400,00	98 328,00	
	PP		zábradlí ocelové v. 1,30 m, včetně povrchové úpravy					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6a Úprava římsy propustku P1"					
	VV		"ocelové zábradlí v. 1,30 m se svislou výplní"					
	VV		14,460		14,460			
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6b Úprava římsy propustku P2"					
	VV		14,460		14,460			
	VV		Součet		28,920			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 081,92	
49	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm	m2	0,500	592,80	296,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451313521					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"Okamenování - lomový kámen tl. 15 cm do bet. Lože tl. 15 cm C20/25nXF3"					
	VV		0,50		0,500			
50	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,455	944,00	4 205,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod přípojku PVC DN 100, 150"					
	VV		0,550*0,10*(59,0+22,0)		4,455			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	0,500	1 160,00	580,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513127					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby.					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"Okamenování - lomový kámen tl. 15 cm do bet. Lože tl. 15 cm C20/25nXF3"					
	VV		0,50		0,500			
D	5		Komunikace pozemní				2 727 280,18	
52	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 657,200	21,10	56 066,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564561111					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90"					
	VV		(620,0*1,0+1,20*(128,0+4,50+46,0+69,50))*2		1 835,200			
	VV		"Hloubková sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90"					
	VV		411,0*2		822,000			
	VV	sa	Součet		2 657,200			
53	M	5898112R	recyklát betonový frakce 0-90	t	1 169,168	120,00	140 300,16	
	PP		recyklát betonový frakce 0-90					
	VV		"viz pol. 564561111"					
	VV		sa*0,20*2,20		1 169,168			
54	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	342,600	164,00	56 186,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 5 - plná konstrukce komunikace" 255,50*1,20		306,600			
	VV		"Konstrukce 9 - vjezdy - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8 cm, šedá" 13,0+13,0		26,000			
	VV		"Konstrukce 9 - vjezdy - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8 cm, bílá" 2,50+2,50		5,000			
	VV		"Konstrukce 9 - vjezdy - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 2,50+2,50		5,000			
	VV		Součet		342,600			
55	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	49,000	173,60	8 506,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851112					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 8 - zpevněné plochy - žulová kostka drobná 10/10/10" 49,0		49,000			
56	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 965,500	190,00	373 445,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 1 - stezka pro chodce - asfaltobeton" 1011,50		1 011,500			
	VV		"Konstrukce 2 - chodník, nástupiště, stezka pro chodce - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, šedá" 445,50		445,500			
	VV		"Konstrukce 2 - chodník, nástupiště, stezka pro chodce - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, bílá" 29,0		29,000			
	VV		"Konstrukce 2 - chodník, nástupiště, stezka pro chodce - bet. dl. 20x20 cm, tl. 6 cm, šedá, bez fazety" 29,0		29,000			
	VV		"Konstrukce 2 - chodník, nástupiště, stezka pro chodce - kontrastní pás - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, červená" 8,0		8,000			
	VV		"Konstrukce 5 - plná konstrukce komunikace" 255,50*1,25		319,375			
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový záliv - žulová kostka 10/10/10" 77,50*1,25		96,875			
	VV		"Konstrukce 7 - srpovitá krajnice - žulová kostka - 16/16/16" 21,0*1,25		26,250			
	VV		Součet		1 965,500			
57	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	255,500	460,00	117 530,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565166122					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ACP 22+"					
	VV		"Konstrukce 5 - plná konstrukce komunikace" 255,50		255,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	695,000	103,20	71 724,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vylhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566501111					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Konstrukce 4 - obnova asfaltových vrstev" 638,0		638,000			
	VV		"Konstrukce 6 - dopravní stín - žulová kostka 10/10/10"		57,000			
	VV		57,0					
	VV		Součet		695,000			
59	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	78,000	290,00	22 620,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567123114					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"vrstva ze směsi stmelené cementem 0/32 C5/6 tl. 120 mm"					
	VV		"Konstrukce 6 - dopravní stín - žulová kostka 10/10/10"		57,000			
	VV		57,0					
	VV		"vrstva ze směsi stmelené cementem 0/32 C5/6 tl. 130 mm"					
	VV		"Konstrukce 7 - srpovitá krajnice - žulová kostka - 16/16/16"		21,000			
	VV		21,0					
	VV		Součet		78,000			
60	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 267,000	23,00	29 141,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"infiltrační postřik 0,60 - 1,0 kg / m2"					
	VV		"Konstrukce 1 - stezka pro chodce - asfaltobeton" 1011,50		1 011,500			
	VV		"Konstrukce 5 - plná konstrukce komunikace" 255,50		255,500			
	VV		Součet		1 267,000			
61	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	2 798,500	8,30	23 227,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211108					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"spojovací postřik 0,20 - 0,35 kg / m2"					
	VV		"Konstrukce 1 - stezka pro chodce - asfaltobeton" 1011,50		1 011,500			
	VV		"Konstrukce 4 - obnova asfaltových vrstev" 638,0*2		1 276,000			
	VV		"Konstrukce 5 - plná konstrukce komunikace" 255,50*2		511,000			
	VV		Součet		2 798,500			
62	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	893,500	239,20	213 725,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ACO 11+"					
	VV		"Konstrukce 4 - obnova asfaltových vrstev" 638,0		638,000			
	VV		"Konstrukce 5 - plná konstrukce komunikace" 255,50		255,500			
	VV		Součet		893,500			
63	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 011,500	326,40	330 153,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577143111					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Konstrukce 1 - stezka pro chodce - asfaltobeton" 1011,50		1 011,500			
64	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 011,500	264,00	267 036,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Konstrukce 1 - stezka pro chodce - asfaltobeton" 1011,50		1 011,500			
65	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	893,500	297,60	265 905,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577155122					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ACL 16+"					
	VV		"Konstrukce 4 - obnova asfaltových vrstev" 638,0		638,000			
	VV		"Konstrukce 5 - plná konstrukce komunikace" 255,50		255,500			
	VV		Součet		893,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm	m2	77,500	800,00	62 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/581131211					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"podkladní betonová deska C25/30 se svařovanou sítí tl. 6 mm"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový záliv - žulová kostka 10/10/10"		77,500			
67	K	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	12,000	296,00	3 552,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/584121108					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Betonové silniční panely pro ochranu VTL plynovodu, 2x3x0,215 m"					
	VV		2*(2,0*3,0)		12,000			
68	M	59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	2,020	12 000,00	24 240,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		panel silniční 3,00x2,00x0,215m					
	VV		"viz pol. 584121108 + ztratné 1%"					
	VV		2,0*1,01		2,020			
69	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	72,500	650,00	47 125,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591141111					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"zaspárování žulové kostky do poloviny výšky drti fr. 4-8 mm"					
	VV		"zhutnění konstrukce lištou"					
	VV		"Žulová kostka bude skládaná do řádku"					
	VV		"ložní vrstva z polosuché bet. směsi MC 10 tl. 50 mm"					
	VV		"Konstrukce 7 - srpovitá krajnice - žulová kostka - 16/16/16"		21,000			
	VV		21,0					
	VV		"Velká ŽK 16/16/16 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"		51,500			
	VV		51,50					
	VV		Součet		72,500			
70	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	73,225	1 150,00	84 208,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		kostka štipaná dlažební žula velká 15/17					
	VV		"viz pol. 591141111 + ztratné 1%"					
	VV		21,0*1,01		21,210			
	VV		51,50*1,01		52,015			
	VV		Součet		73,225			
71	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	49,000	556,80	27 283,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 8 - zpevněné plochy - žulová kostka drobná 10/10/10"		49,000			
72	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	49,490	659,20	32 623,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 591211111 + ztratné 1%"					
	VV		49,0*1,01		49,490			
73	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	151,500	653,60	99 020,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"betonové lože C25/30 XF4 tl. 40 mm"					
	VV		"zaspárování žulové kostky do poloviny výšky drti fr. 4-8 mm"					
	VV		"zhutnění konstrukce lištou"					
	VV		"Žulová kostka bude skládaná do vějíře"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový záliv - žulová kostka 10/10/10"		77,500			
	VV		77,50					
	VV		"_____"					
	VV		"zaspárování žulové kostky do poloviny výšky drti fr. 4-8 mm"					
	VV		"zhutnění konstrukce lištou"					
	VV		"Žulová kostka bude skládaná do vějíře"					
	VV		"ložní vrstva z polosuché bet. směsi MC 10 tl. 50 mm"					
	VV		"Konstrukce 6 - dopravní stín - žulová kostka 10/10/10"		57,000			
	VV		57,0					
	VV		"_____"					
	VV		"Předláždění žulové kostky v autobusovém zálivu"	17,0	17,000			
	VV		Součet		151,500			
74	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	135,845	659,20	89 549,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 591241111 + ztratné 1%"					
	VV		77,50*1,01		78,275			
	VV		57,0*1,01		57,570			
	VV		Součet		135,845			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	511,500	230,00	117 645,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 2 - chodník, nástupiště, stezka pro chodce - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, šedá" 445,50		445,500			
	VV		"Konstrukce 2 - chodník, nástupiště, stezka pro chodce - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, bílá" 29,0		29,000			
	VV		"Konstrukce 2 - chodník, nástupiště, stezka pro chodce - bet. dl. 20x20 cm, tl. 6 cm, šedá, bez fazety" 29,0		29,000			
	VV		"Konstrukce 2 - chodník, nástupiště, stezka pro chodce - kontrastní pás - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, červená" 8,0		8,000			
	VV		Součet		511,500			
76	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	449,955	250,00	112 488,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596211113 + ztratné 1%"					
	VV		445,50*1,01		449,955			
77	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	29,870	450,00	13 441,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211113 + ztratné 3%"					
	VV		"bílá" 29,0*1,03		29,870			
78	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	29,870	280,00	8 363,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596211113 + ztratné 3%"					
	VV		29,0*1,03		29,870			
79	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	8,240	368,00	3 032,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211113 + ztratné 3%"					
	VV		8,0*1,03		8,240			
80	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,000	320,00	7 360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 9 - vjezdy - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8 cm, šedá" 13,0		13,000			
	VV		"Konstrukce 9 - vjezdy - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8 cm, bílá" 2,50		2,500			
	VV		"Konstrukce 9 - vjezdy - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 2,50		2,500			
	VV		"Předláždění stávající bet. dlažby" 5,0		5,000			
	VV		Součet		23,000			
81	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	13,390	300,00	4 017,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212210 + ztratné 3%"					
	VV		13,0*1,03		13,390			
82	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	2,575	500,00	1 287,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	VV		"viz pol. 596212210 + ztratné 3%"					
	VV		"bílá" 2,50*1,03		2,575			
83	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	2,575	300,00	772,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212210 + ztratné 3%"					
	VV		"šedá, bez fazety" 2,50*1,03		2,575			
84	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	77,500	176,80	13 702,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599632111					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"zalití spár betonovou směsí C 30/37 X0 S3 (plnivo frakce do 4 nebo 8 mm)"					
	VV		"po zavaznutí pokropit vodou a očistit koštětem s tvrdým vlasem a ponechat zrát"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový záliv - žulová kostka 10/10/10" 77,50		77,500			
D	8		Trubní vedení				138 529,47	
85	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	22,000	530,00	11 660,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871265221					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Přípojka od žlabu - PVC DN 100" 22,0		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	59,000	580,00	34 220,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315221					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Přípojka od UV - PVC DN 150" 59,0		59,000			
87	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	5,000	359,20	1 796,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355121					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Navrtávka kruhovým nástavcem na starou dešťovou kanalizaci" 5,0		5,000			
88	M	286-R-333	dodatečná odbočka z PVC sedla DN150	kus	5,000	280,00	1 400,00	
	PP		dodatečná odbočka z PVC sedla DN150					
	VV		"viz pol. 877355121" 5,0		5,000			
89	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,848	2 464,00	2 089,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890411851					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Vybourání uličních vpustí"					
	VV		((3,14*0,30*0,30)*1,50)*2		0,848			
90	K	8959411-R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	7,000	4 000,00	28 000,00	
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Uliční vpust' klasická 50x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV1,2,3,4)" 4,0		4,000			
	VV		"Uliční vpust' podobrubníková (OV1,2,3)" 3,0		3,000			
	VV		Součet		7,000			
91	M	592-R-501	uliční vpust' z prefabrikovaných dílů klasická 50x50 cm s mechanismem proti odcizení	kus	4,000	6 000,00	24 000,00	
	PP		uliční vpust' z prefabrikovaných dílů klasická 50x50 cm s mechanismem proti odcizení					
	VV		"viz pol. 895941111"					
	VV		"Uliční vpust' klasická 50x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV1,2,3,4)" 4,0		4,000			
92	M	592-R-502	uliční vpust' z prefabrikovaných dílů podobrubníková	kus	3,000	8 600,00	25 800,00	
	PP		uliční vpust' z prefabrikovaných dílů podobrubníková					
	VV		"viz pol. 895941111"					
	VV		"Uliční vpust' podobrubníková (OV1,2,3)" 3,0		3,000			
93	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	2 936,00	2 936,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899103112					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Litinový poklop B125 (místo odstraněné mříže od UV)" 1,0		1,000			
94	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	4 432,00	4 432,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125					
	VV		"viz pol. 899103112" 1,0		1,000			
95	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899201211					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění mříže od UV - 50x50 cm" 1,0		1,000			
96	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hmce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, zřetelně se nestanoví.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"úprava povrchových znaků inženýrských sítí"					
	VV		"případné snížení" 2,0		2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 345 228,68	
97	K	911331111	Svodišlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti do 2 m	m	32,000	1 368,00	43 776,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911331111					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Svodidla NH4 s krátkým náběhem" 4*8,0		32,000			
98	K	912521121	Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do obrubníku	kus	26,000	162,40	4 222,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do obrubníku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912521121					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Všesměrová reflexní oka" 26,0		26,000			
99	M	56288005	knoflík trvalý zařezovaný pro dopravní značení	kus	26,000	789,60	20 529,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		knoflík trvalý zařezovaný pro dopravní značení					
	VV		"viz pol. 912521121" 26,0		26,000			
100	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	38,000	220,80	8 390,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňovacích na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá DZ - C7a (zmenšená) + ocelový sloupek" 5,0		5,000			
	VV		"Svislá DZ - C7b (zmenšená)" 4,0		4,000			
	VV		"Dodatková tabulka E13" 11,0		11,000			
	VV		"Svislá DZ - IS10c (zmenšená (70x50 cm) - na dvou sloupcích" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - C4a + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislá DZ - Z4b" 2,0		2,000			
	VV		"Svislá DZ - Z3 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislá DZ - Z3 " 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - IJ4b" 2,0		2,000			
	VV		"Svislá DZ - A11 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - Z4e + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Dodatková tabulka E2b" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - P4 + ocelový sloupek + výložník" 1,0		1,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
	VV		"Posun C9a,b (na společném sloupku) - stávající DZ, nová patka" 1+1		2,000			
	VV		Součet		38,000			
101	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	11,000	484,00	5 324,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - C7a (zmenšená) + ocelový sloupek" 5,0		5,000			
	VV		"Svislá DZ - C7b (zmenšená)" 4,0		4,000			
	VV		"Svislá DZ - C4a + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		Součet		11,000			
102	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	11,000	364,80	4 012,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Dodatková tabulka E13" 11,0		11,000			
103	M	40445637	informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm	kus	1,000	646,40	646,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - IS10c (zmenšená (70x50 cm) - na dvou sloupcích" 1,0		1,000			
104	M	40445642	informativní značky směrové Z4 250x1000mm	kus	4,000	601,60	2 406,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky směrové Z4 250x1000mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - Z4b" 2,0		2,000			
	VV		"Svislá DZ - Z4e + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		Součet		4,000			
105	M	40445641	informativní značky směrové Z3 500x500mm	kus	3,000	646,40	1 939,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky směrové Z3 500x500mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - Z3 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislá DZ - Z3 " 1,0		1,000			
	VV		Součet		3,000			
106	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	2,000	743,20	1 486,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky jiné IJ4b 500mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - IJ4b" 2,0		2,000			
107	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - A11 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
108	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000	644,80	644,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	524,80	524,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Dodatková tabulka E2b" 1,0		1,000			
110	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		značky upravující přednost P1, P4 900mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - P4 + ocelový sloupek + výložník" 1,0		1,000			
111	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	364,00	364,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111121					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá DZ - IP21 - na dvou sloupcích" 1,0		1,000			
112	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm					
	VV		"viz pol. 914111121"					
	VV		"Svislá DZ - IP21 - na dvou sloupcích" 1,0		1,000			
113	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	19,000	840,00	15 960,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	PSC		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá DZ - C7a (zmenšená) + ocelový sloupek" 5,0		5,000			
	VV		"Svislá DZ - IS10c (zmenšená (70x50 cm) - na dvou sloupcích" 1,0*2		2,000			
	VV		"Svislá DZ - C4a + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislá DZ - Z3 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislá DZ - A11 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - Z4e + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - P4 + ocelový sloupek + výložník" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - IP21 - na dvou sloupcích" 1,0*2		2,000			
	VV		"Posun C9a,b (na společném sloupku) - stávající DZ, nová patka" 1		1,000			
	VV		Součet		19,000			
114	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	18,000	554,40	9 979,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112" 18,0		18,000			
115	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	1,000	88,80	88,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914531111					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá DZ - P4 + ocelový sloupek + výložník" 1,0		1,000			
116	M	40445220	držák dopravní značky na stěnu D 60mm	kus	1,000	1 104,00	1 104,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		držák dopravní značky na stěnu D 60mm					
	VV		"viz pol. 914531111" 1,0		1,000			
117	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	21,309	145,60	3 102,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131112					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	PSC		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V20 zmenšená (cyklopiktogramy)+ V15 zmenšená (symbol chodce) - nátěr barvou + balotina" (0,430*0,60+0,40*0,720)*4		2,184			
	VV		"VDZ - V20 (cyklopiktogramy) - nátěr barvou + balotina" (0,850*2,250)*10		19,125			
	VV		Součet		21,309			
118	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	150,000	28,60	4 290,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211111					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V1a (0,125) - plastový nátěr" 150,0		150,000			
119	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	120,000	10,80	1 296,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211121					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V2b (3/1,5/0,125) - plastový nátěr" 93,0		93,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VDZ - V2b (1,5/1,5/0,125) - plastový nátěr" 27,0		27,000			
	VV		Součet		120,000			
120	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	325,000	55,30	17 972,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221111					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V4(0,25) - plastový nátěr" 325,0		325,000			
121	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	130,000	19,80	2 574,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221121					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V4 (0,5/0,5/0,25) - plastový nátěr" 47,50		47,500			
	VV		"VDZ - V2b (1,5/1,5/0,25) - plastový nátěr" 82,50		82,500			
	VV		Součet		130,000			
122	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	92,100	263,20	24 240,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231111					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V9b - plastový nátěr" (0,50*1,0)*6		3,000			
	VV		"VDZ - V13(0,5/1,0) - plastový nátěr" 50,0		50,000			
	VV		"VDZ - V11a (BUS) - plastový nátěr" 1*(12,0*2,750)		33,000			
	VV		"VDZ - V5 (0,5) - plastový nátěr" 0,50*12,20		6,100			
	VV		Součet		92,100			
123	K	91533-R01	Montáž hmatného nalepovacího elastomerového pásu	m2	3,000	200,00	600,00	
	PP		Montáž hmatného nalepovacího elastomerového pásu					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu.					
	PSC							
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Elastomerový nalepovací pás - hmatné výstupky, bílá" 3,0		3,000			
124	M	91533-R02	elastomerový nalepovací pás - hmatné výstupky, bílá	m2	3,000	960,00	2 880,00	
	PP		elastomerový nalepovací pás - hmatné výstupky, bílá					
	VV		"viz pol. 91533-R01"					
	VV		3,0		3,000			
125	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	725,000	5,70	4 132,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
	VV		"viz pol. 915211111" 150,0		150,000			
	VV		"viz pol. 915211121" 120,0		120,000			
	VV		"viz pol. 915221111" 325,0		325,000			
	VV		"viz pol. 915221121" 130,0		130,000			
	VV		Součet		725,000			
126	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	113,409	28,40	3 220,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -61 1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -62 1111 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
	VV		"viz pol. 915131112" 21,309		21,309			
	VV		"viz pol. 915231111" 92,10		92,100			
	VV		Součet		113,409			
127	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	93,000	151,20	14 061,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123					
	VV		"G.2 Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1" 93,0		93,000			
128	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	9,393	659,20	6 191,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 916111123 + ztratné 1%"					
	VV		93,0*0,10*1,01		9,393			
129	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	371,500	240,00	89 160,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva též zřízeného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"G.2 Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		305,50		305,500			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		36,0		36,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		9,0		9,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		9,0		9,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/30/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		371,500			
130	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	308,555	160,00	49 368,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratiné 1%" 305,50*1,01		308,555			
131	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	36,360	150,00	5 454,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratiné 1%" 36,0*1,01		36,360			
132	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	18,180	413,60	7 519,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratiné 1%" (9,0+9,0)*1,01		18,180			
133	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	12,120	190,00	2 302,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x300mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratiné 1%" 12,0*1,01		12,120			
134	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	449,000	180,00	80 820,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916132113					
	VV		"G.2 Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Betonová silniční přídlažba 8/25/50 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		449,0		449,000			
135	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	453,490	150,00	68 023,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
	VV		"viz pol. 916132113 + ztratiné 1%"					
	VV		449,0*1,01		453,490			
136	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 121,500	232,80	261 085,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
	VV		"G.2 Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		564,50		564,500			
	VV		"Betonový chodníkový obrubník 10/25/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		530,50+2*2,50		535,500			
	VV		"Betonová kostka 10/10/8 do bet. lože C16/20nXF1 ukládaná mezi chod. obr. pro odtok vody"					
	VV		215,0*0,10		21,500			
	VV		Součet		1 121,500			
137	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	570,145	126,40	72 066,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztratiné 1%" 564,50*1,01		570,145			
138	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	540,855	153,60	83 075,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztratiné 1%" 535,50*1,01		540,855			
139	M	59245017	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní	m2	2,172	400,00	868,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 916231213" (215,0*0,10*0,10)*1,01		2,172			
140	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,490	244,80	7 463,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213					
	VV		"viz 101.8a Kladecí plán kamenných obrubníků + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1180, R=1,30 m do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 3,540		3,540			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1290, R=1,30 m do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 3,870		3,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/850 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 3)" 6,80		6,800			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1000 - 250/120/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový (obr. č. 4)" 2,0		2,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1000 - 250/120/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový (obr. č. 5)" 2,0		2,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/250/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 6)" 6,0		6,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/920 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 7)" 2,760		2,760			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/730 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 8)" 1,460		1,460			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1030, R=13,0 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 9)" 2,060		2,060			
	VV		Součet		30,490			
141	M	R58380011	obrubník kamenný žulový přímý 250/300/1180, R=1,30 m	kus	3,030	1 712,00	5 187,36	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/300/1180, R=1,30 m					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		3,0*1,01		3,030			
142	M	R58380012	obrubník kamenný žulový přímý 250/300/1290, R=1,30 m	kus	3,030	1 800,00	5 454,00	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/300/1290, R=1,30 m					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		3,0*1,01		3,030			
143	M	R58380013	obrubník kamenný žulový přímý 250/300/850	kus	8,080	1 320,00	10 665,60	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/300/850					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		8,0*1,01		8,080			
144	M	R58380014	obrubník kamenný žulový přechodový 250/300/1000 - 250/120/1000	kus	4,040	2 560,00	10 342,40	
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 250/300/1000 - 250/120/1000					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		(2,0+2,0)*1,01		4,040			
145	M	R58380015	obrubník kamenný žulový přímý 250/250/1000	kus	6,060	1 160,00	7 029,60	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/250/1000					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		6,0*1,01		6,060			
146	M	R58380016	obrubník kamenný žulový přímý 250/300/920	kus	3,030	1 384,00	4 193,52	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/300/920					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		3,0*1,01		3,030			
147	M	R58380017	obrubník kamenný žulový přímý 250/300/730	kus	2,020	1 264,00	2 553,28	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/300/730					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		2,0*1,01		2,020			
148	M	R58380022	obrubník kamenný žulový přímý 250/300/1030, R=13,0 m	kus	2,020	1 296,00	2 617,92	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/300/1030, R=13,0 m					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		2,0*1,01		2,020			
149	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrkou	m	41,500	856,00	35 524,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná sířka do 400 mm s boční opěrkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916431112					
	VV		"G.2 Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Silniční obrubník betonový sklopený 19,5/30/60 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		41,50		41,500			
150	M	592170-R	silniční obrubník betonový sklopený 19,5/30/60 cm	m	41,915	124,00	5 197,46	
	PP		silniční obrubník betonový sklopený 19,5/30/60 cm					
	VV		"viz pol. 916431112 + ztratiné 1%"					
	VV		41,50*1,01		41,915			
151	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	50,232	2 600,00	130 603,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121					
	VV		"G.2 Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1"					
	VV		93,0*0,20*0,10		1,860			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		305,50*0,250*0,10		7,638			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		36,0*0,250*0,10		0,900			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		9,0*0,250*0,10		0,225			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		9,0*0,250*0,10		0,225			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/30/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		12,0*0,30*0,10		0,360			
	VV		"Betonová silniční přídlažba 8/25/50 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		449,0*0,30*0,10		13,470			
	VV		"Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		564,50*0,20*0,10		11,290			
	VV		"Betonový chodníkový obrubník 10/25/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		535,50*0,20*0,10		10,710			
	VV		"Betonová kostka 10/10/8 do bet. lože C16/20nXF1 vkládaná mezi chod. obr. pro odtok vody"					
	VV		215,0*0,10*0,20*0,10		0,430			
	VV		"viz 101.8a Kladecí plán kamenných obrubníků + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1180, R=1,30 m do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 3,540*0,350*0,20		0,248			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1290, R=1,30 m do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 3,870*0,350*0,20		0,271			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/850 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 3)" 6,80*0,350*0,20		0,476			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1000 - 250/120/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový (obr. č. 4)" 2,0*0,350*0,20		0,140			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1000 - 250/120/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový (obr. č. 5)" 2,0*0,350*0,20		0,140			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/250/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 6)" 6,0*0,350*0,20		0,420			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/920 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 7)" 2,760*0,350*0,20		0,193			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/730 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 8)" 1,460*0,350*0,20		0,102			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1030, R=13,0 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 9)" 2,060*0,350*0,20		0,144			
	VV		Mezisoučet		49,242			
	VV		"viz 101.7d Detail křížení inundace v km 0,086 + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Příkopová tvárnice (žlabovka) 102x30x30 do betonového lože s opěrkou C 16/20nXF1" 6,60*1,0*0,150		0,990			
	VV		Součet		50,232			
152	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,430	26 400,00	11 352,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919716111					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"podkladní betonová deska C25/30 se svařovanou sítí tl. 6 mm"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový záliv - žulová kostka 10/10/10" 77,50*4,440*0,001*1,25		0,430			
153	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm pŕes 200 do 300 g/m2	m2	917,600	30,00	27 528,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost pŕes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Separační geotextilie netkaná, PP, CBR>4kN, min 300 g/m2" 620,0+1,20*(128,0+4,50+46,0+69,50)		917,600			
154	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající ze tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	75,000	93,60	7 020,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou zálivkou" 75,0		75,000			
155	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl pŕes 100 do 150 mm	m	75,000	123,20	9 240,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky pŕes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Seřiznutí asfaltu tl. 12 cm" 75,0		75,000			
156	K	935112311	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 1200 mm	m	6,600	520,80	3 437,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky pŕes 800 do 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112311					
	VV		"viz 101.7d Detail křížení inundace v km 0,086 + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Příkopová tvárnice (žlabovka) 102x30x30 do betonového lože s opěrkou C 16/20nXF1" 6,60		6,600			
157	M	59227018	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x1025x300mm	m	6,666	644,00	4 292,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x1025x300mm					
	VV		"viz pol. 935112311 + ztratiné 1%" 6,60*1,01		6,666			
158	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000	468,00	1 872,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Odvodňovací žlab z polymerbetonu a litinovou mříží dl. 2,0 m " 2*2,0		4,000			
159	M	592001-R1	Odvodňovací žlab z polymerbetonu a litinovou mříží D400	m	4,000	2 560,00	10 240,00	
	PP		Odvodňovací žlab z polymerbetonu a litinovou mříží D400					
	VV		"Žlab se uvažuje z polymerbetonu s integrovanou litinovou hranou a krycí litinový rošt (D400)."					
	VV		"Žlab s příčným fezem tvaru U, stavební délky jednoho dílu 1,00 m"					
	VV		"Stavební výška žlabu bude 165 mm a šířka 160 mm"					
	VV		"viz pol. 935113111" 2*2,0		4,000			
160	K	962052211	Bourání zdva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	7,500	4 232,00	31 740,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání zdva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962052211					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6a Úprava římsy propustku P1"					
	VV		"demolice betonové římsy" 2,50		2,500			
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6b Úprava římsy propustku P2"					
	VV		"demolice betonové římsy" 5,0		5,000			
	VV		Součet		7,500			
161	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	32,000	360,80	11 545,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966005311					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění svodidel NH4" 4*8,0		32,000			
162	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000	351,20	2 107,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Odstranění DZ vč. sloupku" 5,0		5,000			
	VV		"Posun C9a,b (na společném sloupku) - stávající DZ, nová patka" 1,0		1,000			
	VV		Součet		6,000			
163	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000	51,70	413,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Odstranění DZ vč. sloupku" 5,0		5,000			
	VV		"Odstranění dodatkové tabulky" 1,0		1,000			
	VV		"Posun C9a,b (na společném sloupku) - stávající DZ, nová patka" 1+1		2,000			
	VV		Součet		8,000			
164	K	966008213	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š přes 800 do 1 200 mm	m	2,500	123,20	308,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 800 do 1 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008213					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění bet. žlabovky š. 1,0 m" 2,50		2,500			
165	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,750	5 240,00	3 930,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151125					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Navrtávka kruhovým nástavcem na starou dešťovou kanalizaci" 5*0,150		0,750			
166	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	50,000	111,20	5 560,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6a Úprava římsy propustku P1"					
	VV		10,0*1,50		15,000			
	VV		10,0*1,0		10,000			
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6b Úprava římsy propustku P2"					
	VV		10,0*1,50		15,000			
	VV		10,0*1,0		10,000			
	VV		Součet		50,000			
167	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	50,000	151,20	7 560,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311					
168	K	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	41,800	1 200,00	50 160,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331213					
		VV	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6a Úprava římsy propustku P1"					
		VV	"33 ks * 300 mm"					
		VV	33*0,30		9,900			
		VV	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6b Úprava římsy propustku P2"					
		VV	"33 ks * 300 mm"					
		VV	33*0,30		9,900			
		VV	"20 ks * 1100 mm"					
		VV	20*1,10		22,000			
		VV	Součet		41,800			
169	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,031	24 000,00	744,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
		P	Poznámka k položce: Hmotnost: 0,89 kg/m					
		VV	"viz pol. 985331213"					
		VV	"R12 - 9,90 m" 8,820*1,05*0,001		0,009			
		VV	"R12 - 9,90 m" 8,820*1,05*0,001		0,009			
		VV	"R12 - 13,70 m" 12,150*1,05*0,001		0,013			
		VV	Součet		0,031			
	D	997	Přesun sutě				310 754,98	
170	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	903,810	40,70	36 785,07	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		VV	"viz pol. 113106144 - zámková dlažba" 841,0*0,260		218,660			
		VV	"viz pol. 113106161 - kostky" 17,50*0,320		5,600			
		VV	"viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 906,0*0,460		416,760			
		VV	"viz pol. 113201111 - přídlažba" 108,0*0,230		24,840			
		VV	"viz pol. 113202111 - betonové obrubníky" 1024,0*0,205		209,920			
		VV	"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 56,0*0,115		6,440			
		VV	"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa dílů" 0,848*1,920		1,628			
		VV	"viz pol. 966006132 - DZ" 5,0*0,082		0,410			
		VV	"viz pol. 962052211 - ŽB" 7,50*2,40		18,000			
		VV	"viz pol. 966008213 - bourání odv. žlabu" 2,50*0,60		1,500			
		VV	"viz pol. 977151125 - jádrové vrtý" 0,750*0,069		0,052			
		VV	Součet		903,810			
171	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	17 172,390	9,10	156 268,75	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		VV	"vzdálenost skládky 20 km"					
		VV	"viz pol. 997221551" sut*(20-1)		17 172,390			
172	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,376	572,00	787,07	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571					
		VV	"viz pol. 966005311 - svodidlo" 32,0*0,042		1,344			
		VV	"viz pol. 966006211 - značky" 8,0*0,004		0,032			
		VV	Součet		1,376			
173	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5,504	15,50	85,31	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579					
		VV	"odvoz 5 km"					
		VV	"viz pol. 997221571" 1,376*(5-1)		5,504			
174	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	455,382	90,00	40 984,38	CS ÚRS 2023 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	"viz pol. 113106144 - zámková dlažba" 841,0*0,260		218,660			
		VV	"viz pol. 113201111 - přídlažba" 108,0*0,230		24,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz pol. 113202111 - betonové obrubníky" 1024,0*0,205		209,920			
			VV "viz pol. 966006132 - DZ" 5,0*0,082		0,410			
			VV "viz pol. 966008213 - bourání odv. žlabu" 2,50*0,60		1,500			
			VV "viz pol. 977151125 - jádrové vrty" 0,750*0,069		0,052			
			VV Součet		455,382			
175	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	19,628	100,00	1 962,80	CS ÚRS 2023 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221862					
		VV	"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa dílů"		1,628			
		VV	0,848*1,920					
		VV	"viz pol. 962052211 - ŽB" 7,50*2,40		18,000			
		VV	Součet		19,628			
176	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,040	180,00	2 167,20	CS ÚRS 2023 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	"viz pol. 113106161 - kostky" 17,50*0,320		5,600			
		VV	"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 56,0*0,115		6,440			
		VV	Součet		12,040			
177	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	416,760	180,00	75 016,80	CS ÚRS 2023 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	"viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 906,0*0,460		416,760			
178	K	9972218R1	Poplatek za železný šrot - výtěžná položka	t	1,376	-2 400,00	-3 302,40	
		PP	Poplatek za železný šrot - výtěžná položka					
		VV	"viz pol. 966005311 - svodidlo" 32,0*0,042		1,344			
		VV	"viz pol. 966006211 - značky" 8,0*0,004		0,032			
		VV	Součet		1,376			
	D	998	Přesun hmot				183 963,12	
179	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3 066,052	60,00	183 963,12	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 172,64	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 238,34	
180	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,500	9,80	220,50	CS ÚRS 2023 01
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Připlatek za plochu do 10 m2.					
		VV	"nátěr penetrační"					
		VV	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6a Úprava římsy propustku P1"					
		VV	10,0*0,50		5,000			
		VV	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6b Úprava římsy propustku P2"					
		VV	10,0*(0,250+1,0+0,50)		17,500			
		VV	Součet		22,500			
181	M	1116315R	lak asfaltový penetrační	t	0,008	54 400,00	435,20	
		PP	lak asfaltový penetrační					
		VV	"viz pol. 711111001"					
		VV	22,50*0,00035		0,008			
		VV	Součet		0,008			
182	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	22,500	12,20	274,50	CS ÚRS 2023 01
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111002					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Připlatek za plochu do 10 m2.					
		VV	"nátěr asfaltový"					
		VV	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6a Úprava římsy propustku P1"					
		VV	10,0*0,50		5,000			
		VV	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6b Úprava římsy propustku P2"					
		VV	10,0*(0,250+1,0+0,50)		17,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			22,500			
183	M	1116315R1	lak asfaltový izolační	t	0,011	54 400,00	598,40	
PP		lak asfaltový izolační						
VV		"viz pol. 711111002"						
VV		22,50*0,00050			0,011			
184	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,500	101,60	2 286,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.						
VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6a Úprava římsy propustku P1"						
VV		10,0*0,50			5,000			
VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.6b Úprava římsy propustku P2"						
VV		10,0*(0,250+1,0+0,50)			17,500			
VV		Součet			22,500			
185	M	628321-R	pás asfaltový natavitelný s jemnozrnným minerálním posypem	m2	27,000	120,00	3 240,00	
PP		pás asfaltový natavitelný s jemnozrnným minerálním posypem						
VV		"viz pol. 711141559"						
VV		22,50*1,20			27,000			
186	K	711999R	Provedení veškerých detailů, těsnění, spojů, prostupů, opracování, límců, fabionů, přírub, pomocných konstrukcí	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP		Provedení veškerých detailů, těsnění, spojů, prostupů, opracování, límců, fabionů, přírub, pomocných konstrukcí						
VV		1,0			1,000			
187	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,174	1 056,00	183,74	CS ÚRS 2023 01
PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	767	Konstrukce zámečnické					9 934,30	
188	K	767591002	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných litých roštů o hm přes 15 do 30 kg/m2	m2	3,120	600,80	1 874,50	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767591002						
VV		"viz 101.7d Detail křížení inundace v km 0,086 + 101.1 Technická zpráva"						
VV		"Kompozitní rošt tl. 3,8 cm, velikost otvorů 14x14 mm vč. kotvení do bet. obrušníku"						
VV		2,60*1,20			3,120			
189	M	631260-R	rošt kompozitní pochůzný litý 14x14/38mm, včetně profilů pro kotvení	m2	3,120	2 560,00	7 987,20	
PP		rošt kompozitní pochůzný litý 14x14/38mm, včetně profilů pro kotvení						
VV		"viz pol. 767591002"			3,120			
190	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,055	1 320,00	72,60	CS ÚRS 2023 01
PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101						
D	M	Práce a dodávky M					102 594,25	
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					102 594,25	
191	K	460161422	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	52,000	490,40	25 500,80	CS ÚRS 2023 01
PP		Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161422						
VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"						
VV		"CETIN - dělená chránička + CETIN - rezervní chránička DN 110 mm"			52,000			
192	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	20,280	95,20	1 930,66	CS ÚRS 2023 01
PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113						
VV		"výkopy - viz pol. 460161422"			20,280			
VV		Součet			20,280			
193	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	385,320	20,60	7 937,59	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121 VV "vzdálenost skládky do 20 km" VV "viz pol 460341113" 20,280*(20-1) 385,320					
194	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	38,532	180,00	6 935,76	CS ÚRS 2023 01
			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361121 VV "viz pol 460341113" 20,280*1,90 38,532					
195	K	460431431	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	52,000	82,40	4 284,80	CS ÚRS 2023 01
			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431431 VV "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" VV "CETIN - dělená chránička + CETIN - rezervní chránička DN 110 mm" 52,0 52,000					
196	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	34,645	330,00	11 432,85	CS ÚRS 2023 01
			šterkodrt frakce 0/32 VV "viz pol. 460431431" VV (52,0*0,650*0,50)*2,05 34,645					
197	K	460520-R1	Montáž trubek ochranných plastových půlených do 200 mm uložených do rýhy	m	52,000	96,00	4 992,00	
			Montáž trubek ochranných plastových půlených do 200 mm uložených do rýhy VV "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" VV "CETIN - dělená chránička" 52,0 52,000					
198	M	345713-R2	trubka elektroinstalační půlená HDPE 200 mm	m	52,000	360,00	18 720,00	
			trubka elektroinstalační půlená HDPE 200 mm VV "viz pol. 460520-R1" 52,0 52,000					
199	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	52,000	148,00	7 696,00	CS ÚRS 2023 01
			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661113 VV "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" VV "CETIN - dělená chránička + CETIN - rezervní chránička DN 110 mm" 52,0 52,000					
200	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	52,000	13,90	722,80	CS ÚRS 2023 01
			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671113 VV "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" VV "Výstražná PVC fólie tl. 0,3mm šířky 300mm" VV "CETIN - dělená chránička + CETIN - rezervní chránička DN 110 mm" 52,0 52,000					
201	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	52,000	46,20	2 402,40	CS ÚRS 2023 01
			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791214 VV "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" VV "CETIN - rezervní chránička DN 110 mm" 52,0 52,000					
202	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	54,600	47,00	2 566,20	CS ÚRS 2023 01
			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE VV "viz pol. 460791214 + ztrátne 5%" VV 52,0*1,05 54,600					
203	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	34,723	215,20	7 472,39	CS ÚRS 2023 01
			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt:
01 - Uznatelné náklady
Soupis:
012 - SO 201a Lávka

KSO:
Místo: Červenka
Zadavatel:
Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis
Zpracovatel:
Čiklová
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2024
IČ: 00635740
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 74276361
DIČ:

Cena bez DPH			514 167,01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	514 167,01	21,00%	107 975,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	622 142,08

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

012 - SO 201a Lávka

Místo:

Červenka

Datum:

6. 6. 2024

Zadavatel:

Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Projektant:

Ing. Linda Smítalová
– Atelis

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		514 167,01
HSV - Práce a dodávky HSV		473 897,67
1 - Zemní práce		8 536,89
2 - Zakládání		218,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce		44 138,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		414 919,36
997 - Přesun sutě		3 099,60
998 - Přesun hmot		2 984,96
PSV - Práce a dodávky PSV		40 269,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		40 269,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stezka podél II/449 k.ú. Červenka					Datum:	6. 6. 2024	
Objekt:	01 - Uznatelné náklady					Projektant:	Ing. Linda Smítalová – Atelis	
Soupis:	012 - SO 201a Lávka					Zpracovatel:	Čiklová	
Místo:	Červenka							
Zadavatel:	Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka							
Uchazeč:	Vyplň údaj							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

514 167,01

D HSV Práce a dodávky HSV

473 897,67

D 1 Zemní práce

8 536,89

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104							
VV	"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Púdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"							
VV	"výkop za operou"							
VV	(2,0*1,0*1,0)*2							
VV hj	Součet							
					4,000			
					4,000			

2	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,063	1 032,00	65,02	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-------	----------------

PP	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133251101							
VV	"viz 201a.4 Podélný řez lávky A"							
VV	"Výkop pro patky zábradlí"							
VV	(0,250*0,250*0,50)*2							
VV hš	Součet							
					0,063			
					0,063			

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,063	241,60	981,62	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117							
VV	"výkopy - viz pol. 131251104" hj							
					4,000			
VV	"výkopy - viz pol. 133251101" hš							
					0,063			
VV odv_1	Součet							
					4,063			

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,630	18,00	731,34	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119							
VV	"vzdálenost skládky 20 km"							
VV	"viz pol. 162751117" odv_1*(20-10)							
					40,630			

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,720	273,60	2 112,19	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231							
VV	"viz pol. 162751117" odv_1*1,90							
					7,720			

6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,000	125,60	502,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101							
VV	"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Púdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"							
VV	"zásyp za operou"							
VV	(2,0*1,0*1,0)*2							
					4,000			

7	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	8,200	417,60	3 424,32	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	-----------------------	---	-------	--------	----------	----------------

PP	šterkodrt frakce 0/32							
VV	"viz pol. 174151101" 4,0*2,05							
					8,200			

D 2 Zakládání

218,74

8	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,063	3 472,00	218,74	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	--------	----------------

PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811							
VV	"viz 201a.4 Podélný řez lávky A"							
VV	"patky zábradlí C25/30 XC2"							
VV	(0,250*0,250*0,50)*2							
					0,063			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

44 138,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	1,400	4 560,00	6 384,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334323118					
	VV		"viz 201a.5 Výkres tvaru a výztuže lávky"					
	VV		"opěry, práh beton C30/37 XC4, XF3"					
	VV		2*0,70		1,400			
10	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	13,102	1 016,00	13 311,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění					
	Online PSC		zřízení z překližek, pro železobeton					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334351112					
	VV		"viz 201a.5 Výkres tvaru a výztuže lávky"					
	VV		"opěra, práh"					
	VV		(1,70*1,30+2,0*0,430+0,60*0,430+1,60*0,430+0,250*1,30+1,70*1,30)*2		13,102			
11	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	13,102	87,20	1 142,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění					
	Online PSC		odstranění z překližek					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334351211					
	VV		"viz pol. zřízení" 13,102		13,102			
12	K	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,075	44 000,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závrtných zdídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřívků opěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334361216					
	VV		"viz 201a.5 Výkres tvaru a výztuže lávky"					
	VV		"viz výkaz materiálu"					
	VV		(85,0-13,320)*1,05*0,001		0,075			
13	K	348001-R	Stávající zábradlí - očištění, odřezání, přemístění, prodloužení sloupků, zpětná montáž, úprava povrchů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Stávající zábradlí - očištění, odřezání, přemístění, prodloužení sloupků,					
	VV		zpětná montáž, úprava povrchů					
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva"					
	VV		1,0		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							414 919,36	
14	K	933902021	Zatěžovací zkoušky statické pro prostý nosník prvního mostního pole rozpětí do 50 m	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Statické zatěžovací zkoušky mostního pole rozpětí pole do 50 m, šířka mostu do 15 m pro prostý nosník prvního měřeného pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/933902021					
15	K	961111-R1	Provizorní podepření inženýrských sítí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Provizorní podepření inženýrských sítí					
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Půdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
	VV		1,0		1,000			
16	K	961111-R2	Vyjmutí lávky pomocí jeřábu, naložení, odvoz, složení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Vyjmutí lávky pomocí jeřábu, naložení, odvoz, složení					
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Půdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
	VV		1,0		1,000			
17	K	961111-R3	Vybourání a očištění ložisek	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Vybourání a očištění ložisek					
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Půdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
	VV		1,0		1,000			
18	K	961111-R4	Otryskání nosníků, očištění, naložení a odvoz sutí, poplatek za skládku	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Otryskání nosníků, očištění, naložení a odvoz sutí, poplatek za skládku					
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Půdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
	VV		1,0		1,000			
19	K	961111-R5	Demontáž poškozených prvků, naložení, odvoz na skládku, poplatek za skládku	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Demontáž poškozených prvků, naložení, odvoz na skládku, poplatek za skládku					
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Půdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
	VV		1,0		1,000			
20	K	961111-R6	Osazení lávky pomocí jeřábu, naložení, odvoz, složení	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		Osazení lávky pomocí jeřábu, naložení, odvoz, složení					
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Půdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
	VV		1,0		1,000			
21	K	961111-R7	Ocelová konstrukce lávky, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení, dodávka a montáž navařením	t	2,138	90 000,00	192 420,00	
	PP		Ocelová konstrukce lávky, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení, dodávka a montáž navařením					
	VV		"viz 201a.6 Výkres úpravy ocelové konstrukce"					
	VV		2138,260*0,001		2,138			
22	K	961111-R8	Repase ložisek	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Repase ložisek					
	VV		"viz 201a.6 Výkres úpravy ocelové konstrukce"					
	VV		1,0		1,000			
23	K	961111-R9	Zpětné uchycení inž. sítí na konstrukci lávky - kompletní provedení, dodávka a montáž	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Zpětné uchycení inž. sítí na konstrukci lávky - kompletní provedení, dodávka a montáž					
24	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,000	4 560,00	13 680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962052211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Púdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
	VV		"ubourání betonového prahu"					
	VV		2*1,50		3,000			
25	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	15,000	1 232,00	18 480,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331213					
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Púdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
	VV		"spřahovací trny R12"					
	VV		"36 x 0,350"		12,60			
	VV		"6 x 0,40"		2,40			
	VV		Součet		15,000			
26	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,014	24 240,00	339,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 0,89 kg/m					
	VV		"viz pol. 985331213"					
	VV		15,0*0,888*1,05*0,001		0,014			
	D	997	Přesun sutě				3 099,60	
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,200	41,40	298,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
	VV		"viz pol. 962052211 - ŽB"		3,0*2,40			
	VV	sut	Součet		7,200			
					7,200			
28	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	136,800	8,90	1 217,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" sut*(20-1)		136,800			
29	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	7,200	220,00	1 584,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221862					
	VV		"viz pol. 962052211 - ŽB"		3,0*2,40			
					7,200			
	D	998	Přesun hmot				2 984,96	
30	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	8,480	352,00	2 984,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				40 269,34	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				40 269,34	
31	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	13,102	23,60	309,21	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001					
	VV		"viz 201a.5 Výkres tvaru a výztuže lávky"					
	VV		(1,70*1,30+2,0*0,430+0,60*0,430+1,60*0,430+0,250*1,30+1,70*1,30)*2		13,102			
32	M	1116315R	lak asfaltový penetrační	t	0,004	54 400,00	217,60	
	PP		lak asfaltový penetrační					
	VV		"viz pol. 711112001"					
	VV		13,102*0,00030		0,004			
33	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	13,102	25,90	339,34	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112002					
	VV		"viz 201a.5 Výkres tvaru a výztuže lávky"					
	VV		(1,70*1,30+2,0*0,430+0,60*0,430+1,60*0,430+0,250*1,30+1,70*1,30)*2		13,102			
34	M	1116315R1	lak asfaltový izolační	t	0,005	54 400,00	272,00	
	PP		lak asfaltový izolační					
	VV		"viz pol. 711112002"					
	VV		13,102*0,00035		0,005			
35	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	13,102	26,80	351,13	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711132101					
	VV		"viz 201a.5 Výkres tvaru a výztuže lávky"					
	VV		(1,70*1,30+2,0*0,430+0,60*0,430+1,60*0,430+0,250*1,30+1,70*1,30)*2		13,102			
36	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	15,067	60,20	907,03	CS ÚRS 2022 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2					
	VV		"viz pol. 711132101"					
	VV		13,102*1,15		15,067			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	711141-R	Pochozí izolace s křemičitým posypem - kompletní provedení, dodávka a montáž	m2	20,350	640,00	13 024,00	
	PP		Pochozí izolace s křemičitým posypem - kompletní provedení, dodávka a montáž					
	VV		"viz 201a.b.1 Technická zpráva + 201a.2 Púdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
	VV		11,0*1,850		20,350			
38	K	711131-R	Odstranění litého asfaltu, včetně naložení, odvozu na skládku, poplatku za skládku	m2	20,350	800,00	16 280,00	
	PP		Odstranění litého asfaltu, včetně naložení, odvozu na skládku, poplatku za skládku					
	VV		"viz 201a.b.1 Technická zpráva + 201a.2 Púdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"					
	VV		11,0*1,850		20,350			
39	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	13,102	128,00	1 677,06	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559					
	VV		"viz 201a.5 Výkres tvaru a výztuže lávky"					
	VV		(1,70*1,30+2,0*0,430+0,60*0,430+1,60*0,430+0,250*1,30+1,70*1,30)*2		13,102			
40	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	15,722	176,80	2 779,65	CS ÚRS 2022 02
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		"viz pol. 711142559"					
	VV		13,102*1,20		15,722			
41	K	711999R2	Provedení veškerých detailů, těsnění, spojů, prostupů, opracování, límců, fabionů, přírub, pomocných konstrukcí	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Provedení veškerých detailů, těsnění, spojů, prostupů, opracování, límců, fabionů, přírub, pomocných konstrukcí					
	VV		1,0		1,000			
42	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,108	1 040,00	112,32	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt:
01 - Uznatelné náklady
Soupis:
013 - SO 201b Lávka

KSO:
Místo: Červenka
Zadavatel:
Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis
Zpracovatel:
Čiklová
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2024
IČ: 00635740
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 74276361
DIČ:

Cena bez DPH		798 267,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	798 267,82	21,00%	167 636,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	965 904,06

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

013 - SO 201b Lávka

Místo:

Červenka

Datum:

6. 6. 2024

Zadavatel:

Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Projektant:

Ing. Linda Smítalová
– Atelis

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	798 267,82
HSV - Práce a dodávky HSV	744 584,75
1 - Zemní práce	88 684,03
2 - Zakládání	52 286,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	424 038,15
4 - Vodorovné konstrukce	70 158,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	97 285,04
998 - Přesun hmot	12 132,38
PSV - Práce a dodávky PSV	53 683,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	53 683,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stežka podél II/449 k.ú. Červenka					
Objekt:	01 - Uznatelné náklady					
Soupis:	013 - SO 201b Lávka					
Místo:	Červenka			Datum:	6. 6. 2024	
Zadavatel:	Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka			Projektant:	Ing. Linda Smítalová – Atelis	
Uchazeč:	Vyplň údaj			Zpracovatel:	Čiklová	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

798 267,82

D HSV Práce a dodávky HSV

744 584,75

D 1 Zemní práce

88 684,03

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	160,000	116,00	18 560,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101202					
VV			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
VV			"předpoklad projektanta 10 dní x 8 hod, 2 čerpadla"					
VV			10*8*2		160,000			
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	20,000	58,40	1 168,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101302					
VV			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
VV			"předpoklad projektanta 10 dní x 8 hod, 2 čerpadla"					
VV			10*2		20,000			
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	78,000	180,00	14 040,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104					
VV			"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201b.7 Půdorys lávky B + 201b.8 Příčný řez lávky B + 201b.9 Podélný řez lávky B"					
VV			(4,0*2,50*3,90)*2		78,000			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	85,000	79,60	6 766,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104					
VV			"odvoz zeminy pro zásyp na meziskládku" zz		42,500			
VV			Mezisoučet		42,500			
VV			"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		42,500			
VV			Mezisoučet		42,500			
VV			Součet		85,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,500	241,60	8 576,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
VV			"výkopy" 78,0		78,000			
VV			"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-42,500			
VV			Součet		35,500			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	177,500	18,00	3 195,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
VV			"vzdálenost skládky 15 km"					
VV			"viz pol. 162751117" odv*(15-10)		177,500			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	42,500	44,20	1 878,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		42,500			
VV			Součet		42,500			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	67,450	273,60	18 454,32	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
VV			"viz pol. 162751117" odv*1,90	67,450				
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	51,400	125,60	6 455,84	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
VV			"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201b.7 Púdorys lávky B + 201b.8 Příčný řez lávky B + 201b.9 Podélný řez lávky B"					
VV			"zásyp vytěženým materiálem"					
VV			(2,50*2,50*3,0+1,0*2,50*1,0)*2	42,500				
VV			Mezisoučet	42,500				
VV			"zásyp ŠD fr. 16-32 mm tl. 0,50 m za opěrou"					
VV			(2,0*2,850*0,50+2,0*1,0*0,50+2,0*0,50*0,60)*2	8,900				
VV			Součet	51,400				
10	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	18,245	525,60	9 589,57	CS ÚRS 2023 01
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
VV			"viz pol. 174151101" 8,90*2,05	18,245				
D 2			Zakládání	52 286,21				
11	K	273321116	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 20/25	m3	1,800	4 016,00	7 228,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321116					
VV			"viz 201b.10 Výkres tvaru"					
VV			"podkladní deska C 20/25 XC2"					
VV			0,90*2	1,800				
12	K	273321118	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	5,600	4 640,00	25 984,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321118					
VV			"viz 201b.10 Výkres tvaru"					
VV			"základ beton C30/37 XC2, XF1"					
VV			2,80*2	5,600				
13	K	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	7,400	609,60	4 511,04	CS ÚRS 2023 01
PP			Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321191					
VV			1,80+5,60	7,400				
14	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	10,880	1 048,00	11 402,24	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění základových konstrukcí desek zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273354111					
VV			"viz 201b.10 Výkres tvaru"					
VV			"podkladní deska"					
VV			(2,60+3,0)*2*0,10*2	2,240				
VV			"základ beton"					
VV			(2,60+2,20)*2*0,450*2	8,640				
VV			Součet	10,880				
15	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	10,880	57,60	626,69	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273354211					
VV			"viz pol. zřízení" 10,880	10,880				
16	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,087	29 120,00	2 533,44	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361412					
VV			"viz 201b.10 Výkres tvaru"					
VV			"podkladní deska C 20/25 XC2"					
VV			"kari síť 6/100/100"					
VV			(3,0*2,60)*4,440*1,25*0,001*2	0,087				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	424 038,15				
17	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	11,200	3 900,00	43 680,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334323118					
VV			"viz 201b.10 Výkres tvaru"					
VV			"opěry, křídla beton C30/37 XC4, XF4, XD3"					
VV			5,60*2	11,200				
18	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	73,390	950,00	69 720,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334351112					
VV			"viz 201b.10 Výkres tvaru"					
VV			"opěra, křídla"					
VV			(1,90*2,850+1,40*2,850*2+2,10*1,550*2)*2	39,810				
VV			(2,90*1,550*2+1,50*2,850+0,470*0,250*2)*2	27,000				
VV			((2,90+0,60)*0,470)*2*2	6,580				
VV			Součet	73,390				
19	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	73,390	87,20	6 399,61	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334351211					
VV			"viz pol. zřízení" 73,390	73,390				
20	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	t	4,327	35 000,00	151 445,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závrtných zdek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr					

D 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	933902031	Zatěžovací zkoušky statické prvního rámového nebo zavěšeného mostního pole rozpětí do 50 m	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Statické zatěžovací zkoušky mostního pole rozpětí pole do 50 m, šířka mostu do 15 m pro rámové nebo zavěšené pole prvního měřeného pole					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/933902031					
31	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	56,400	508,80	28 696,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948411111					
VV			"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201b.7 Púdorys lávky B + 201b.8 Příčný řez lávky B + 201b.9 Podélný řez lávky B"					
VV			9,40*2,0*3,0					
			56,400					
32	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	56,400	108,00	6 091,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948411211					
VV			"viz pol. zřízení"					
			56,40					
			56,400					
33	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	112,800	75,90	8 561,52	CS ÚRS 2023 01
PP			Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží z věží výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948411911					
VV			"předpoklad 2 měsíce"					
			56,40*2					
			112,800					
34	K	953-R-02	Přítlačná lišta P3-50, pozinkováno 80UM - dodávka a montáž	m	32,800	120,00	3 936,00	
PP			Přítlačná lišta P3-50, pozinkováno 80UM - dodávka a montáž					
VV			"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201b.7 Púdorys lávky B + 201b.8 Příčný řez lávky B + 201b.9 Podélný řez lávky B"					
VV			"pod římsou"					
VV			16,40*2					
			32,800					
D 998			Přesun hmot					
			12 132,38					
35	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	34,467	352,00	12 132,38	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
			53 683,07					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
			53 683,07					
36	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	9,160	10,90	99,84	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001					
VV			"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201b.7 Púdorys lávky B + 201b.8 Příčný řez lávky B + 201b.9 Podélný řez lávky B"					
VV			"základy - vodorovná část"					
VV			(2,60*0,80*2+0,350*0,60*2)*2					
			9,160					
37	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	159,620	23,60	3 767,03	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001					
VV			"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201b.7 Púdorys lávky B + 201b.8 Příčný řez lávky B + 201b.9 Podélný řez lávky B"					
VV			"svislá část na líci - 2x nátěr"					
VV			((2,60*2,50)*2)*2					
			26,000					
VV			((1,90*2,850+1,40*2,850*2+2,10*1,550*2)*2)*2					
			79,620					
VV			(((2,90+0,60)*0,470)*2)*2					
			13,160					
VV			Mezisoučet					
			118,780					
VV			"na rubu - 1x nátěr"					
VV			(2,90*1,550*2+1,50*2,850+0,470*0,250*2)*2					
			27,000					
VV			(2,60*0,450*2+2,20*0,450*2)*2					
			8,640					
VV			(2,60*1,0)*2					
			5,200					
VV			Mezisoučet					
			40,840					
VV			Součet					
			159,620					
38	M	1116315R	lak asfaltový penetrační	t	0,051	54 400,00	2 774,40	
PP			lak asfaltový penetrační					
VV			"viz pol. 711111001"					
VV			9,160*0,00035					
			0,003					
VV			"viz pol. 711112001"					
VV			159,620*0,00030					
			0,048					
VV			Součet					
			0,051					
39	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	9,160	13,60	124,58	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111002					
VV			"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201b.7 Púdorys lávky B + 201b.8 Příčný řez lávky B + 201b.9 Podélný řez lávky B"					
VV			"základy - vodorovná část"					
VV			(2,60*0,80*2+0,350*0,60*2)*2					
			9,160					
40	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	159,620	25,90	4 134,16	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112002					
VV			"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201b.7 Púdorys lávky B + 201b.8 Příčný řez lávky B + 201b.9 Podélný řez lávky B"					
VV			"svislá část na líci - 2x nátěr"					
VV			((2,60*2,50)*2)*2					
			26,000					
VV			((1,90*2,850+1,40*2,850*2+2,10*1,550*2)*2)*2					
			79,620					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((2,90+0,60)*0,470)*2*2)*2		13,160			
	VV		Mezisoučet		118,780			
	VV		"na rubu - 1x nátěr"					
	VV		(2,90*1,550*2+1,50*2,850+0,470*0,250*2)*2		27,000			
	VV		(2,60*0,450*2+2,20*0,450*2)*2		8,640			
	VV		(2,60*1,0)*2		5,200			
	VV		Mezisoučet		40,840			
	VV		Součet		159,620			
41	M	1116315R1	lak asfaltový izolační	t	0,059	54 400,00	3 209,60	
	PP		lak asfaltový izolační					
	VV		"viz pol. 711111002"					
	VV		9,160*0,00035		0,003			
	VV		"viz pol. 711112002"					
	VV		159,620*0,00035		0,056			
	VV		Součet		0,059			
42	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	9,160	15,00	137,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131101					
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201b.7 Půdorys lávky B + 201b.8 Příčný řez lávky B + 201b.9 Podélný řez lávky B"					
	VV		"základy - vodorovná část"					
	VV		(2,60*0,80*2+0,350*0,60*2)*2		9,160			
43	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	40,840	26,80	1 094,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711132101					
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201b.7 Půdorys lávky B + 201b.8 Příčný řez lávky B + 201b.9 Podélný řez lávky B"					
	VV		"na rubu"					
	VV		(2,90*1,550*2+1,50*2,850+0,470*0,250*2)*2		27,000			
	VV		(2,60*0,450*2+2,20*0,450*2)*2		8,640			
	VV		(2,60*1,0)*2		5,200			
	VV		Součet		40,840			
44	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	57,500	60,20	3 461,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2					
	VV		"viz pol. 711131101"					
	VV		9,160*1,15		10,534			
	VV		"viz pol. 711132101"					
	VV		40,840*1,15		46,966			
	VV		Součet		57,500			
45	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,160	112,00	1 025,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559					
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201b.7 Půdorys lávky B + 201b.8 Příčný řez lávky B + 201b.9 Podélný řez lávky B"					
	VV		"základy - vodorovná část"					
	VV		(2,60*0,80*2+0,350*0,60*2)*2		9,160			
46	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	40,840	128,00	5 227,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559					
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201b.7 Půdorys lávky B + 201b.8 Příčný řez lávky B + 201b.9 Podélný řez lávky B"					
	VV		"na rubu"					
	VV		(2,90*1,550*2+1,50*2,850+0,470*0,250*2)*2		27,000			
	VV		(2,60*0,450*2+2,20*0,450*2)*2		8,640			
	VV		(2,60*1,0)*2		5,200			
	VV		Součet		40,840			
47	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	59,684	176,80	10 552,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		"viz pol. 711141559"					
	VV		9,160*1,1655		10,676			
	VV		"viz pol. 711142559"					
	VV		40,840*1,20		49,008			
	VV		Součet		59,684			
48	K	711141-R	Pochozí izolace s křemičitým posypem - kompletní provedení, dodávka a montáž	m2	21,200	640,00	13 568,00	
	PP		Pochozí izolace s křemičitým posypem - kompletní provedení, dodávka a montáž					
	VV		"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201b.7 Půdorys lávky B + 201b.8 Příčný řez lávky B + 201b.9 Podélný řez lávky B"					
	VV		10,60*2,0		21,200			
49	K	711999R3	Provedení veškerých detailů, těsnění, spojů, prostupů, opracování, límců, fabionů, přírub, pomocných konstrukcí	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Provedení veškerých detailů, těsnění, spojů, prostupů, opracování, límců, fabionů, přírub, pomocných konstrukcí					
	VV		1,0		1,000			
50	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,487	1 040,00	506,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt:
01 - Uznatelné náklady
Soupis:
014 - SO 401 - Úprava veřejného osvětlení - uznatelné náklady
Úroveň 3:

0141 - SO 401.1 - Přeložky veřejného osvětlení - uznatelné náklady

KSO:
Místo: Červenka

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2024

Zadavatel:
Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

IČ:
DIČ: 00635740

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis

IČ:
DIČ: 74276361

Zpracovatel:
Ing. Hrabal

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			253 844,37
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	253 844,37	21,00%	53 307,32
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			307 151,69
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt: 01 - Uznatelné náklady
Soupis: 014 - SO 401 - Úprava veřejného osvětlení - uznatelné náklady
Úroveň 3:
0141 - SO 401.1 - Přeložky veřejného osvětlení - uznatelné náklady

Místo:	Červenka	Datum:	6. 6. 2024
Zadavatel:	Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka	Projektant:	Ing. Linda Smítalová – Atelis
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Hrabal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	253 844,37
M - Práce a dodávky M	253 844,37
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	80 340,64
M74 - Elektromontáže	173 503,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt: 01 - Uznatelné náklady
Soupis: 014 - SO 401 - Úprava veřejného osvětlení - uznatelné náklady
Úroveň 3:

0141 - SO 401.1 - Přeložky veřejného osvětlení - uznatelné náklady

Místo:ČervenkaDatum:6. 6. 2024

Zadavatel:Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 ČervenkaProjektant:Ing. Linda Smítalová
– Atelis

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:Ing. Hrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							253 844,37	
D	M	Práce a dodávky M					253 844,37	
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					80 340,64	
1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,093	1 860,00	172,98	CS ÚRS 2023 01
PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024								
VV v.č. D.1.4.1								
VV 0,093 0,093								
2	K	460080012P2	Základové konstrukce pro stožár VO do v=10m	ks	4,000	2 000,00	8 000,00	
PP Základové konstrukce pro stožár VO do v=10m								
VV 4 4,000								
3	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	3,000	1 230,00	3 690,00	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113								
VV 3 3,000								
4	K	460161141	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	85,000	153,00	13 005,00	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161141								
VV 85 85,000								
5	K	460161292	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	8,000	786,00	6 288,00	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292								
VV 8 8,000								
6	K	460431151	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	85,000	55,90	4 751,50	CS ÚRS 2023 01
PP Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431151								
VV 85 85,000								
7	K	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	8,000	174,00	1 392,00	CS ÚRS 2023 01
PP Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312								
VV 8 8,000								
8	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	93,000	17,80	1 655,40	CS ÚRS 2023 01
PP Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671112								
VV v.č. D.1.4.1								
VV 93 93,000								
9	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	5,000	123,00	615,00	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113								
VV v.č. D.1.4.1								
VV 5 5,000								
10	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	125,400	25,90	3 247,86	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m								
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121 6,6*19 'Přepočtené koeficientem množství		125,400			
11	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,500	342,00	3 249,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361121 5,0*1,90		9,500			
12	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	93,000	100,00	9 300,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661111 93		93,000			
13	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	3,000	4 170,00	12 510,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Bourání základu betonového Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468051121 3		3,000			
14	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	6,600	611,00	4 032,60	CS ÚRS 2023 01
			PP Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972111					
15	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	125,400	17,50	2 194,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972121 6,6*19 'Přepočtené koeficientem množství		125,400			
16	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	6,600	143,00	943,80	CS ÚRS 2023 01
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469973120					
17	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	18,507	286,00	5 293,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111					
	D	M74	Elektromontáže				173 503,73	
18	K	210040093	Montáž konzol nn sloupových jednoduchých	kus	2,000	378,00	756,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Montáž konzol venkovního vedení nn sloupových jednoduchých Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210040093 2		2,000			
19	M	6312608R1	konzola venk. vedení na sloup	m	2,000	500,00	1 000,00	
			PP konzola venk. vedení na sloup VV 2		2,000			
20	K	210040401	Montáž roubíků válcových nebo kuželových s izolátorem	kus	4,000	79,60	318,40	CS ÚRS 2023 01
			PP Montáž výstroje konzol venkovního vedení nn včetně rozřídění, naložení, rozvozu a složení válcového nebo kuželového roubíku s izolátorem Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210040401 4		4,000			
21	K	210040501	Montáž vodičů nn průměru do 70 mm2 bez průběžných vazů a spojek	km	0,042	15 000,00	630,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Montáž vodičů, šablon a vazů venkovního vedení nn včetně naložení, rozvozu a složení kruhů vodičů, navazení na rozvíjecí zařízení, rozvezení, zavěšení a sejmutí rozvinovacích kladek, rozvinutí, nahození a vyregulování vodičů do průhybu, přirážek za ztlžené rozvinování, bez průběžných vazů a spojek vodičů průměru do 70 mm2 Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210040501 0,042		0,042			
22	M	3414200R1	vodič AlFe 16/25	m	42,000	160,00	6 720,00	
			PP vodič AlFe 16/25 VV 42		42,000			
23	K	210192702	Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do rozvaděčů průměru přes 16 do 29 mm	kus	1,000	74,00	74,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Montáž ostatního příslušenství rozveden kabelových vývodek do rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových zhotovení otvorů včetně vyřezání závitů pro osazení vývodek do rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových, průměru přes 16 do 29 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210192702 1		1,000			
24	M	34562905R9	kabelová vývodka Pg 16-nerez	kus	1,000	600,00	600,00	
			PP kabelová vývodka Pg 16-nerez VV 1		1,000			
25	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,000	3 220,00	12 880,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011 4		4,000			
26	M	316740R9	stožár osvětlovací JB 10 - žárově zinkovaný + TPÚ	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	
			PP stožár osvětlovací JB 10 - žárově zinkovaný + TPÚ VV 1		1,000			
27	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204103 1		1,000			
28	M	316740R13	dvojitý výložník pro stožár JB - V2 * 1500	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dvojitý vyložík pro stožár JB - V2 * 1500					
	VV		1		1,000			
29	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	5,000	739,00	3 695,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		5		5,000			
30	M	316740640P2	stožárová svorkovnice, 1 okruh, IP20, Al	kus	5,000	500,00	2 500,00	
	PP		stožárová svorkovnice, 1 okruh, IP20, Al					
	VV		5		5,000			
31	K	210280R1	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - demontáže a montáže	hod	30,000	600,00	18 000,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - demontáže a montáže					
	VV		30		30,000			
32	K	210280R2	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce	hod	20,000	400,00	8 000,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce					
	VV		20		20,000			
33	K	210280R3	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - koordinace postupu s ostat. profesemi	hod	10,000	600,00	6 000,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - koordinace postupu s ostat. profesemi					
	VV		10		10,000			
34	K	210280R4	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací geometrické zaměření kabelové trasy	m	93,000	100,00	9 300,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací geometrické zaměření kabelové trasy					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		93		93,000			
35	K	218040011	Demontáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	4,000	1 430,00	5 720,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových včetně oddělení stožáru od základu, položení a rozebrání díků na jednotlivé díly, užití základového dílu, manipulace dílů na staveništi a naložení, bez bourání betonového základu trubkových jednoduchých do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218040011					
	VV		4		4,000			
36	K	218040098	Demontáž nosiče svítidel	kus	2,000	143,00	286,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž konzol venkovního vedení nn včetně uložení na hromadu nebo naložení na dopravní prostředek příslušenství konzol nosiče svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218040098					
	VV		2		2,000			
37	K	218040501	Demontáž vodičů nn průměru do 70 mm2 bez průběžných vazů a spojek	km	0,042	8 990,00	377,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž vodičů, šablon a vazů venkovního vedení nn vodičů včetně snesení a svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní prostředek bez průběžných vazů a spojek průměru do 70 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218040501					
	VV		0,042		0,042			
38	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	26,000	36,00	936,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110053					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		26		26,000			
39	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	18,000	24,90	448,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE					
	VV		18		18,000			
40	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	8,000	51,40	411,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE					
	VV		8		8,000			
41	K	741110143	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně	m	3,000	93,50	280,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 29 do 42 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110143					
	VV		3		3,000			
42	M	34571133	trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávitová D 34,4/37,0mm	m	3,000	344,00	1 032,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávitová D 34,4/37,0mm					
	VV		3		3,000			
43	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	50,000	27,30	1 365,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211					
	VV		50		50,000			
44	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	57,500	16,70	960,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm					
	VV		50		50,000			
	VV		50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		57,500			
45	K	741123225	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	115,000	34,50	3 967,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123225					
	VV		115		115,000			
46	M	34113120	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2	m	115,000	96,00	11 040,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2					
	P		Poznámka k položce: 1-AYKY, průměr kabelu 23mm					
	VV		115		115,000			
47	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,000	28,90	433,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001					
	VV		15		15,000			
48	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000	71,90	2 588,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130006					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		36		36,000			
49	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	5,000	8,50	42,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		5		5,000			
50	M	34523416	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	5,000	13,90	69,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		vložka pojistková E27 normální 2410 10A					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		5		5,000			
51	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	5,000	533,00	2 665,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741373002					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		5		5,000			
52	M	348481R25	A-svítidlo venkovní LED, VOLTANA 4 5102 (Červenka)	kus	2,000	6 450,00	12 900,00	
	PP		A-svítidlo venkovní LED, VOLTANA 4 5102 (Červenka)					
	VV		2		2,000			
53	K	741375821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m se zachováním funkčnosti	kus	5,000	168,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741375821					
	VV		5		5,000			
54	K	74137680R2	Demontáž svítidla silniční značky se zachováním funkčnosti	kus	3,000	500,00	1 500,00	
	PP		Demontáž svítidla silniční značky se zachováním funkčnosti					
	VV		3		3,000			
55	K	741410021	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	75,000	70,00	5 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021					
	VV		75		75,000			
56	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	75,000	44,50	3 337,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	VV		75		75,000			
57	K	741410041	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	8,000	61,50	492,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		8		8,000			
58	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	5,000	44,50	222,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		5		5,000			
59	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	126,00	504,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021					
	VV		4		4,000			
60	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,000	35,80	143,20	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn					
	VV		4		4,000			
61	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	4,000	176,00	704,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022					
	VV		4		4,000			
62	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	4,000	17,00	68,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí					
	VV		4		4,000			
63	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003					
	VV		1		1,000			
64	K	742220255	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	2,000	488,00	976,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220255					
	VV		2		2,000			
65	M	4046400R1	reproduktor SC 30AH	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	
	PP		reproduktor SC 30AH					
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt:
01 - Uznatelné náklady
Soupis:

016 - Vedlejší a ostatní náklady - stezka - uznatelné náklady

KSO:
Místo: Červenka

Zadavatel:
Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2024

IČ: 00635740
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 74276361
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			83 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 000,00	21,00%	17 430,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	100 430,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt: 01 - Uznatelné náklady
Soupis:

016 - Vedlejší a ostatní náklady - stezka - uznatelné náklady

Místo: Červenka

Datum: 6. 6. 2024

Zadavatel: Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	83 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	83 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	33 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt: 01 - Uznatelné náklady
Soupis:

016 - Vedlejší a ostatní náklady - stezka - uznatelné náklady

Místo:ČervenkaDatum:6. 6. 2024

Zadavatel:Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 ČervenkaProjektant:Ing. Linda Smítalová
– Atelis

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem83 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady83 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce33 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PPGeodetické práce po výstavbě
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000
VV"zaměření skutečného provedení stavby" 1,01,000

2	K	01320300R	Zpracování havarijního a povodňového plánu	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

PPZpracování havarijního a povodňového plánu

3	K	0132030R1	Mostní list	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	-------------	-----	-------	----------	----------	--

PPMostní list

4	K	0132030R2	1. hlavní prohlídka mostu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP1. hlavní prohlídka mostu

D VRN3 Zařízení staveniště35 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PPZákladní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost5 000,00

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PPKompletační a koordinační činnost
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000

D VRN9 Ostatní náklady10 000,00

7	K	R-001	Přechodné a provizorní dopravní zařízení	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PPPřechodné a provizorní dopravní zařízení
VV"po dobu výstavby" 1,01,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt:
02 - Neuznatelné náklady
Soupis:
021 - SO 101 – Stezka pro chodce - neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Červenka
Zadavatel:
Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis
Zpracovatel:
Čiklová
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2024
IČ: 00635740
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 74276361
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		756 098,76	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	756 098,76	21,00%	158 780,74
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	914 879,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

021 - SO 101 – Stezka pro chodce - neuznatelné náklady

Místo:

Červenka

Datum:

6. 6. 2024

Zadavatel:

Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Projektant:

Ing. Linda Smítalová
– Atelis

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		756 098,76
HSV - Práce a dodávky HSV		756 098,76
1 - Zemní práce		436 396,52
2 - Zakládání		4 718,42
4 - Vodorovné konstrukce		11 905,00
5 - Komunikace pozemní		23 188,65
8 - Trubní vedení		31 856,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		238 474,15
997 - Přesun sutě		3 788,14
998 - Přesun hmot		5 771,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady

Soupis: 021 - SO 101 – Stezka pro chodce - neuznatelné náklady

Místo: Červenka

Zadavatel: Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 6. 6. 2024

Projektant: Ing. Linda Smítalová – Atelis

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

756 098,76

D HSV Práce a dodávky HSV

756 098,76

D 1 Zemní práce

436 396,52

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	5,000	23,50	117,50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

"Odstranění betonové zámkové dlažby" 5,0 5,000

2	K	113154265	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	11,000	160,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

"Frézování asfaltu tl. 12 cm" 11,0 11,000

3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	7,500	12,00	90,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

PP

Online PSC

PSC

VV

VV

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

"Odhumusování tl. 10 cm" 7,50 7,500

4	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	7,250	80,80	585,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Online PSC

PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV odk

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

"výkop"

0,20*(9,50+7,50)+1,0 4,400

"Výkop pro sanaci zemní pláně"

0,30*9,50 2,850

Součet 7,250

5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1,450	417,60	605,52	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Online PSC

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušнина mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přílehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osově délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem zřízení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu.					
		VV	"podíl výkopu 20%"					
		VV	odk*0,20		1,450			
6	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	25,000	180,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104					
			Poznámka k souboru cen:					
		PSC	1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu i na přehození výkopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
		VV	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
		VV	"Výkop pro výsadbu stromu "					
		VV	2*(2,50*2,50*2,0)		25,000			
		VV hj	Součet		25,000			
7	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,750	693,60	1 213,80	CS ÚRS 2023 01
		PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102					
		VV	"viz 101.1 Technická zpráva"					
		VV	"Výkop pro přípojky PVC DN 60"					
		VV	0,50*0,50*7,0		1,750			
		VV hr	Součet		1,750			
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	175,700	79,60	13 985,72	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104					
			Poznámka k souboru cen:					
		PSC	1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		VV	"odvoz zeminy pro zásyp na meziskládku" zz		0,900			
		VV	Mezisoučet		0,900			
		VV	"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		0,900			
		VV	"dovoz zeminy pro ohumusování z meziskládky" ohu*0,10		173,900			
		VV	Mezisoučet		174,800			
		VV	Součet		175,700			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,100	241,60	7 996,96	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
			Poznámka k souboru cen:					
		PSC	1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		VV	"výkopy - viz pol. 122252206" odk		7,250			
		VV	"výkopy - viz pol. 131251104" hj		25,000			
		VV	"výkopy - viz pol. 132251102" hr		1,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101"	-zz	-0,900			
	VV	odv	Součet		33,100			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	331,000	18,00	5 958,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*(20-10)		331,000			
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	174,800	44,20	7 726,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		0,900			
	VV		"dovoz zeminy pro ohumusování z meziskládky" ohu*0,10		173,900			
	VV		Součet		174,800			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	62,890	180,00	11 320,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*1,90		62,890			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,900	125,60	3 253,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se oceňuje cenami souboru cen 170 Podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození svnaniny					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"zásyp zeminou" 0,10*9,0		0,900			
	VV	zz	Mezisoučet		0,900			
	VV		"nová zemina pro stromy" 25,0		25,000			
	VV		Součet		25,900			
14	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	25,000	1 064,00	26 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		"viz pol. 174151101" 25,0		25,000			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,925	188,00	361,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Obsyp přípojky PVC DN 60 štěrkopískem fr. 0-8 mm"					
	VV		0,550*0,50*7,0		1,925			
	VV	ob	Mezisoučet		1,925			
	VV		Součet		1,925			
16	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	3,946	327,20	1 291,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pol. 175151101" ob*2,05		3,946			
17	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	17,000	25,30	430,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnění nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předejde-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		9,50+7,50		17,000			
18	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 739,000	13,80	23 998,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmутí ornice.					
	VV		"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"tl. 100 mm" 1739,0		1 739,000			
	VV	ohu	Součet		1 739,000			
19	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	681,833	21,30	14 523,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmутí ornice.					
	VV		"rozprostření přebytké zeminy po ohumusování"					
	VV		((1587,0*0,10+730,0*0,30+7,50*0,10)-1739,0*0,10)/0,30		681,833			
20	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 739,000	4,20	7 303,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrhovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"viz pol. 181351113"					
	VV	ohu			1 739,000			
	VV	Součet			1 739,000			
21	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	43,475	112,00	4 869,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		"viz pol. 181451121"					
	VV		"spotřeba 25 g / m2"					
	VV		ohu*0,025		43,475			
22	K	181-R-001	Stromy - viz TZ, dodávka a výsadba, včetně hloubení jámy, částečné výměny půdy, hnojení, mulčování, zálivky, kotvení ke kúlům, péstebná péče	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
	PP		Stromy - viz TZ, dodávka a výsadba, včetně hloubení jámy, částečné výměny půdy, hnojení, mulčování, zálivky, kotvení ke kúlům, péstebná péče					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"dub (Quercus robur) "					
	VV		2,0		2,000			
23	K	181-R-002	Keře - dodávka a výsadba, včetně hloubení jamky, hnojení, zálivky, péstebná péče	m2	390,000	280,00	109 200,00	
	PP		Keře - dodávka a výsadba, včetně hloubení jamky, hnojení, zálivky, péstebná péče					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"púdokryvné keře"					
	VV		"6 ks / m2"					
	VV		65,0*6		390,000			
24	K	183106613	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 700 do 1000 mm	m	16,000	323,20	5 171,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183106613					
	VV		"viz TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Protirůstová folie (360 g/m2, metráž 1,00 m)"					
	VV		2*(1,0*8,0)		16,000			
25	M	693110-R1	protirůstová folie 360 g/m2	m2	19,200	28,00	537,60	
	PP		protirůstová folie 360 g/m2					
	VV		"viz pol. 183106614"					
	VV		"metráž 1,0 m"					
	VV		16,0*1,20		19,200			
26	K	183211211	Založení šterkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 4	m2	115,000	700,00	80 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení šterkového záhonu pro výsadbu trvalek v zemině skupiny 1 až 4 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183211211					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"mulčovací vrstva – ostrohranný šterk FR. 8/16, Tl. 5-7 cm"					
	VV		"substrát vhodný pro šterkový záhon (vylehčená odplevelená zahradní zemina s vysokým podílem šterků a"					
	VV		"písků, Tl. 20 cm (směs ornice, písku a drobného šterku v poměru 40:30:30)"					
	VV		"vegetační vrstva – ornice – o mocnosti 35 cm"					
	VV		"Všechny použité substráty a směsi budou v bezplevelném stavu."					
	VV		115,0		115,000			
27	M	10371500.1	substrát pro trávníky VL	m3	49,450	944,00	46 680,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		"vegetační vrstva - ornice o mocnosti 35 cm"					
	VV		115,0*0,350		40,250			
	VV		"substrát vhodný pro šterkový záhon - ornice 40%"					
	VV		115,0*0,20*0,40		9,200			
	VV		Součet		49,450			
28	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	14,145	356,00	5 035,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		"substrát vhodný pro šterkový záhon - písek 30%"					
	VV		115,0*0,20*0,30*2,05		14,145			
29	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	14,145	343,20	4 854,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/8					
	VV		"substrát vhodný pro šterkový záhon - drobný šterk 30%"					
	VV		115,0*0,20*0,30*2,05		14,145			
30	M	58343881	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	16,503	568,80	9 386,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
	VV		"ostrohranný šterk fr. 8/16 mm tl. 5-7 cm"					
	VV		115,0*0,070*2,05		16,503			
31	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	130,000	39,80	5 174,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421					
	VV		"dle výkresové dokumentace, TZ a výkazu projektanta"					
	VV		"tl. 20 cm" 65,0*2		130,000			
32	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	13,390	1 984,00	26 565,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		"viz pol. 184911421 + ztratiné 3%" 65,0*0,20*1,03		13,390			
D	2		Zakládání				4 718,42	
33	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,200	1 912,00	2 294,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Kamenná drť fr. 16-32 pod schodiště"					
	VV		1,20		1,200			
34	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,123	3 008,00	369,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313511					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Betonové lože pod schodišťové stupně"					
	VV		(1,0*0,350*0,050)*7		0,123			
35	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,105	3 200,00	336,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Betonová patka pod první schodišťový stupeň C16/20-XC2"					
	VV		1,0*0,350*0,30		0,105			
36	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,515	3 336,00	1 718,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313711					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"betonové patky C 20/25"					
	VV		(0,350*0,350*0,350*2)*6		0,515			
D	4		Vodorovné konstrukce				11 905,00	
37	K	435-R-02	Prefabrikované betonové schodišťové stupně 1,0x0,35x0,15 m - přírodní, tryskané - kompletní provedení, dodávka a montáž	kus	8,000	1 440,00	11 520,00	
	PP		Prefabrikované betonové schodišťové stupně 1,0x0,35x0,15 m - přírodní, tryskané - kompletní provedení, dodávka a montáž					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8,0	8,000				
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,385	1 000,00	385,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
VV			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
VV			"ŠP podsyp fr. 4-8; tl. 10 cm pod přípojku PVC DN 60"					
VV			0,550*0,10*7,0	0,385				
D 5			Komunikace pozemní	23 188,65				
39	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	19,000	22,20	421,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlněním, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564561111					
VV			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
VV			"Sanace zemní plně - betonový recyklát fr. 0-90"					
VV			9,50*2	19,000				
VV sa			Součet	19,000				
40	M	5898112R	recyklát betonový frakce 0-90	t	8,360	96,00	802,56	
PP			recyklát betonový frakce 0-90					
VV			"viz pol. 564561111"					
VV			sa*0,20*2,20	8,360				
41	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	7,500	173,60	1 302,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851112					
VV			"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"ŠD fr. 0-32 mm"					
VV			"Konstrukce 8 - zpevněné plochy - žulová kostka drobná 10/10/10" 7,50	7,500				
42	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	24,500	214,40	5 252,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
VV			"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"ŠD fr. 0-32 mm"					
VV			"Konstrukce 2 - chodník, nástupiště, stezka pro chodce - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, šedá" 9,50	9,500				
VV			"Konstrukce 10 - živinový recyklát" 15,0	15,000				
VV			Součet	24,500				
43	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	15,000	89,60	1 344,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564930412					
VV			"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"Konstrukce 10 - živinový recyklát" 15,0	15,000				
44	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	7,500	594,40	4 458,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111					
VV			"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
VV			"Konstrukce 8 - zpevněné plochy - žulová kostka drobná 10/10/10" 7,50	7,500				
45	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	7,575	663,20	5 023,74	CS ÚRS 2023 01
PP			kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
VV			"viz pol. 591211111 + ztrátne 1%"					
VV			7,50*1,01	7,575				
46	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	9,500	230,00	2 185,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113					
VV			"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
VV			"Konstrukce 2 - chodník, nástupiště, stezka pro chodce - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, šedá" 9,50	9,500				
47	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	9,595	250,00	2 398,75	CS ÚRS 2023 01
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
VV			"viz pol. 596211113 + ztrátne 1%"					
VV			9,50*1,01	9,595				
D 8			Trubní vedení	31 856,00				
48	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	7,000	656,00	4 592,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %; hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871265221					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Přípojka od okapu autobusového přístřešku - PVC DN 60"		7,00			
49	K	872001-R	Betonový poklop DN 1000 - kompletní provedení, dodávka a montáž	kus	4,000	6 816,00	27 264,00	
	PP		Betonový poklop DN 1000 - kompletní provedení, dodávka a montáž					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"km 0,160, km 0,275, km 0,310, km 0,360"					
	VV		4,0		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				238 474,15	
50	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	3,000	161,60	484,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911111111					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Zábradlí dvoumadlové výšky 1,1 m, dl. 0,8 m - tubkové, bežešvé, žárově zinkované"					
	VV		3,0		3,000			
51	M	55300-R1	zábradlí dvoumadlové výšky 1,1 m, dl. 0,8 m - tubkové, bežešvé, žárově zinkované	m	3,000	3 500,00	10 500,00	
	PP		zábradlí dvoumadlové výšky 1,1 m, dl. 0,8 m - tubkové, bežešvé, žárově zinkované					
52	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	269,60	539,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211111					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Červený silniční sloupek - Z11g" 2,0		2,000			
53	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	203,20	406,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek směrový silniční plastový 1,2m					
	VV		"viz pol. 912211111"					
	VV		"Červený silniční sloupek - Z11g" 2,0		2,000			
54	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	226,40	2 037,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňovacích na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - B11 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - B13 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislá DZ - IS3a + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - IS3b" 1,0		1,000			
	VV		"Dodatková tabulka E13" 2,0		2,000			
	VV		Součet		9,000			
55	M	40445636	informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm	kus	2,000	872,00	1 744,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
56	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	3,000	752,80	2 258,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - B11 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - B13 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		Součet		3,000			
57	M	40445629	informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm	kus	1,000	1 016,00	1 016,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - IS3a + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
58	M	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm	kus	1,000	904,00	904,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - IS3b" 1,0		1,000			
59	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	364,80	729,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Dodatková tabulka E13" 2,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	6,000	856,00	5 136,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - B11 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - B13 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislá DZ - IS3a + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		Součet		6,000			
61	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	555,20	3 331,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112" 6,0		6,000			
62	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	267,20	2 404,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
	VV		"G.2 Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1" 9,0		9,000			
63	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	9,090	128,00	1 163,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztratné 1%" 9,0*1,01		9,090			
64	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,180	3 376,00	607,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121					
	VV		"G.2 Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1" 9,0*0,20*0,10		0,180			
65	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	9,500	58,10	551,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Separační geotextilie netkaná, PP, CBR>4kN, min 300 g/m2" 9,50		9,500			
66	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou zálivkou" 10,0		10,000			
67	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	10,000	132,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Seříznutí asfaltu tl. 12 cm" 10,0		10,000			
68	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	229,60	229,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936104211					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Stojina bude ukotvena do bet. patky 200x200x500mm" 1,0		1,000			
69	M	749101-R2	koš odpadkový z pozinkovaného plechu - viz TZ	kus	1,000	624,00	624,00	
	PP		koš odpadkový z pozinkovaného plechu - viz TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	6,000	473,60	2 841,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936174311					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		6,0		6,000			
71	M	749101-R3	stojan na kolo, zinkovaná ocelová konstrukce s nástřikem práškového vypalovacího laku, ochranný pás z odolné gumy, kotveno pomocí chemických kotev a ocelové pásoviny tl. 10 mm pod dlažbu do betonových patek - viz TZ	kus	6,000	5 200,00	31 200,00	
	PP		stojan na kolo, zinkovaná ocelová konstrukce s nástřikem práškového vypalovacího laku, ochranný pás z odolné gumy, kotveno pomocí chemických kotev a ocelové pásoviny tl. 10 mm pod dlažbu do betonových patek - viz TZ					
72	K	93617-R2	Autobusový přístřešek - kompletní provedení, včetně základové konstrukce, dodávka a montáž	kus	1,000	130 000,00	130 000,00	
	PP		Autobusový přístřešek - kompletní provedení, včetně základové konstrukce, dodávka a montáž					
	VV		"popis - viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		1,0		1,000			
73	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	11,000	364,80	4 012,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1					
	VV		Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Odstranění DZ vč. sloupku" 11,0		11,000			
74	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	14,000	56,50	791,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211					
	VV		"101.9 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Odstranění DZ vč. sloupku" 11,0		11,000			
	VV		"Odstranění dodatečné tabulky" 3,0		3,000			
	VV		Součet		14,000			
75	K	96607-R1	Demontáž a opětovná montáž plechového oplocení - kompletní provedení, včetně základů	m	16,000	1 600,00	25 600,00	
	PP		Demontáž a opětovná montáž plechového oplocení - kompletní provedení, včetně základů					
76	K	96607-R2	Odstranění dřevěné branky, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	kus	1,000	800,00	800,00	
	PP		Odstranění dřevěné branky, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku					
77	K	96607-R3	Nová branka - kompletní provedení, dodávka a montáž	kus	1,000	6 240,00	6 240,00	
	PP		Nová branka - kompletní provedení, dodávka a montáž					
	D	997	Přesun sutě				3 788,14	
78	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,262	41,40	300,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stímelné vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"viz pol. 113106144 - zámková dlažba" 5,0*0,260		1,300			
	VV		"viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 11,0*0,460		5,060			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ" 11,0*0,082		0,902			
	VV	sut	Součet		7,262			
79	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	137,978	8,90	1 228,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stímelné vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" sut*(20-1)		137,978			
80	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,056	600,80	33,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571					
	VV		"viz pol. 966006211 - značky" 14,0*0,004		0,056			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,224	15,10	3,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579					
	VV		"odvoz 5 km"					
	VV		"viz pol. 997221571" 0,056*(5-1)		0,224			
82	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,202	114,40	251,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 113106144 - zámková dlažba" 5,0*0,260		1,300			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ" 11,0*0,082		0,902			
	VV		Součet		2,202			
83	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,060	416,00	2 104,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 11,0*0,460		5,060			
84	K	9972218R1	Poplatek za železný šrot - výtěžná položka	t	0,056	-2 400,00	-134,40	
	PP		Poplatek za železný šrot - výtěžná položka					
	VV		"viz pol. 966006211 - značky" 14,0*0,004		0,056			
	D	998	Přesun hmot				5 771,88	
85	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	88,255	65,40	5 771,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt: 02 - Neuznatelné náklady
Soupis: 022 - SO 401 - Úprava veřejného osvětlení - neuznatelné náklady
Úroveň 3: 0221 - SO 401.1 - Prodloužení veřejného osvětlení - neuznatelné náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Červenka	Datum:	6. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	00635740
	Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	74276361
	Ing. Linda Smítalová – Atelis	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Hrabal	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			398 152,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	398 152,63	21,00%	83 612,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			481 764,68

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt: 02 - Neuznatelné náklady
Soupis: 022 - SO 401 - Úprava veřejného osvětlení - neuznatelné náklady
Úroveň 3:
0221 - SO 401.1 - Prodloužení veřejného osvětlení - neuznatelné náklady

Místo:	Červenka	Datum:	6. 6. 2024
Zadavatel:	Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka	Projektant:	Ing. Linda Smítalová – Atelis
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Hrabal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	398 152,63
M - Práce a dodávky M	398 152,63
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	115 603,23
M74 - Elektromontáže	282 549,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stežka podél II/449 k.ú. Červenka

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

022 - SO 401 - Úprava veřejného osvětlení - neuznatelné náklady

Úroveň 3:

0221 - SO 401.1 - Prodloužení veřejného osvětlení - neuznatelné náklady

Místo: Červenka

Datum: 6. 6. 2024

Zadavatel: Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Hrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 398 152,63

D M Práce a dodávky M 398 152,63

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 115 603,23

1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,138	1 860,00	256,68	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024

VV v.č. D.1.4.1

VV 0,138

0,138

2	K	460080012P2	Základové konstrukce pro stožár VO do v=10m	ks	4,000	2 000,00	8 000,00	
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------	--

PP Základové konstrukce pro stožár VO do v=10m

VV 4

4,000

3	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,000	1 230,00	2 460,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113

VV 2

2,000

4	K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	138,000	385,00	53 130,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161162

VV 138

138,000

5	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	138,000	85,50	11 799,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431172

VV 138

138,000

6	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	138,000	17,80	2 456,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671112

VV v.č. D.1.4.1

VV 138

138,000

7	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	8,000	123,00	984,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113

VV v.č. D.1.4.1

VV 8

8,000

8	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	152,000	25,90	3 936,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121

VV 8*19

VV 'Přepočtené koeficientem množství

152,000

9	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	15,200	342,00	5 198,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Poplatek (skládkové) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361121

VV 8*1,90

15,200

10	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	138,000	147,00	20 286,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661111

VV 138

138,000

11	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	24,811	286,00	7 095,95	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111					
D M74			Elektromontáže	282 549,40				
12	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,000	3 220,00	12 880,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011					
VV			4	4,000				
13	M	316740R1	stožár osvětlovací JB 8 - žárově zinkovaný + TPU - silniční	kus	4,000	15 680,00	62 720,00	
PP			stožár osvětlovací JB 8 - žárově zinkovaný + TPU - silniční					
VV			4	4,000				
14	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	4,000	1 370,00	5 480,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204103					
VV			4	4,000				
15	M	316740R11	výložník pro stožár JB - V - 1500	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	
PP			výložník pro stožár JB - V - 1500					
VV			3	3,000				
16	M	316740R12	výložník pro stožár JB - V - 2000	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	
PP			výložník pro stožár JB - V - 2000					
VV			1	1,000				
17	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,000	739,00	2 956,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201					
VV			v.č. D.1.4.1					
VV			4	4,000				
18	M	316740640P2	stožárová svorkovnice, 1 okruh, IP20, Al	kus	4,000	850,00	3 400,00	
PP			stožárová svorkovnice, 1 okruh, IP20, Al					
VV			4	4,000				
19	K	210280R1	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - demontáže a montáže	hod	30,000	900,00	27 000,00	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - demontáže a montáže					
VV			30	30,000				
20	K	210280R2	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce	hod	10,000	900,00	9 000,00	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce					
VV			10	10,000				
21	K	210280R3	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - koordinace postupu s ostat. profesemi	hod	10,000	900,00	9 000,00	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - koordinace postupu s ostat. profesemi					
VV			10	10,000				
22	K	210280R4	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací geometrické zaměření kabelové trasy	m	138,000	100,00	13 800,00	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací geometrické zaměření kabelové trasy					
VV			v.č. D.1.4.1					
VV			138	138,000				
23	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	16,000	36,00	576,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110053					
VV			v.č. D.1.4.1					
VV			16	16,000				
24	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	16,000	24,90	398,40	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE					
VV			16	16,000				
25	K	741110143	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně	m	3,000	93,50	280,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 29 do 42 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110143					
VV			3	3,000				
26	M	34571133	trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávitová D 34,4/37,0mm	m	3,000	344,00	1 032,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávitová D 34,4/37,0mm					
VV			3	3,000				
27	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	40,000	27,30	1 092,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211 40		40,000			
28	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ² kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ² Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm	m	46,000	16,70	768,20	CS ÚRS 2023 01
			PP P VV VV 40 40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		40,000 46,000			
29	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² uložený volně (např. CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122223 170	m	170,000	40,40	6 868,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV		170,000			
30	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ² kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ² Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18,6mm	m	170,000	221,00	37 570,00	CS ÚRS 2023 01
			PP P VV VV 170		170,000			
31	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001 12	kus	12,000	28,90	346,80	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV		12,000			
32	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130006 v.č. D.1.4.1 36	kus	36,000	71,90	2 588,40	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV		36,000			
33	K	7412100R1	Montáž p řipojk. skříně SP na sloup vč. držáku Montáž p řipojk. skříně SP na sloup vč. držáku 1	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
			PP VV		1,000			
34	M	357117R3	skříň přípojková plastová SP na sloup skříň přípojková plastová SP na sloup 1	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
			PP VV		1,000			
35	M	357117R4	instalační sada na sloup instalační sada na sloup 1	kus	1,000	500,00	500,00	
			PP VV		1,000			
36	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041 v.č. D.1.4.1 5	kus	5,000	8,50	42,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV		5,000			
37	M	34523416	vložka pojistková E27 normální 2410 10A vložka pojistková E27 normální 2410 10A v.č. D.1.4.1 4	kus	4,000	13,90	55,60	CS ÚRS 2023 01
			PP VV VV		4,000			
38	M	34523430	vložka pojistková E27 normální 2410 16A vložka pojistková E27 normální 2410 16A 3	kus	3,000	14,10	42,30	CS ÚRS 2023 01
			PP VV		3,000			
39	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741373002 v.č. D.1.4.1 4	kus	4,000	533,00	2 132,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV		4,000			
40	M	348481R26	C-svítidlo venkovní LED, VOLTANA 2 5102 (Červenka) C-svítidlo venkovní LED, VOLTANA 2 5102 (Červenka) 4	kus	4,000	6 450,00	25 800,00	
			PP VV		4,000			
41	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021 105	m	105,000	70,00	7 350,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV		105,000			
42	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn pás zemnicí 30x4mm FeZn 66	kg	66,000	44,50	2 937,00	CS ÚRS 2023 01
			PP VV		66,000			
43	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041 v.č. D.1.4.1 8	m	8,000	61,50	492,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV		8,000			
44	M	35441073	drát D 10mm FeZn drát D 10mm FeZn 5	kg	5,000	44,50	222,50	CS ÚRS 2023 01
			PP VV		5,000			
45	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021 4	kus	4,000	126,00	504,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,000	35,80	143,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn					
	VV		4		4,000			
47	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	4,000	176,00	704,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022					
	VV		4		4,000			
48	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	4,000	17,00	68,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí					
	VV		4		4,000			
49	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt:
02 - Neuznatelné náklady
Soupis:

024 - Vedlejší a ostatní náklady - stezka - neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Červenka

Zadavatel:
Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2024

IČ:
DIČ: 00635740

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 74276361

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			45 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 000,00	21,00%	9 450,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			54 450,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt: 02 - Neuznatelné náklady
Soupis:

024 - Vedlejší a ostatní náklady - stezka - neuznatelné náklady

Místo: Červenka

Datum: 6. 6. 2024

Zadavatel: Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka
Objekt: 02 - Neuznatelné náklady
Soupis:

024 - Vedlejší a ostatní náklady - stezka - neuznatelné náklady

Místo:ČervenkaDatum:6. 6. 2024

Zadavatel:Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 ČervenkaProjektant:Ing. Linda Smítalová
– Atelis

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 000,00

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

DVRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce		35 000,00				
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Geodetické práce při provádění stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000						
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000						
VV		"vytýčení inženýrských sítí, včetně aktualizace vyjádření správců" 1,0			1,000			
3	K	01320300R	Zpracování havarijního a povodňového plánu	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP		Zpracování havarijního a povodňového plánu						
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000						
DVRN4		Inženýrská činnost		10 000,00				
5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Zkoušky a ostatní měření						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000						

SEZNAM FIGUR

Kód: 2021017
Stavba: Stezka podél II/449 k.ú. Červenka

Datum: 6. 6. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
01/ 011	SO 101 – Stezka pro chodce - uznatelné náklady		
hr	hloubení rýh		25,475
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Výkop pro přípojky PVC DN 100, 150, 200"		0,000
	0,550*0,50*(59,0+22,0)		22,275
	"Výkop pro zídku ze ztraceného bednění"		0,000
	0,20*16,0		3,200
hr	Součet		25,475
Použití figury:			
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné	m3	25,475
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 049,875
hš	hloubení šachet		7,000
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Výkop pro UV"		0,000
	1,0*7		7,000
hš	Součet		7,000
Použití figury:			
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	7,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 049,875
ob	obsyp		22,275
	"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Obsyp přípojky PVC DN 100, 150 štěrkopískem fr. 0-8 mm"		0,000
	0,550*0,50*(59,0+22,0)		22,275
ob	Mezisoučet		22,275
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,275
58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	45,664
odh	odhumusování		1 587,000
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	"dle přílohy B.P6" 1188,0+399,0		1 587,000
odh	Součet		1 587,000
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 587,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	885,700
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	204,550
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	458,550
odh2	odhumusování 400 mm		730,000
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Odhumusování tl. 30 cm"		0,000
	"dle přílohy B.P6" 730,0		730,000
odh2	Součet		730,000
Použití figury:			
121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	730,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	885,700
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	204,550

Kód	Popis	MJ	Výměra
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	458,550
odk	odkopávky		1 271,400
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"výkop"		0,000
	"dle přílohy B.P6" 389,0+46,0		435,000
	"Výkop pro sanaci zemní pláně"		0,000
	672,0		672,000
	"Výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláně"		0,000
	411,0*0,40		164,400
odk	Součet		1 271,400
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojné	m3	1 271,400
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	254,280
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 049,875
odv	odvoz		1 049,875
	"výkopy - viz pol. 122252206" odk		1 271,400
	"výkopy - viz pol. 132251102" hr		25,475
	"výkopy - viz pol. 133251101" hš		7,000
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-254,000
odv	Součet		1 049,875
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 049,875
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 498,750
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 994,763
sa	sanace		2 657,200
	"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90"		0,000
	(620,0*1,0+1,20*(128,0+4,50+46,0+69,50))*2		1 835,200
	"Hloubková sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90"		0,000
	411,0*2		822,000
sa	Součet		2 657,200
Použití figury:			
564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 657,200
5898112R	recyklát betonový frakce 0-90	t	1 169,168
sut	suť		903,810
	"viz pol. 113106144 - zámková dlažba" 841,0*0,260		218,660
	"viz pol. 113106161 - kostky" 17,50*0,320		5,600
	"viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 906,0*0,460		416,760
	"viz pol. 113201111 - přidlažba" 108,0*0,230		24,840
	"viz pol. 113202111 - betonové obrubníky" 1024,0*0,205		209,920
	"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 56,0*0,115		6,440
	"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa dílů" 0,848*1,920		1,628
	"viz pol. 966006132 - DZ" 5,0*0,082		0,410
	"viz pol. 962052211 - ŽB" 7,50*2,40		18,000
	"viz pol. 966008213 - bourání odv.žlabu" 2,50*0,60		1,500
	"viz pol. 977151125 - jádrové vrty" 0,750*0,069		0,052
sut	Součet		903,810
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suť ze sypkých materiálů do 1 km	t	903,810
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť ze sypkých materiálů	t	17 172,390
zšd	zásyp ŠD		4,900
	"Zásyp UV ŠD fr. 0-8" 0,70*7		4,900
zšd	Mezisoučet		4,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	258,900
58344121	štěrkodrt' frakce 0/8	t	10,045
zz	zásyp zeminou		254,000
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"zásyp zeminou- dle přílohy B.P6" 209,0+45,0		254,000
zz	Mezísoučet		254,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	258,900
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	885,700
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 049,875
167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	458,550
01/ 012 SO 201a Lávka			
hj	hloubení jam		4,000
	"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201a.2 Púdorys lávky A + 201a.3 Příčný řez lávky A + 201a.4 Podélný řez lávky A"		0,000
	"výkop za opěrou"		0,000
	(2,0*1,0*1,0)*2		4,000
hj	Součet		4,000
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	4,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,063
hš	hloubení šachet		0,063
	"viz 201a.4 Podélný řez lávky A"		0,000
	"Výkop pro patky zábradlí"		0,000
	(0,250*0,250*0,50)*2		0,063
hš	Součet		0,063
Použití figury:			
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,063
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,063
odv_1	odvoz		4,063
	"výkopy - viz pol. 131251104" hj		4,000
	"výkopy - viz pol. 133251101" hš		0,063
odv_1	Součet		4,063
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,063
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,630
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,720
sut	sut'		7,200
	"viz pol. 962052211 - ŽB" 3,0*2,40		7,200
sut	Součet		7,200
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,200
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	136,800
01/ 013 SO 201b Lávka			
odv	odvoz		35,500
	"výkopy" 78,0		78,000
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-42,500
odv	Součet		35,500
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,500
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	177,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	67,450
zz	zásyp zeminou		42,500
	"viz 201a,b.1 Technická zpráva + 201b.7 Půdorys lávky B + 201b.8 Příčný řez lávky B + 201b.9 Podélný řez lávky B"		0,000
	"zásyp vytěženým materiálem"		0,000
	(2,50*2,50*3,0+1,0*2,50*1,0)*2		42,500
zz	Mezisoučet		42,500
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	51,400
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	85,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,500
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	42,500
02/ 021 SO 101 – Stezka pro chodce - neuznatelné náklady			
hj	hloubení jam		25,000
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Výkop pro výsadbu stromu "		0,000
	2*(2,50*2,50*2,0)		25,000
hj	Součet		25,000
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	25,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,100
hr	hloubení rýh		1,750
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Výkop pro přípojky PVC DN 60"		0,000
	0,50*0,50*7,0		1,750
hr	Součet		1,750
Použití figury:			
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,750
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,100
ob	obsyp		1,925
	"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Obsyp přípojky PVC DN 60 šterkopískem fr. 0-8 mm"		0,000
	0,550*0,50*7,0		1,925
ob	Mezisoučet		1,925
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,925
58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	3,946
odk	odkopávky		7,250
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"výkop"		0,000
	0,20*(9,50+7,50)+1,0		4,400
	"Výkop pro sanaci zemní pláň"		0,000
	0,30*9,50		2,850
odk	Součet		7,250
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	7,250
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1,450
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,100
odv	odvoz		33,100
	"výkopy - viz pol. 122252206" odk		7,250
	"výkopy - viz pol. 131251104" hj		25,000
	"výkopy - viz pol. 132251102" hr		1,750
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-0,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
odv	Součet		33,100
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,100
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	331,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	62,890
ohu	ohumusování		1 739,000
	"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"		0,000
	"tl. 100 mm" 1739,0		1 739,000
ohu	Součet		1 739,000
Použití figury:			
181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2	1 739,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	175,700
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	174,800
181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 739,000
00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	43,475
sa	sanace		19,000
	"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90"		0,000
	9,50*2		19,000
sa	Součet		19,000
Použití figury:			
564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	19,000
5898112R	recyklát betonový frakce 0-90	t	8,360
sut	sut'		7,262
	"viz pol. 113106144 - zámková dlažba" 5,0*0,260		1,300
	"viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 11,0*0,460		5,060
	"viz pol. 966006132 - DZ" 11,0*0,082		0,902
sut	Součet		7,262
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,262
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	137,978
zz	zásyp zeminou		0,900
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"zásyp zeminou" 0,10*9,0		0,900
zz	Mezisoučet		0,900
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,900
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	175,700
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,100
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	174,800