

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci „CHODNÍK A CYKLOSTEZKA ČERVENKA, UL .
TŘEBÍ Z SKÉHO – NOVÝ DVŮR – SO 101 – CHODNÍK“

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a navazujících předpisů

(projekt „CHODNÍK A CYKLOSTEZKA ČERVENKA, UL . TŘEBÍ Z SKÉHO – NOVÝ DVŮR - SO 101 – CHODNÍK“, ISPROFOND 5717510231)

Číslo smlouvy objednavatele: -

Číslo smlouvy zhotovitele: -

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název:	Obec Červenka
sídlo:	Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
statutární orgán:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
IČ:	00635740
DIČ:	CZ00635740
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	23621811
za Objednatele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
- ve věcech technických:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název:	Cash trade s.r.o.
adresa:	Štefánikova 1365/9 , 784 01 Litovel
IČO:	063 90 358
DIČ:	CZ06390358
statutární orgán:	KRISTYNA STEHLÍK CZANADI
telefon:	+420 606 173 043
e-mail:	sekretariat@cashtrade.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	5741658339/0800
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Karel Stehlík
- ve věcech technických:	Karel Stehlík
- hlavní stavbyvedoucí	Ing. Ladislav Ploc

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky nazvané „CHODNÍK A CYKLOSTEZKA ČERVENKA, UL . TŘEBÍ Z SKÉHO – NOVÝ DVŮR“ - SO 101 CHODNÍK, (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v souladu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“).
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.
- 2.3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

3.1. Dílem se rozumí:

3.1.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

- 3.1.1.1. projektovou dokumentaci pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby 2 x v tištěné formě, zpracovanou Ing. Lindou Smítalovou – Atelis, Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc, IČO: 74276361,
- 3.1.1.2. zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle ZZVZ,
- 3.1.1.3. podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
- 3.1.1.4. společným povolením ze dne 18.1.2022, č.j. LIT 786/2022,
- 3.1.1.5. závaznými stanovisky dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části,
- 3.1.1.6. touto smlouvou o dílo,
- 3.1.1.7. platnými Pravidly pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Pravidly pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2025.
- 3.1.1.8.

3.1.2. dokumentace skutečného provedení stavby

3.1.3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán.

- 3.2. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 3.3. Předmětem této smlouvy je pouze SO 101 – Chodník. SO 102 je již zrealizovaný a SO 401 a SO 402 zajišťuje CETIN.
- 3.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, rozhodnutím o schválení stavebního záměru, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
- 3.5. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.6. Zhotovení díla zahrnuje i:
 - 3.6.1. geodetické **zaměření** staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, případně jejich jednotlivých objektů, **vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, **zpracování výškopisu a polohopisu**,

- 3.6.2. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 3.6.3. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 3.6.4. **projednání a zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 3.6.5. **projednání a provedení dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 3.6.6. **vybudování a zajištění zařízení staveniště** a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,
- 3.6.7. **uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 3.6.8. **provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 3.6.9. **zpracování dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde je požadována zadávacími podmínkami, projektovou dokumentací, právními či technickými předpisy. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace,
- 3.6.10. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy,
- 3.6.11. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 3.6.12. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 3.6.13. **zřízení deponie materiálů** na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- 3.6.14. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 3.6.15. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 3.6.16. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zejména ve smyslu ust. § 160 odst. 2 písm. f) stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 3.6.17. **bezodkladné odstranění případných závad** zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- 3.6.18. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu**,
- 3.6.19. **příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby** a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 3.6.20. **dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 3.6.21. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 3.6.22. **předání záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 3.6.23. **aktivní spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,

- 3.6.24. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a **stavebně-montážní pojištění rizik** dle čl. 13 této smlouvy,
- 3.6.25. **zajištění povinné publicity dle bodu 9.5. této smlouvy.**
- 3.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel **prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, realizované prostřednictvím této smlouvy o dílo, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje zachovávat férové vztahy ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek uzavřený mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajišťovat ochranu životního prostředí a třídění odpadů na pracovišti dle platných právních předpisů, v souladu se zásadami environmentálně odpovědného zadávání; zejména se zavazuje k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.
- 3.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, **bude platit soupis prací.**
- 3.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen.
- 3.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na přenosném úložišti v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD: .DWG, .DGN, .DOC) v souladu se stavebním zákonem.
- 3.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 3.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 3.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor (dále jen AD) a technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS) a jejich souhlasné stanovisko.
- 3.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 3.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

- 3.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ke kontrole minimálně 14 kalendářních dní před termínem předání a převzetí díla.
- 3.12. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (včetně technické infrastruktury, přípojek inženýrských sítí)** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně **geometrického plánu** pro zápis stavby do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na přenosném úložišti minimálně 14 kalendářních dní před termínem předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby vč. protokolu o předání podkladů pro technickou mapu - stavebník se zavazuje před kolaudací objektů umístěných na pozemcích objednatele předat geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; a po spuštění DTM Olomouckého kraje jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy veřejné správy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze.
- 3.13. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
- 3.13.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 3.13.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů. Seznam poddodavatelů předá zhotovitel objednateli nejpozději na úvodním kontrolním dni před předáním a převzetím staveniště
- 3.13.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle čl. 16.11. této smlouvy.
- 3.13.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším kontrolním dni (dále jen KD) objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 3.13.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
- 3.13.6. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.

4. ZMĚNY SMLOUVY

4.1. Forma změny smlouvy

- 4.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.

- 4.1.2.** Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Dodatek podléhá témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
- 4.1.3.** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 4.2.** Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a ZZVZ.
- 4.3. Vyhrazené změny závazku**
Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy:
- 4.3.1. Změna ceny plnění – sazba DPH**
Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3.2. Změna termínu plnění**
Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
- změna povahy či rozsahu díla,
 - zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli (např. z důvodu provozních podmínek), Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám,
 - vyšší moc,
 - výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým průměrným hodnotám,
 - výskyt nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizace díla.
- Každé případné prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém harmonogramu. Každé případné prodloužení doby dokončení díla musí být v souladu s pravidly stanovenými v § 222 ZZVZ.
- 4.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:**
- neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
 - provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), zlepšení ekonomie provozu budovy např. snížení energetických nákladů na provoz budovy, menší četnost kontrol, menší četnost revizí, rychlejší detekce problému chodu budovy, snížení nákladů na spotřebu energií apod.) změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, majících dopad na předmět díla,
 - zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci, požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury související s realizací akce,
 - vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací,
 - zjištění jiných základových podmínek, než je uvažováno v projektové dokumentaci, existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace nepředpokládala.
- 4.3.4. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy**
Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za podmínek dle § 222 ZZVZ, že smlouva bude ukončena:

- 4.3.4.1. předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele,
- 4.3.4.2. výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele,
- 4.3.4.3. odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 ZZVZ,
- 4.3.4.4. z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění,
- 4.3.4.5. zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
- 4.3.4.6. v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,
- 4.3.4.7. v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ,
- 4.3.4.8. v případě zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli na návrh zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele, nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
- 4.3.4.9. Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 4.3.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v čl. 4.3.5. a 4.3.6. smlouvy a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním zhotovitelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“).

4.3.5. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.

4.3.6. Změna dodavatele v ostatních případech

V případě ukončení smlouvy dle článků 4.3.4.1. až 4.3.4.6. a čl. 4.3.4.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZZVZ a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ, (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednaných požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (zhotovitel) již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.

- 4.4. Postup podle čl. 4.3.2. až 4.3.6. této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 4.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek čl. 4.3.4. této smlouvy, povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již provedeného plnění.
- 4.6. **Každá změna** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 4.7. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**, a to bez změny termínu dokončení díla tehdy, nevyžaduje-li taková změna vzhledem ke svému charakteru a vazbě na aktuální harmonogram postupu prací prodloužení termínu plnění, a pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 ZZVZ, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak nebo nejde-li o vyhrazené změny uvedené v čl. 4.3. této smlouvy.
- 4.8. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 3. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

4.9. Změnový list

- 4.9.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen TDS a AD.
- 4.9.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

4.10. Ocenění víceprací a méněprací

- 4.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- 4.10.2. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací se slevou min. 10%.
Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 4.10.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii apod.
- 4.10.4. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Termín pro provedení a dokončení plnění veřejné zakázky je **5 měsíců od předání staveniště**.
- 5.2. Předpokládaný termín zahájení doby plnění (stavby): **04/2025**.
- 5.3. Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění):
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny na písemnou výzvu objednatele dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**. Písemnou výzvu odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál bankovní záruky a originálů dokladů o pojištění, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o bankovní záruce a pojištění předložil.
- 5.4. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do **5 kalendářních dnů** od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Tato výzva bude zhotovitelem písemně objednateli potvrzena, a to nejpozději

následující pracovní den po doručení výzvy zhotoviteli. Zhotovitel potvrdí výzvu e-mailem na adresu: **starosta@obeccervenka.cz**.

- 5.5.** Uzavření této smlouvy nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a na provedení díla dle této smlouvy a případné odstoupení objednatele od této smlouvy dle tohoto článku smlouvy nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Zhotovitel však bude v takovém případě oprávněn odmontovat z díla a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na díle a staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

5.6. Harmonogram stavby:

- 5.6.1.** zhotovitel zpracuje a předá objednateli Harmonogram stavby do **7 kalendářních dnů** od předání staveniště, a to jak harmonogram věcný, tak finanční
- 5.6.2.** harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 5.6.3.** harmonogram bude členěn na kalendářní týdny, dle stavebních a inženýrských objektů; v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti,
- 5.6.4.** zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 5.6.5.** termín dokončení a předání díla dle této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.

- 5.7.** Místem plnění je k. ú. Červenka

6. CENA DÍLA

- 6.1.** Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 6.2.** Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

8 181 638,01 Kč (bez DPH)

(slovy: **OSMMILIONUJEDNOSTOOSMDESATJEDNATISICŠESTSETTŘICETOSM korun českých a jeden halíř**)

1 718 143,98 Kč DPH 21 %

9 899 781,99 Kč (včetně DPH)

(slovy: **devětmilionůosmsetdevadesátdevětisícsemsetosmdesátjedna korun českých a devadesátdevěthaléřů**)

- 6.3.** Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 6.4.** Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

6.5. Cena díla může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:

- před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti **zadávací dokumentaci, požadované objednatelem nebo vyvolané objektivní potřebou řádného a úplného dokončení díla.**

6.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

7.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díliční plnění) na základě díličních daňových dokladů (faktur).

7.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.

7.4. Soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude dokládán v součinnosti s objednatelem v členění dle předloženého položkového rozpočtu v souladu s Pravidly pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli fakturaci některých výdajů oddělenou fakturou, nebo jejich odlišení na jedné faktuře, z důvodu rozlišení způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, rozdělení ceny díla na části z důvodu financování, nebo jiných relevantních důvodů, a to nejpozději při schvalování měsíčního vyúčtování.

7.5. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

7.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a každá vystavená faktura musí být označena číslem a názvem projektu: „**CHODNÍK A CYKLOSTEZKA ČERVENKA, UL . TŘEBÍ Z SKÉHO – NOVÝ DVŮR – SO 101 - CHODNÍK, ISPROFOND 5717510231**“.

7.7. Faktura včetně všech příloh bude vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

7.8. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**

7.8.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.

7.8.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

7.8.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS. V případě, že se po tomto oznámení zhotovitele ani objednatel nevyjádří do 4 kalendářních dnů k předloženému soupisu v souladu s touto smlouvou, považuje se soupis za odsouhlasený ze strany objednatele a zhotovitel je oprávněn v soupisu uvedené práce vyfakturovat.

7.8.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

7.8.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

- 7.8.3.3.** Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 7.8.3.4.** **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 18 této smlouvy.

7.9. Objednatel schválený soupis provedených prací a zjišťovací protokol je součástí faktury. Bez těchto náležitostí je faktura neúplná.

7.10. Fakturace:

- 7.10.1.** Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli prostřednictvím TDS k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 7.10.2.** Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. Smluvní strany se shodly, že v případě nejasností ve věci data doručení faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 7.10.3.** Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle čl. 7.10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 166. této smlouvy.
- 7.10.4.** Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
- 7.10.5.** Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 7.11.** Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 7.11.1.** **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

7.12. Bankovní záruky:

- 7.12.1.** Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR – **ve výši min. 500.000,- Kč**. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být **účinná do termínu alespoň 1 měsíc po dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po podpisu protokolu o převzetí díla oběma smluvními stranami a současně po předložení originálu bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost**. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.

- 7.12.2. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději před podpisem smlouvy předložit originál závazného příslibu banky k poskytnutí bankovní záruky specifikované v čl. 7.12.1. nebo přímo originál bankovní záruky specifikované v předchozím odstavci této smlouvy.
- 7.12.3. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku **ve výši 500.000,- Kč platnou po celou dobu běhu záruční doby**. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli **v originále listiny nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla**, o čemž bude učiněn zápis v protokole o převzetí včetně uvedení data předložení této záruky. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle čl. 7.12.1. v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele, vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky za jakost podle tohoto odstavce. Bankovní záruka za jakost musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 7.13. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 7.13.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - 7.13.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 7.13.3. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu,
 - 7.13.4. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
 - 7.13.5. nebude nespolehlivým plátcem,
 - 7.13.6. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - 7.13.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - 7.13.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 8.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni převzetí staveniště:
- 8.1.1. projektovou dokumentaci pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby 2 x v tištěné formě, zpracovanou Ing. Lindou Smítalovou – Atelis, Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc, IČO: 74276361,
 - 8.1.2. společné povolení ze dne 18.1.2022, č.j. LIT 786/2022,
 - 8.1.3. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě,
 - 8.1.4. jméno TDS a koordinátora BOZP – personální zastoupení a oprávnění,
 - 8.1.5. vzor změnového listu,
 - 8.1.6. informační tabuli, případně billboard, k umístění u vstupu na staveniště
- 8.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 8.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 8.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 9.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 9.3. Zhotovitel je povinen vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
- 9.4.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
 - 9.4.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
- 9.5. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit informační tabuli, případně billboard, které objednatel zajistí na své náklady. Zhotovitel se zavazuje udržovat informační tabuli na určeném místě až do předání díla v dobrém (čitelném) stavu.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 9.6.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
 - 9.6.1.1. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 9.6.1.2. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 9.6.1.3. stávající technickou infrastrukturu.
 - 9.6.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno.
 - 9.6.3. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením prostory pro pořádání KD,
 - 9.6.4. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 9.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 9.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
- 9.10. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vč. jeho platných prováděcích předpisů.

- 9.11. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 9.12. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději **v den předání a převzetí staveniště**.
- 9.13. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 9.14. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

10. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen do **7 kalendářních dnů** od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram výstavby (po stavebních objektech a profesích). Pokud postup výstavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram výstavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající TDS a současně také objednateli, a to do 7 kalendářních dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.
- 10.2. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 10.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 10.4. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 10.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a upozornit objednatele před začátkem prací na jednotlivých dílčích částech díla na vady projektové dokumentace, které zjistil, přičemž bez předchozího upozornění objednatele o této skutečnosti nelze v příslušné části realizace díla pokračovat. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Vadami dokumentace nejsou stanovené lhůty platnosti vyjádření dotčených orgánů.
- 10.6. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 10.7. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem, a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat, resp. vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku, nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost (tj. úmrtí, dlouhodobá pracovní neschopnost, ukončení pracovního nebo jiného obdobného poměru ke zhotoviteli, jiné závažné či neodvratitelné důvody), je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou úrovní technické kvalifikace, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a TDS.
- 10.8. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 10.9. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD

předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.

10.10. Zhotovitel zajistí průběžnou interní kontrolu jakosti díla dle projektové dokumentace a platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

10.11. Stavební deník (dále jen SD):

10.11.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

10.11.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.

10.11.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.

10.11.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.

10.11.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

10.11.6. Žádná práce nesmí být zakryta bez souhlasu TDS a Zhotovitel musí umožnit TDS zkontrolovat jakoukoliv část prací, která má být zakryta, nebo která se dostane dalším stavebním postupem mimo jeho dohled.

Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 pracovní dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Odsouhlasením prací se neruší závazky zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo. Jestliže se TDS stavebníka k prověření prací nedostaví do 3 pracovních dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

10.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. **Fotodokumentaci** předá zhotovitel objednateli v digitální formě **při měsíční fakturaci a při předání stavby.**

10.13. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

10.14. Výkresy a vzorky:

10.14.1. výkresy:

10.14.1.1. pokud bude realizace díla vyžadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (dílenské, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

10.14.2. vzorky:

10.14.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

- 10.14.2.2.** Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 10.14.2.3.** Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 10 pracovních dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 10 pracovních dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.
- 10.14.3.** Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).
- 10.14.4.** Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 10.14.5.** Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Smluvní strany se shodly, že vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
- 10.15.** Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 10.16.** Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 10.17.** Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

11. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 11.1.** Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 11.2.** Smluvní strany se dohodly na organizování KD stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 7 dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.
- 11.3.** Náklady na účast na KD nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se KD statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.

11.4. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

11.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:

11.5.1. Splnění povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,

11.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,

11.5.3. Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,

11.5.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD,

11.5.5. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

11.5.5.1. stavební deník,

11.5.5.2. doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,

11.5.5.3. seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,

11.5.5.4. seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,

11.5.5.5. přehled a seznam provedených zkoušek.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

12.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci převíracího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

12.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.

12.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

12.4. Přejímací řízení:

- 12.4.1.** Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **20 pracovních dnů před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí** díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
- 12.4.2.** Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 12.4.3.** K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních**:
- 12.4.3.1.** projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu (zahrnující i nově zbudovanou technickou infrastrukturu),
 - 12.4.3.2.** protokol o předání podkladů pro technickou mapu - stavebník se zavazuje před kolaudací objektů umístěných na pozemcích objednatele předat geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; a po spuštění DTM Olomouckého kraje jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy veřejné správy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze,
 - 12.4.3.3.** osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách
 - 12.4.3.4.** doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů.
 - 12.4.3.5.** seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 12.4.3.6.** stavební deník (deníky),
 - 12.4.3.7.** osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - 12.4.3.8.** zápisy o provedení a kontrole křížení inženýrských sítí včetně fotodokumentace,
 - 12.4.3.9.** osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nebo zápisem z KD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
- 12.4.4.** **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout.**
- 12.4.5.** Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.
- 12.4.6.** Odmítne-li objednatel řádně a včas dokončené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně dokončené dílo.
- 12.5.** Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 13.1.** Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 13.2.** Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelům. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 13.3.** Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši minimálně 10.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelům.
- 13.4.** Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **stavebně-montážní pojištění rizik**, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku **ve výši minimálně hodnoty díla v Kč bez DPH**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 13.5.** V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo budou pojistné smlouvy v průběhu provádění díla zrušeny, vypovězeny nebo ukončeny dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 14.1.** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 14.2.** Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 14.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 14.4.** Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 14.5.** Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 14.6.** Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, ani na vady vzniklé běžným a obvyklým užíváním díla.
- 14.7.** **V případě opravy** vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 14.8.** Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu

zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

- 14.9.** Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 14.10.** Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 12 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

15. REKLAMACE

- 15.1.** Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž smluvní strany považují i reklamaci odeslanou objednatelem v poslední den záruční doby za včas uplatněnou.
- 15.2.** Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajtelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna **do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace; v případě, kdy není lhůta stanovená v předchozí části věty před středníkem z technologických důvodů pro odstranění vady dostatečná, platí lhůta nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen **tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 15.3.** O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 15.4.** V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 15.5.** **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů nebo nesprávnost projektové dokumentace písemně upozornil, a objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže zhotovitel nemohl takovou nevhodnost pokynů nebo nesprávnost projektové dokumentace při vynaložení odborné péče zjistit.
- 15.6.** **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 15.7.** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

16. SMLUVNÍ SANKCE

- 16.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;
- 16.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 16.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 16.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 16.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 8.000,- Kč**;
- 16.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** **ve výši 5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 16.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 2.000,- Kč**;
- 16.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 15.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 16.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 15.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 16.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč** za každý den prodlení, pokud objednateli řádně a včas nepředloží dle čl. 7.12.1. bankovní záruku v originále listiny;
- 16.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 20.000,- Kč**;
- 16.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s čl. 9.5. této smlouvy, a to **ve výši 5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 16.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle čl. 10.11. této smlouvy, a to **ve výši 5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 16.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle čl. 10.12. této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 16.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle čl. 13.3. této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý den prodlení;
- 16.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně-montážní pojištění rizik dle čl. 13.4. této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý den prodlení;
- 16.17. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 50.000,- Kč** v případě neposkytnutí součinnosti a porušení povinností dle čl. 4.5. této smlouvy;
- 16.18. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nepředložení aktualizovaného harmonogramu dle čl. 10.1. této smlouvy, a to **ve výši 1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 16.19. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, **úrok z prodlení ve výši 0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení;
- 16.20. smluvní strany **sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování;

- 16.21. zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

17. ZÁNİK SMLOUVY

- 17.1.** Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 17.2.** Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce **10 kalendářních dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 17.3.** **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 17.4.** Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 17.5. Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatel** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- 17.5.1.** prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů,
 - 17.5.2.** prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
 - 17.5.3.** případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným rozhodnutím o schválení stavebního záměru a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
 - 17.5.4.** **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
 - 17.5.5.** **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm,
 - 17.5.6.** **byl-li zhotovitelem podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.**
- 17.6. Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- 17.6.1.** **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti),
 - 17.6.2.** **trvá-li přerušení prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

- 17.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 17.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 17.9. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až odst. 3 ZZVZ, a to:
- a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
 - c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.
- 17.10. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 17.11. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- 17.11.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodloužení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
 - 17.11.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
 - 17.11.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
 - 17.11.3.1. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - 17.11.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „**dílčí konečnou fakturu**“;
 - 17.11.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k „**dílčímu předání díla**“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „**dílčí přejímací řízení**“;
 - 17.11.3.4. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
 - 17.11.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 188.

18. SPORY

- 18.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle sídla objednatele.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivě klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. Smluvní strany nejsou odpovědné za prodlení (tj. nehradí sankce, škody atd.) v případě, že prodlení je způsobeno v důsledku vyšší moci.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 21.2. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen na žádost Objednatele nebo zaměstnanců, zmocněnců pověřených orgánů (SFDI, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) poskytnout součinnost při provádění kontroly a veškeré doklady týkající se této zakázky, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla. Poskytnutím součinnosti se rozumí poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla. Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla.
- 21.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
- 21.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle ZZVZ a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.6. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 21.8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.9. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Červenka, na svém 27. jednání, dne 7.4.2025,

pod číslem usnesení UZ 27/9/2025.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

V Července, dne: 28.4.2025

V Litovli dne: 28.4.2025

.....
Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka
Obec Červenka

.....
Kristýna Stehlík Czanadi, jednatelka
Cash trade s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017034-1
Stavba: Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník

KSO: Červenka
Místo: Červenka

Zadavatel:
Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 6. 2024

IČ: 00635740
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 74276361
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 181 638,01
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 181 638,01	Výše daně 1 718 143,98
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 899 781,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2017034-1		
Stavba:	Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník		
Místo:	Červenka	Datum:	5. 6. 2024
Zadavatel:	Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka	Projektant:	ing. Linda Šmídová –
Uchazeč:		Zpracovatel:	Atelié Čiklová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 181 638,01	9 899 781,99
01	Chodník - Uznatelné náklady	6 012 662,71	7 275 321,88
011	SO 101 - Chodník - uznatelné náklady	5 558 770,42	6 726 112,21
012	SO 101 - Chodník - Lávka L2 - uznatelné náklady	343 892,29	416 109,67
014	Vedlejší a ostatní náklady - chodník	110 000,00	133 100,00
02	Chodník - Neuznatelné náklady	2 168 975,30	2 624 460,11
021	SO 101 - Chodník - neuznatelné náklady	2 168 975,30	2 624 460,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník
Objekt:
01 - Chodník - Uznatelné náklady
Soupis:
011 - SO 101 - Chodník - uznatelné náklady

KSO:
Místo: Červenka
Zadavatel:
Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis
Zpracovatel:
Čiklová
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 6. 2024
IČ: 00635740
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 74276361
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 558 770,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 558 770,42	21,00%	1 167 341,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 726 112,21

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník

Objekt: 01 - Chodník - Uznatelné náklady

Soupis: **011 - SO 101 - Chodník - uznatelné náklady**

Místo: Červenka

Zadavatel: Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 6. 2024

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis

Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5 558 770,42
HSV - Práce a dodávky HSV		5 558 770,42
1 - Zemní práce		1 650 735,31
2 - Zakládání		56 539,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce		146 981,34
4 - Vodorovné konstrukce		49 469,98
5 - Komunikace pozemní		1 617 745,42
8 - Trubní vedení		336 221,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 385 869,92
997 - Přesun sutě		81 296,52
998 - Přesun hmot		233 911,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník

Objekt:

01 - Chodník - Uznatelné náklady

Soupis:

011 - SO 101 - Chodník - uznatelné náklady

Místo: Červenka

Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel: Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 558 770,42

D HSV Práce a dodávky HSV 5 558 770,42

D 1 Zemní práce 1 650 735,31

3	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 032,00	1 032,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201112 "dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "Kácení šeríku" 1,0 1,000								
4	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	2,000	21,92	43,84	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106132 "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "Odstranění bet. dlažby 40x40 cm" 2,0 2,000								
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,000	88,00	528,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123 "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "Odstranění betonové zámkové dlažby" 6,0 6,000								
6	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	9,000	252,00	2 268,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106192 "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "Odstranění bet. panelů" 9,0 9,000								
7	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	64,000	22,08	1 413,12	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106221 "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "Odstranění žulových kostek" 64,0 64,000								
8	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,000	42,96	1 546,56	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107321 "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "Odstranění šterku tl. 5 cm" 36,0 36,000								
9	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,000	62,64	62,64	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322 "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "Odstranění kačírku tl. 15 cm" 1,0 1,000								
10	K	113107244	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	73,000	98,40	7 183,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107244					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění penetračního makadamu tl. 200 mm"		73,0		73,000	
11	K	113154255	Frézování živiničného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	191,000	160,00	30 560,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154255					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Frézování asfaltu tl. 12 cm"		191,0		191,000	
12	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,000	103,20	619,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění bet. přídlažby"		6,0		6,000	
13	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	31,000	60,72	1 882,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - ... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění betonového silničního obrubníku"					
	VV		28,0		28,000			
	VV		"Odstranění betonového chodníkového obrubníku"					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		31,000			
14	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	48,000	116,00	5 568,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101202					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímcce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivě čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"předpoklad projektanta 6 dní x 8 hod"		48,000			
15	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	6,000	58,40	350,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101302					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započeti demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jírnice sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.					
	PSC							
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"předpoklad projektanta 6 dní x 8 hod"					
	VV		6,0		6,000			
16	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné	m2	2 501,000	12,00	30 012,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.					
	PSC							
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odhumusování tl. 10 cm"					
	VV		"dle přílohy B.P6" 299,0+2202,0		2 501,000			
	VV	odh	Součet		2 501,000			
17	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojné	m3	1 152,940	80,80	93 157,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC							
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"výkop"					
	VV		"dle přílohy B.P6" 72,0+573,0		645,000			
	VV		Mezisoučet		645,000			
	VV		"Výkop pro sanaci zemní pláně"					
	VV		0,40*620,0+0,40*1,20*(128,0+4,50+46,0+69,50)		367,040			
	VV		"Výkop pro dodatečnou sanaci zemní pláně"					
	VV		0,40*341,0		136,400			
	VV		Mezisoučet		503,440			
	VV		"Výkop pro vsakovacího pera"					
	VV		22,50*0,20		4,500			
	VV	odk	Součet		1 152,940			
18	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	230,588	417,60	96 293,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušнина mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přílehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru, - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu. 14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu.					
	PSC							
	VV		"podíl výkopu 20%"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odk*0,20		230,588			
19	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	19,200	180,00	3 456,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC		"101.8c Propustek P3a – půdorys a řezy"					
	VV		7,0*2,0*0,80		11,200			
	VV		5,0*2,0*0,80		8,000			
	VV hj		Součet		19,200			
20	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	202,250	407,20	82 356,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251104 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Výkop pro přípojky PVC DN 100, 150, 200"					
	VV		0,60*1,0*(13,0+191,0+126,0)		198,000			
	VV		"Výkop pro podezdívku v km 0,120"					
	VV		0,50*1,0*8,50		4,250			
	VV vr		Součet		202,250			
21	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	10,100	640,00	6 464,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251102 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Výkop pro UV " 0,70*13,0+1,0*1,0		10,100			
	VV vš		Součet		10,100			
22	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	278,740	70,00	19 511,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC		"odvoz sejmuté ornice na meziskládku" odkh*0,10		250,100			
	VV		"odvoz zeminy pro zásyp na meziskládku" zz		14,320			
	VV		Mezisoučet		264,420			
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		14,320			
	VV		Mezisoučet		14,320			
	VV		Součet		278,740			
23	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	78,800	140,00	11 032,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC		"odvoz přebytečné zeminy po ohumsování"					
	VV		odh*0,10-1713,0*0,10		78,800			
24	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 370,170	190,00	260 332,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "výkopy - viz pol. 12252206" odk 1 152,940					
			VV "výkopy - viz pol. 131251104" hj 19,200					
			VV "výkopy - viz pol. 132251104" vr 202,250					
			VV "výkopy - viz pol. 133251102" vř 10,100					
			VV "zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz -14,320					
			VV odv Součet 1 370,170					
25	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13 701,700	14,00	191 823,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
		Online PSC	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		VV	"vzdálenost skládky 20 km"					
		VV	"viz pol. 162751117" odv*(20-10)		13 701,700			
26	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	93,120	44,24	4 119,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
		VV	"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz 14,320					
		VV	"odvoz přebytečné zeminy po ohumsování"					
		VV	odh*0,10-1713,0*0,10 78,800					
		VV	Součet 93,120					
27	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	268,000	120,00	32 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151112					
		VV	"dle přílohy B.P6"					
		VV	"Násyp z betonového recyklátu" 4,0+264,0 268,000					
28	M	5898114R	recyklát betonový frakce 0/90	t	589,600	120,00	70 752,00	
	PP		recyklát betonový frakce 0/90					
		VV	"viz pol. 171151112"					
		VV	268,0*2,20 589,600					
29	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 735,549	180,00	312 398,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	"viz pol. 162751117" odv*1,90*(2/3)		1 735,549			
30	K	17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	867,774	220,00	190 910,28	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
		VV	"viz pol. 162751117" odv*1,90*(1/3)		867,774			
31	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	120,520	125,60	15 137,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození svaniniv. VV "dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" VV "zásep zeminou za obrubníky- dle přílohy B.P6" 10,0 10,000 VV "101.8c Propustek P3a – půdorys a řezy" VV 7,0*0,60*0,60+5,0*0,60*0,60 4,320 VV zz Mezisoučet 14,320 VV "zásep UV ŠD fr. 0-8 mm" 0,50*13,0+0,70*1,0 7,200 VV zšd Mezisoučet 7,200 VV "Zásep přípojek betonovým recyklátem" VV 0,60*0,50*(13,0+191,0+126,0) 99,000 VV zrec Mezisoučet 99,000 VV Součet 120,520					
32	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	14,760	343,20	5 065,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 174151101" zšd*2,05		14,760			
33	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	217,800	180,00	39 204,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		recyklát betonový frakce 0/32					
	VV		"viz pol. 174151101" zrec*2,20		217,800			
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	99,000	188,00	18 612,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození svaniniv. VV "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" VV "Obsyp přípojky PVC DN 100, 150, 200 šterkopískem fr. 0-22 mm" VV 0,60*0,50*(13,0+191,0+126,0) 99,000 VV zšp Mezisoučet 99,000 VV Součet 99,000					
35	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	202,950	301,60	61 209,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/22					
	VV		"viz pol. 175151101" zšp*2,05		202,950			
36	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	2 123,000	25,28	53 669,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť. VV "dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" VV "dle přílohy B.P6" 280,0+1843,0 2 123,000					
D 2		Zakládání					56 539,05	
38	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	18,000	1 136,00	20 448,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5. Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "Drcené kamenivo fr. 16-22 pro vyplnění vsakovacího pera" 22,50*0,80		18,000			
39	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	4,500	824,00	3 708,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211571111					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Štěrkopísek pro vyplnění vsakovacího pera"					
	VV		22,50*0,20		4,500			
40	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	162,000	29,44	4 769,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy, 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapážených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Zitrátne lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prožez stanovených projektovou dokumentací. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "Filtrační tkaná PP geotextilie, CBR více než 3 kN" 162,0		162,000			
41	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	165,240	21,20	3 503,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m					
	VV		"viz pol. 211971110 + ztrátne 2%"					
	VV		"Filtrační tkaná PP geotextilie, CBR>3 kN"					
	VV		162,0*1,02		165,240			
42	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,500	992,00	496,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Štěrkopiskový podsyp podezdívky" 0,50		0,500			
43	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,420	3 336,00	11 409,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711					
	VV		"G.2a Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Betonová palisáda 12/16,5/100" 38,0*0,30*0,30		3,420			
44	K	279321311	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 bez výztuže	m3	0,425	3 264,00	1 387,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279321311					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Nadvýšení podezdívky km 0,120 - beton C16/20"					
	VV		0,250*0,20*8,50		0,425			
45	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	7,650	468,80	3 586,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Nadvýšení podezdívky km 0,120 - beton C16/20"					
	VV		(0,250+0,20)*2*8,50		7,650			
46	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	7,650	125,60	960,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122					
	VV		"viz pol. zřízení" 7,650		7,650			
47	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,201	31 200,00	6 271,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejích žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279362021					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Nadvýšení podezdívky km 0,120 - beton C16/20"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KARI 8/100/100"					
	VV		(1,20*8,50*2)*1,25*7,90*0,001		0,201			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				146 981,34	
48	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	38,000	669,60	25 444,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921132					
	VV		"G.2a Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Betonová palisáda 12/16,5/100" 38,0		38,000			
49	M	5922841R	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 120x165x1000mm	kus	319,833	380,00	121 536,54	
	PP		palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 120x165x1000mm					
	VV		"viz pol. 339921132 + ztratiné 1%"					
	VV		38,0/0,120*1,01		319,833			
D 4			Vodorovné konstrukce				49 469,98	
50	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm	m2	12,490	599,20	7 484,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451313521					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"Okamenování - lomový kámen tl. 15 cm do bet. Lože tl. 15 cm C20/25nXF3" 7,0		7,000			
	VV		"101.8c Propustek P3a – půdorys a řezy"					
	VV		"odlážďení lomovým kamenem tl. 150 mm do bet. lože C20/25 XF3 tl. 150 mm"					
	VV		1,50*1,50*2		4,500			
	VV		"v šachtě"					
	VV		1,10*0,90		0,990			
	VV		Součet		12,490			
51	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	25,096	1 000,00	25 096,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod revizní šachtu"					
	VV		0,80*0,80*0,10*4		0,256			
	VV		"ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod přípojku PVC DN 100, 150, 200"					
	VV		0,60*0,10*(13,0+191,0+126,0)		19,800			
	VV		"101.8c Propustek P3a – půdorys a řezy"					
	VV		(5,0+2,20)*1,40*0,50		5,040			
	VV		Součet		25,096			
52	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,205	3 632,00	744,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311151					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Podkladní beton tl. 80 mm pod revizní šachty"					
	VV		0,80*0,80*0,080*4		0,205			
53	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,024	527,20	539,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Podkladní beton tl. 80 mm pod revizní šachty"					
	VV		0,80*4*0,080*4		1,024			
54	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,024	115,20	117,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112					
	VV		"viz pol. zřízení" 1,024		1,024			
55	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	12,490	1 240,00	15 487,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513127					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1. Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby.					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"Okamenování - lomový kámen tl. 15 cm do bet. Lože tl. 15 cm C20/25nXF3" 7,0		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"101.8c Propustek P3a – půdorys a řezy"						
	VV		"odláždění lomovým kamenem tl. 150 mm do bet. lože C20/25						
	VV		XF3 tl. 150 mm"						
	VV		1,50*1,50*2		4,500				
	VV		"v šachtě"						
	VV		1,10*0,90		0,990				
	VV		Součet		12,490				
D	5		Komunikace pozemní				1 617 745,42		
56	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 517,200	22,24	55 982,53	CS ÚRS 2024 01	
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564561111						
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"						
	VV		"Sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-90 - celková tl. 400 mm"						
	VV		(1,0*620,0)*2		1 240,000				
	VV		(1,20*(128,0+4,50+46,0+69,50))*2		595,200				
	VV		"dodatečná sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-90 - celková tl. 400 mm"						
	VV		341,0*2		682,000				
	VV sa		Součet		2 517,200				
57	M	5834422R	šterkodrt' frakce 0/90	t	1 032,052	220,00	227 051,44		
	PP		šterkodrt' frakce 0/90						
	VV		"viz pol. 564561111"						
	VV		"Sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-90"						
	VV		sa*0,20*2,05		1 032,052				
58	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	697,000	150,00	104 550,00	CS ÚRS 2024 01	
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111						
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"						
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"						
	VV		"Konstrukce 2 - silnice a účelová komunikace" 201,0		201,000				
	VV		"Konstrukce 7 - vjezd - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8 cm, šedá" 128,0*2		256,000				
	VV		"Konstrukce 7 - vjezd - umělá vodící linie - bet. dl. 20x20 cm, podélné drážky, bílá" 4,50*2		9,000				
	VV		"Konstrukce 7 - vjezd - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8 cm, bílá" 46,0*2		92,000				
	VV		"Konstrukce 7 - vjezd - hmatový kontrast - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 69,50*2		139,000				
	VV		Součet		697,000				
59	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 185,100	190,00	225 169,00	CS ÚRS 2024 01	
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111						
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"						
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"						
	VV		"Konstrukce 2 - silnice a účelová komunikace" 201,0*1,10		221,100				
	VV		"Konstrukce 6 - chodník - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, šedá" 915,50		915,500				
	VV		"Konstrukce 6 - chodník - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, bílá" 23,0		23,000				
	VV		"Konstrukce 6 - chodník - hmatový kontrast - bet. dl. 20x20 cm, tl. 6 cm, šedá, bez fazety" 25,50		25,500				
	VV		Součet		1 185,100				
60	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	201,000	23,20	4 663,20	CS ÚRS 2024 01	
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112						
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"						
	VV		"Konstrukce 2 - silnice a účelová komunikace" 201,0		201,000				
61	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	201,000	8,96	1 800,96	CS ÚRS 2024 01	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107						
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"						
	VV		"Konstrukce 2 - silnice a účelová komunikace" 201,0		201,000				
62	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	201,000	263,20	52 903,20	CS ÚRS 2024 01	
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577133111						
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"						
	VV		"Konstrukce 2 - silnice a účelová komunikace" 201,0		201,000				
63	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	201,000	316,00	63 516,00	CS ÚRS 2024 01	
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155112						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a					
	VV		SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
			"Konstrukce 2 - silnice a účelová komunikace" 201,0		201,000			
64	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	181,000	696,00	125 976,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na					
	Online PSC		krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a					
	VV		SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"Čtyř-řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 181,0		181,000			
65	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	182,810	663,20	121 239,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 591241111 + ztratiné 1%"					
	VV		181,0*1,01		182,810			
66	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	964,000	240,00	231 360,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší					
			ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s					
			vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením					
			přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes					
			300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a					
	VV		SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 6 - chodník - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, šedá"		915,500			
	VV		915,50					
	VV		"Konstrukce 6 - chodník - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm,		23,000			
	VV		tl. 6 cm, bílá" 23,0					
	VV		"Konstrukce 6 - chodník - hmatový kontrast - bet. dl. 20x20		25,500			
	VV		cm, tl. 6 cm, šedá, bez fazety" 25,50					
	VV		Součet		964,000			
67	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	924,655	250,00	231 163,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596211113 + ztratiné 1%"					
	VV		"šedá" 915,50*1,01		924,655			
68	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	23,690	430,00	10 186,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211113 + ztratiné 3%"					
	VV		"bílá" 23,0*1,03		23,690			
69	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	26,265	250,00	6 566,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596211113 + ztratiné 3%"					
	VV		"šedá, bez fazety" 25,50*1,03		26,265			
70	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	248,000	250,00	62 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací					
			ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s					
			vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením					
			přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes					
			300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratiné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a					
	VV		SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"Lože z kamenné drti fr. 4–8 mm"					
	VV		"Konstrukce 7 - vjezd - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8 cm, šedá"		128,000			
	VV		128,0					
	VV		"Konstrukce 7 - vjezd - umělá vodící linie - bet. dl. 20x20 cm,		4,500			
	VV		podélné drážky, bílá" 4,50					
	VV		"Konstrukce 7 - vjezd - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl.		46,000			
	VV		8 cm, bílá" 46,0					
	VV		"Konstrukce 7 - vjezd - hmatový kontrast - bet. dl. 20x20 cm,		69,500			
	VV		tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 69,50					
	VV		Součet		248,000			
71	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	129,280	350,00	45 248,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212213 + ztratiné 1%"					
	VV		"šedá" 128,0*1,01		129,280			
72	M	592452-R	dlažba tvar obdélník betonová 200x200x80mm podélné drážky, bílá	m2	4,635	430,00	1 993,05	
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x200x80mm podélné drážky, bílá					
	VV		"viz pol. 596212213 + ztratiné 3%"					
	VV		"bílá" 4,50*1,03		4,635			
73	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	47,380	450,00	21 321,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		"viz pol. 596212213 + ztratiné 3%"					
	VV		"bílá" 46,0*1,03		47,380			
74	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	71,585	350,00	25 054,75	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		díazba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212213 + ztratiné 3%"					
	VV		"šedá, bez fazety" 69,50*1,03		71,585			
	D	8	Trubní vedení				336 221,28	
75	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	204,000	144,80	29 539,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Přípojka od žlabů - PVC DN 100" 13,0		13,000			
	VV		"Přípojka od UV - PVC DN 150" 191,0		191,000			
	VV		Součet		204,000			
76	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	13,195	200,00	2 639,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8					
	VV		"viz pol. 871313121 + ztratiné 1,5%"					
	VV		13,0*1,015		13,195			
77	M	28611210	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8	m	193,865	246,40	47 768,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8					
	VV		"viz pol. 871313121 + ztratiné 1,5%"					
	VV		191,0*1,015		193,865			
78	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	126,000	152,80	19 252,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353121					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Přípojka od UV - PVC DN 200" 126,0		126,000			
79	M	28611211	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN8	m	127,890	366,40	46 858,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN8					
	VV		"viz pol. 871353121 + ztratiné 1,5%"					
	VV		126,0*1,015		127,890			
80	K	894302162	Stěny šachet tl přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,866	4 488,00	8 374,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894302162					
	VV		"101.8c Propustek P3a – půdorys a řezy"					
	VV		(1,40+0,90)*2*0,150*1,0		0,690			
	VV		0,30*1,0*1,40		0,420			
	VV		1,20*1,40*(0,150+0,30)		0,756			
	VV		Součet		1,866			
81	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,690	116,00	80,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku stěny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894302193					
82	K	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,252	4 832,00	1 217,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894302262					
	VV		"101.8c Propustek P3a – půdorys a řezy"					
	VV		1,40*1,20*0,150		0,252			
83	K	894501111	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné zřízení	m2	11,140	524,80	5 846,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894501111					
	VV		"101.8c Propustek P3a – půdorys a řezy"					
	VV		(1,40+1,20)*2*1,0		5,200			
	VV		(1,10+0,90)*2*0,80		3,200			
	VV		1,0*0,40		0,400			
	VV		(1,20+1,40)*2*(0,150+0,30)		2,340			
	VV		Součet		11,140			
84	K	894501112	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné odstranění	m2	11,140	120,80	1 345,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894501112					
	VV		"viz pol. zřízení" 11,140		11,140			
85	K	894501211	Bednění deskových stropů šachet zřízení	m2	0,990	465,60	460,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894501211					
	VV		"101.8c Propustek P3a – půdorys a řezy"					
	VV		0,90*1,10		0,990			
86	K	894501212	Bednění deskových stropů šachet odstranění	m2	0,990	113,60	112,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894501212					
	VV		"viz pol. zřízení" 0,990		0,990			
87	K	894501221	Podpěrná kce bednění stropů šachet zřízení	m2	0,990	156,80	155,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení podpěrná konstrukce stropů šachet zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894501221					
88	K	894501222	Podpěrná kce bednění stropů šachet odstranění	m2	0,990	43,84	43,40	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení podpěrná konstrukce stropů šachet odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894501222					
89	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,424	34 480,00	14 619,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894608112					
	VV		"podíl výztuže 200 kg / m³"					
	VV		(1,866+0,252)*0,20		0,424			
90	K	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	4,000	3 720,00	14 880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812207					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		4,0		4,000			
91	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	4,000	2 744,00	10 976,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812232					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		4,0		4,000			
92	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	92,00	368,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812249					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		4,0		4,000			
93	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	4,000	6 120,00	24 480,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812261					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"litinový poklop B125"					
	VV		4,0		4,000			
94	K	89594111R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	14,000	2 560,00	35 840,00	
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	P		Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Uliční vpust' klasická 30x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)"					
	VV		13,0		13,000			
	VV		"Uliční vpust' klasická 50x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV15)"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		14,000			
95	M	592-R-501	uliční vpust' z prefabrikovaných dílů, mříž klasická 30x50 cm s mechanismem proti odcizení	kus	13,000	3 776,00	49 088,00	
	PP		uliční vpust' z prefabrikovaných dílů, mříž klasická 30x50 cm s mechanismem proti odcizení					
	VV		"viz pol. 895941111"					
	VV		"Uliční vpust' klasická 30x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)"					
	VV		13,0		13,000			
96	M	592-R-502	uliční vpust' z prefabrikovaných dílů, mříž klasická 50x50 cm s mechanismem proti odcizení	kus	1,000	5 216,00	5 216,00	
	PP		uliční vpust' z prefabrikovaných dílů, mříž klasická 50x50 cm s mechanismem proti odcizení					
	VV		"viz pol. 895941111"					
	VV		"Uliční vpust' klasická 50x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV15)"					
	VV		1,0		1,000			
97	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	4,000	176,80	707,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivé do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899101211					
	VV		"poklopy budou použity zpět"					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - poklopy na vodovodu"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - poklopy na plynovodu"					
	VV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - kanalizační poklapy"					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		4,000			
98	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	2 984,00	5 968,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112					
	VV		"Plechový kryt nad stávající šachty (viz TZ)"					
	VV		2,0		2,000			
99	M	631260-R	plechový kryt nad stávající šachty	kus	2,000	800,00	1 600,00	
	PP		plechový kryt nad stávající šachty					
100	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	3 056,00	6 112,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - kanalizační poklapy"					
	VV		"použití stávajícího poklopu"					
	VV		2,0		2,000			
101	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	1 256,00	2 512,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
	VV		"použití stávajícího poklopu"					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - poklapy na vodovodu"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - poklapy na plynovodu"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
102	K	899713-R	Přesun ocelového sloupku s orientační tabulkou	kus	1,000	160,00	160,00	
	PP		Přesun ocelového sloupku s orientační tabulkou					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 385 869,92	
103	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	23,000	226,40	5 207,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
	VV		"101.9 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá DZ - C7a (zmenšená) + ocelový sloupek" 8,0		8,000			
	VV		"Svislá DZ - C7b (zmenšená)" 7,0		7,000			
	VV		"Dodatková tabulka E13" 8,0		8,000			
	VV		Součet		23,000			
104	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	15,000	484,00	7 260,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - C7a (zmenšená) + ocelový sloupek" 8,0		8,000			
	VV		"Svislá DZ - C7b (zmenšená)" 7,0		7,000			
	VV		Součet		15,000			
105	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	8,000	364,80	2 918,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Dodatková tabulka E13" 8,0		8,000			
106	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,000	856,00	6 848,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jámek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		"101.9 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá DZ - C7a (zmenšená) + ocelový sloupek" 8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
107	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,000	555,20	4 441,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112" 8,0		8,000			
108	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	20,217	148,80	3 008,29	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	PSC		"101.9 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V20 (cyklopiktogramy)" 10*(0,850*2,250)		19,125			
	VV		"VDZ - V20 (zmenšená)" 2*(0,430*0,60)		0,516			
	VV		"VDZ - V15 (zmenšená - symbol chodce)" 2*(0,40*0,720)		0,576			
	VV		Součet		20,217			
109	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	19,125	356,80	6 823,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -61 1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -62 1111 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
	VV		"101.9 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V20 (cyklopiktogramy)" 10*(0,850*2,250)		19,125			
110	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	20,217	31,44	635,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -61 1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -62 1111 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
	PSC		"viz pol. 915131112"		20,217			
111	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	6,000	119,20	715,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111122 Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obručnický, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obruč a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
	PSC		"G.2a Situace výměr navrhovaných obručnicků"					
	VV		"Žlab z pětifádku žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"		6,000			
112	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	154,40	617,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého též značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123 Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obručnický, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obruč a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
	PSC		"G.2a Situace výměr navrhovaných obručnicků"					
	VV		"Žlab z pětifádku žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"		4,000			
113	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,010	663,20	669,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 916111122 + 916111123 + ztratné 1%"					
	VV		2,0*0,10*1,01*5		1,010			
	VV		Součet		1,010			
114	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	516,000	260,00	134 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva téženného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obručnický, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"G.2a Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		364,0		364,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		103,0		103,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		24,0		24,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		22,0		22,000			
	VV		"Silniční bet. obrubník 15/25/78, R=1 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		516,000			
115	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	367,640	150,00	55 146,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratné 1%" 364,0*1,01		367,640			
116	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	104,030	130,00	13 523,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratné 1%" 103,0*1,01		104,030			
117	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	46,460	380,00	17 654,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratné 1%" (24,0+22,0)*1,01		46,460			
118	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	3,030	512,00	1 551,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratné 1%"					
	VV		"R=1,0 m" 3,0*1,01		3,030			
119	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	620,000	180,00	111 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132113					
	VV		"G.2a Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Betonová silniční přídlažba 25/8/50 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		620,0		620,000			
120	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	626,200	130,00	81 406,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
	VV		"viz pol. 916132113 + ztratné 1%"					
	VV		620,0*1,01		626,200			
121	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	580,500	250,00	145 125,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
	VV		"G.2a Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		559,0		559,000			
	VV		"Betonová kostka 10x10x8 cm vkládaná mezi chod. obrubníky pro odtok vody do bet. lože C16/20nXF1" 215,0*0,10					
	VV		21,500		21,500			
	VV		Součet		580,500			
122	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	564,590	120,00	67 750,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztratné 1%" 559,0*1,01		564,590			
123	M	59245017	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní	m2	2,172	350,00	760,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 916231213" (215,0*0,10*0,10)*1,01		2,172			
124	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	42,680	2 800,00	119 504,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"G.2a Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		364,0*0,250*0,10		9,100			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		103,0*0,250*0,10		2,575			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		24,0*0,250*0,10		0,600			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		22,0*0,250*0,10		0,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Silniční bet. obrubník 15/25/78, R=1 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		3,0*0,250*0,10		0,075			
	VV		"Betonová silniční přídlažba 25/8/50 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		620,0*0,30*0,10		18,600			
	VV		"Chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		559,0*0,20*0,10		11,180			
	VV		Součet		42,680			
125	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	5,000	2 040,00	10 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521140					
	VV		"Propustek P3a"					
	VV		"prefabrikovaná ŽB trouba DN 600" 5,0		5,000			
126	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	5,050	2 672,00	13 493,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 600					
	VV		"viz pol. 919521140 + ztratiné 1%"					
	VV		5,0*1,01		5,050			
127	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	kus	4,000	248,00	992,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800					
	VV		"Propustek P3a"					
	VV		4,0		4,000			
128	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	2,200	190,40	418,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919551114					
	VV		"Propustek P3a"					
	VV		"HDPE trouba DN 600" 2,20		2,200			
129	M	56241113	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 600mm	m	2,200	1 968,00	4 329,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba HDPE flexibilní 8kPa D 600mm					
	VV		"viz pol. 919551114" 2,20		2,200			
130	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	917,600	40,00	36 704,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Separační geotextilie netkaná, PP, CBR více než 4kN, min 300 g/m2"					
	VV		620,0+1,20*(128,0+4,50+46,0+69,50)		917,600			
131	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	60,000	100,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou zálivkou"					
	VV		"podél překopů přes silnici" 60,0		60,000			
132	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	492,000	110,00	54 120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Seřiznutí asfaltu tl. 12 cm" 492,0		492,000			
133	K	977213615	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu šikmý řez DN 600	kus	1,000	4 608,00	4 608,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových ve výkopu kruhových šikmý řez DN 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977213615					
	VV		"Propustek P3a"					
	VV		"prefabrikovaná ŽB trouba DN 600" 1,0		1,000			
134	K	919999-R2	Seřiznutí HDPE trouby DN 600	kus	1,000	400,00	400,00	
	PP		Seřiznutí HDPE trouby DN 600					
	VV		"Propustek P3a"					
	VV		1,0		1,000			
135	K	935-001-R	Odvodňovací obrubník s bočním nátokem - kompletní provedení, podkladní vrstvy, dodávka a montáž	m	162,500	2 300,00	373 750,00	
	PP		Odvodňovací obrubník s bočním nátokem - kompletní provedení, podkladní vrstvy, dodávka a montáž					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Žlab 1 dl. 16,040 m"					
	VV		"horní díl vpustí s litinovým plným roštem - 2 ks"					
	VV		"čelní stěna - nerez - 2 ks"					
	VV		"obrubníkový žlab, dl. 500 mm - 30 ks"					
	VV		"spodní díl vpustí krátký, s předformovaným odtokem DN 160/200 - 2 ks"					
	VV		"kalový koš krátký, pozink. ocel - 2 ks"					
	VV		"-----"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"žlab 2 dl. 43,060 m"					
	VV		"horní díl vpusti s litinovým plným roštem - 3 ks"					
	VV		"čelní stěna - nerez - 2 ks"					
	VV		"obrubníkový žlab, levý klesající díl, výška 320/277 mm, dl. 500 mm - 2 ks"					
	VV		"obrubníkový žlab, levý klesající díl, výška 277/235 mm, dl. 500 mm - 2 ks"					
	VV		"obrubníkový žlab, pravý klesající díl, výška 277/320 mm, dl. 500 mm - 2 ks"					
	VV		"obrubníkový žlab, pravý klesající díl, výška 235/277 mm, dl. 500 mm - 2 ks"					
	VV		"čistící kus, dl. 500 mm - 2 ks"					
	VV		"obrubníkový žlab, střední díl s otvory, výška 235 mm, dl. 500 mm - 13 ks"					
	VV		"spodní díl vpusti krátký, s předformovaným odtokem DN 160/200 - 3 ks"					
	VV		"kalový koš krátký, pozink. ocel - 3 ks"					
	VV		"-----"					
	VV		"žlab 3 dl. 27,020 m"					
	VV		"horní díl vpusti s litinovým plným roštem - 1 ks"					
	VV		"čelní stěna - nerez - 2 ks"					
	VV		"čistící kus, dl. 500 mm - 2 ks"					
	VV		"obrubníkový žlab, dl. 500 mm - 51 ks"					
	VV		"spodní díl vpusti krátký, s předformovaným odtokem DN 160/200 - 1 ks"					
	VV		"kalový koš krátký, pozink. ocel - 1 ks"					
	VV		"-----"					
	VV		"žlab 4 dl. 76,040 m"					
	VV		"horní díl vpusti s litinovým plným roštem - 2 ks"					
	VV		"čelní stěna - nerez - 2 ks"					
	VV		"obrubníkový žlab, levý klesající díl, výška 320/277 mm, dl. 500 mm - 5 ks"					
	VV		"obrubníkový žlab, levý klesající díl, výška 277/235 mm, dl. 500 mm - 5 ks"					
	VV		"obrubníkový žlab, pravý klesající díl, výška 277/320 mm, dl. 500 mm - 5 ks"					
	VV		"obrubníkový žlab, pravý klesající díl, výška 235/277 mm, dl. 500 mm - 5 ks"					
	VV		"čistící kus, dl. 500 mm - 3 ks"					
	VV		"obrubníkový žlab, střední díl s otvory, výška 235 mm, dl. 500 mm - 44 ks"					
	VV		"obrubníkový žlab, dl. 500 mm - 83 ks"					
	VV		"spodní díl vpusti krátký, s předformovaným odtokem DN 160/200 - 2 ks"					
	VV		"kalový koš krátký, pozink. ocel - 2 ks"					
	VV		162,50		162,500			
	VV		Součet		162,500			
136	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,000	477,60	2 865,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"žlab z polymerbetonu s integrovanou litinovou hranou"					
	VV		"krycí litinový rošt (D400)"					
	VV		"Žlab s příčným řezem tvaru U, stavební délky jednoho dílu 1,00 m"					
	VV		"Stavební výška žlabu bude 165 mm a šířka 160 mm"					
	VV		"Srážková voda je vedena přes speciální předtvarování pro svislý odtok s košem na hrubé nečistoty"					
	VV		6,0		6,000			
137	M	59227-R1	Žlab odvodňovací polymerbetonový š. 160 mm, mříž D400	m	6,000	3 360,00	20 160,00	
	PP		žlab odvodňovací polymerbetonový š. 160 mm, mříž D400					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"žlab z polymerbetonu s integrovanou litinovou hranou"					
	VV		"krycí litinový rošt (D400)"					
	VV		"Žlab s příčným řezem tvaru U, stavební délky jednoho dílu 1,00 m"					
	VV		"Stavební výška žlabu bude 165 mm a šířka 160 mm"					
	VV		"Srážková voda je vedena přes speciální předtvarování pro svislý odtok s košem na hrubé nečistoty"					
	VV		6,0		6,000			
138	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	20,000	87,20	1 744,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosů na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosů všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.					
	VV		"Propustek P3a"					
	VV		"prohloubení koryta" 10,0+10,0		20,000			
139	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,000	2 800,00	33 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění betonu" 9,0		9,000			
	VV		"Odstranění betonové podezdívky v km 0,120" 3,0		3,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	2,400	816,00	1 958,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se záspem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966005211					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění železného zábradlí výšky 1,1 m dl. 1,2 m"					
	VV		1,20*2		2,400			
141	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	364,80	1 094,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se záspem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoli materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		"101.9 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Odstranění DZ vč. sloupku" 3,0		3,000			
142	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	56,48	169,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211					
	VV		"101.9 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Odstranění DZ vč. sloupku" 3,0		3,000			
143	K	966006255	Odstranění směrového sloupku uloženého do země	kus	9,000	81,60	734,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země plastového nebo kovového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006255					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění bílých plastových silničních sloupků" 9,0		9,000			
144	K	966008111	Bourání trubního propustku DN do 300	m	39,000	800,00	31 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008111					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění betonové trouby DN200" 30,0		30,000			
	VV		"Odstranění betonové trouby DN200" 9,0		9,000			
	VV		Součet		39,000			
	D	997	Přesun sutě				81 296,52	
145	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	220,593	41,36	9 123,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"viz pol. 113106121 - betonová dlažba" 2,0*0,255		0,510			
	VV		"viz pol. 113106123 - zámková dlažba" 6,0*0,260		1,560			
	VV		"viz pol. 113106192 - betonové panely" 9,0*0,425		3,825			
	VV		"viz pol. 113106221 - kostky" 64,0*0,320		20,480			
	VV		"viz pol. 113107321 - kamenivo drcené tl. 100 mm" 36,0*0,170		6,120			
	VV		"viz pol. 113107322 - kamenivo drcené tl. 200 mm" 1,0*0,290		0,290			
	VV		"viz pol. 113154255 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 191,0*0,460		87,860			
	VV		"viz pol. 113201111 - betonová přídlažba" 6,0*0,230		1,380			
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 31,0*0,205		6,355			
	VV		"viz pol. 938902113 - čištění příkopů" 20,0*0,324		6,480			
	VV		"viz pol. 961044111 - bourání betonu" 12,0*2,0		24,000			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ" 3,0*0,082		0,246			
	VV		"viz pol. 966008111 - bourání trubního propustku DN 300" 39,0*0,753		29,367			
	VV	sut	Součet		188,473			
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"viz pol. 113107244 - penetrační makadam tl. 200 mm" 73,0*0,20*2,20		32,120			
	VV		sut		188,473			
	VV		Součet		220,593			
146	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 580,987	12,00	42 971,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		PSC						
		VV	"vzdálenost skládky 20 km"					
		VV	"viz pol. 997221551" sut*(20-1)		3 580,987			
147	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	34,051	90,00	3 064,59	CS ÚRS 2024 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		PSC	1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	"viz pol. 113106121 - betonová dlažba" 2,0*0,255		0,510			
		VV	"viz pol. 113106123 - zámková dlažba" 6,0*0,260		1,560			
		VV	"viz pol. 113201111 - betonová předlažba" 6,0*0,230		1,380			
		VV	"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 31,0*0,205		6,355			
		VV	"viz pol. 961044111 - bourání betonu" 12,0*2,0		24,000			
		VV	"viz pol. 966006132 - DZ" 3,0*0,082		0,246			
		VV	Součet		34,051			
148	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	33,192	130,00	4 314,96	CS ÚRS 2024 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862					
		VV	"viz pol. 113106192 - betonové panely" 9,0*0,425		3,825			
		VV	"viz pol. 966008111 - bourání trubního propustku DN 300" 39,0*0,753		29,367			
		VV	Součet		33,192			
149	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	33,370	180,00	6 006,60	CS ÚRS 2024 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		PSC	1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	"viz pol. 113106221 - kostky" 64,0*0,320		20,480			
		VV	"viz pol. 113107321 - kamenivo drcené tl. 100 mm" 36,0*0,170		6,120			
		VV	"viz pol. 113107322 - kamenivo drcené tl. 200 mm" 1,0*0,290		0,290			
		VV	"viz pol. 938902113 - čištění příkopů" 20,0*0,324		6,480			
		VV	Součet		33,370			
150	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	87,860	180,00	15 814,80	CS ÚRS 2024 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		PSC	1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	"viz pol. 113154255 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 191,0*0,460		87,860			
		D 998	Přesun hmot				233 911,60	
151	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 923,895	80,00	233 911,60	CS ÚRS 2024 01
		PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník
Objekt:
01 - Chodník - Uznatelné náklady
Soupis:
012 - SO 101 - Chodník - Lávka L2 - uznatelné náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Červenka	Datum:	5. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	00635740
	Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	74276361
	Ing. Linda Smítalová – Atelis	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Čiklová	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			343 892,29
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	343 892,29	21,00%	72 217,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			416 109,67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník

Objekt: 01 - Chodník - Uznatelné náklady

Soupis: 012 - SO 101 - Chodník - Lávka L2 - uznatelné náklady

Místo: Červenka

Zadavatel: Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 6. 2024

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis

Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	343 892,29
HSV - Práce a dodávky HSV	318 708,52
1 - Zemní práce	48 333,16
2 - Zakládání	56 541,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	160 884,30
4 - Vodorovné konstrukce	39 789,75
8 - Trubní vedení	739,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 486,64
998 - Přesun hmot	2 933,80
PSV - Práce a dodávky PSV	25 183,77
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22 793,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 390,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník

Objekt: 01 - Chodník - Uznatelné náklady

Soupis: 012 - SO 101 - Chodník - Lávka L2 - uznatelné náklady

Místo: Červenka Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel: Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka Projektant: Ing. Linda Smítalová – Atelis

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 343 892,29

D HSVC Práce a dodávky HSV 318 708,52

D 1 Zemní práce 48 333,16

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	160,000	116,00	18 560,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

PPČerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101202

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené výkopávky, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodčítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).

VV"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

VV"předpoklad projektanta 10 dní x 8 hod, 2 čerpadla"

VV10*8*2

160,000

2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	20,000	58,40	1 168,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

PPPohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101302

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započeti demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

VV"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

VV"předpoklad projektanta 10 dní x 8 hod, 2 čerpadla"

VV10*2

20,000

3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	35,586	180,00	6 405,48	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PPHloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"

VV(3,30*3,0*1,550+3,30*0,50*1,0+3,80*1,40*0,150)*2

35,586

4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,820	79,60	2 532,87	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"odvoz zeminy pro zásyp na meziskládku" zz		15,910			
	VV		Mezisoučet		15,910			
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		15,910			
	VV		Mezisoučet		15,910			
	VV		Součet		31,820			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,676	241,60	4 753,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"výkopy" 35,586		35,586			
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-15,910			
	VV odv		Součet		19,676			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	295,140	18,00	5 312,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"vzdálenost skládky 25 km"					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*(25-10)		295,140			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,910	44,24	703,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	PSC							
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		15,910			
	VV		Součet		15,910			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,461	273,60	3 409,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"viz pol. 162751117" odv*1,90*(1/3)		12,461			
9	K	17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	12,461	280,00	3 489,08	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*1,90*(1/3)		12,461			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,910	125,60	1 998,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození svaznin. VV "101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy" VV "zásep zeminou" VV (2,30*2,0*1,550)*2 14,260 VV (0,50*3,30*0,50)*2 1,650 VV zz Mezisoučet 15,910 VV Součet 15,910								
D 2			Zakládání	56 541,67				
11	K	273321115	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 16/20	m3	1,596	3 888,00	6 205,25	CS ÚRS 2024 01
PP Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321115 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení díku opěry nebo pilíře, b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím, c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého. VV "101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy" VV "podkladová deska C 16/20 XF3 tl. 150 mm" VV (1,40*3,80*0,150)*2 1,596								
12	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	3,300	4 640,00	15 312,00	CS ÚRS 2024 01
PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321118 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení díku opěry nebo pilíře, b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím, c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého. VV "101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy" VV "ŽB základ C30/37 XD3, XF4" VV (0,50*1,0*3,30)*2 3,300								
13	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,300	609,60	2 011,68	CS ÚRS 2024 01
PP Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321191 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení díku opěry nebo pilíře, b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím, c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého.								
14	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	5,860	1 048,00	6 141,28	CS ÚRS 2024 01
PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274354111 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámu inventárního bednění a spínacích prvků vztahené k ploše bednění, spotřebu výplní rámu bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu. VV "101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy" VV "ŽB základ C30/37 XD3, XF4" VV (0,50*3,30+0,50*1,0)*2 4,300 VV "podkladová deska C 16/20 XF3 tl. 150 mm" VV (1,40*0,150+3,80*0,150)*2 1,560 VV Součet 5,860								
15	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	5,860	57,60	337,54	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274354211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřík bednění odformovacím postříkem, měsíční nájemné rámu inventárního bednění a spínacích prvků vztahené k ploše bednění, spotřebu výplní rámu bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základů.					
	VV		"viz pol. zřízení"		5,860			
16	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,133	44 160,00	5 873,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361116					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové betonářské oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění jeřábem se zajištěním polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojování závitové výztuže spojkami WD 90. 2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut v cenách bednění základů.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		"R8" (160,0*0,3946*1,05*0,001)*2		0,133			
17	K	274361411	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,042	30 160,00	1 266,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti do 3,5 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361411					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové betonářské oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění jeřábem se zajištěním polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojování závitové výztuže spojkami WD 90. 2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut v cenách bednění základů.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		"podkladová deska C 16/20 XF3 tl. 150 mm"					
	VV		((1,40*3,80)*3,14*1,25*0,001)*2		0,042			
18	K	274361412	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,666	29 120,00	19 393,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361412					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové betonářské oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění jeřábem se zajištěním polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojování závitové výztuže spojkami WD 90. 2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut v cenách bednění základů.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		"kari síť 6/100/100" (60,0*4,44*1,25*0,001)*2		0,666			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							160 884,30	
19	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	4,573	4 560,00	20 852,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334323118					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž díků a úložných prahů na plošném základu nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového žlábků u závěrné zidky prahu, ošetření a ochranu čerstvé uložené beton. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení plastového žlábků do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79- ... Odvodnění z plastových trub u mostní opěry, b) navazující kamenný chlíč, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chlíče žlabového ze žulového kamene, c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely. d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		"opěry + křídla beton C30/37 XD3, XF4"					
	VV		(0,250*1,550*(2,30+2,0+1,60))*2		4,573			
20	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	31,930	1 016,00	32 440,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334351112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překlížky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou. 2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámu inventárního bednění a spínacích prvků vztážené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné těsnících pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3. Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3. Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve vodorovné spáře, d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenami souboru cen 985 13 Čištění ploch částí C01 katalogu 800-5 Sanace. VV "101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy" VV "opěry + křídla beton C30/37 XD3, XF4" VV (1,550*(2,30+0,250+2,30+2,0+1,60+0,250+1,60))*2 31,930					
21	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překlížek - odstranění	m2	31,930	87,20	2 784,30	CS ÚRS 2024 01
		PP	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překlížek					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334351211					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překlížky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou. 2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámu inventárního bednění a spínacích prvků vztážené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné těsnících pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3. Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3. Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve vodorovné spáře, d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenami souboru cen 985 13 Čištění ploch částí C01 katalogu 800-5 Sanace. VV "viz pol. zřízení" 31,930 31,930					
22	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,056	44 000,00	2 464,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křidel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334361216					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve skladbě bednění konstrukce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže, b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273 36-2. Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností. VV "101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy" VV "R6" (120,0*0,222*1,05)*0,001*2 0,056					
23	K	334361412	Výztuž opěr, prahů, křidel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,444	31 360,00	13 923,84	CS ÚRS 2024 01
		PP	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křidel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334361412					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve skladbě bednění konstrukce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže, b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273 36-2. Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností. VV "101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy" VV "kari 6/100/100" (40,0*4,44*1,25*0,001)*2 0,444					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	15,000	647,20	9 708,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmnutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí s výškovým a směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem frakce 8/16 a bednění kapsy. 2. V ceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdiálních madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního ocelového profilu madla, provedení lanové zatačky nad sloupkem v každých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojování lana a přišroubování horního profilu krytu madla. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci, b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		"zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní je kotveno z boků desky a křídel"					
	VV		"ocelové zábradlí v. 1,10 m se svislou výplní"					
	VV		7,50*2		15,000			
25	M	553915-R	zábradlí ocelové v. 1,10 m, včetně povrchové úpravy	m	15,000	5 200,00	78 000,00	
	PP		zábradlí ocelové v. 1,10 m, včetně povrchové úpravy					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		"zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní je kotveno z boků desky a křídel"					
	VV		"ocelové zábradlí v. 1,10 m se svislou výplní"					
	VV		7,50*2		15,000			
26	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v říms DN 110	m	8,000	88,80	710,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Chránička kabelů v říms DN 110 DN 80 do DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/388995212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a jejich spojování na potřebnou délku v konstrukci římsy vyvážané do výztuže římsy nebo do rýhy za operou, napojení trubních chráničků na případnou kabelovou komoru nebo přes dilataci na chráničku uloženou v zemní konstrukci za operou. 2. Cena nelze použít pro tvarovky HDPE chráničky multikanálové nebo žlabu s víkem, které se oceňují souborem cen 388 99-51 Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) prostup bedněním římsy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-91 Výřez bednění pro prostup betonovou konstrukcí, b) výkop rýhy pro chráničku za operou, výkop se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) pískové lože chráničky, lože se oceňuje souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, d) obsyp chráničky a výstražnou fólii, protažení protahovacího lana a kabelu trubní chráničkou.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		"chránička DN 100 mm pro kabel CETIN"					
	VV		4,0*2		8,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				39 789,75	
27	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	2,128	5 104,00	10 861,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421321128					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce přechodové desky nebo nosné konstrukce mostu, kontrolu bednění, kontrolu uložení betonářské výztuže s požadovanou krycí vrstvou, vlastní betonáž mostní konstrukce zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení betonu horního povrchu konstrukce, ošetření a ochranu čerstvé uložené betonu. 2. V cenách jsou započteny náklady na rovinnost povrchu mostní konstrukce 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou deskou, tyto se oceňují souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) vrubový kloub (trn) přechodové desky do závěrné zidky případně vrubový kloub (např. Freyssinet) desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo kloub pérový mostní desky vícepolového mostu (např. Mesnager), tyto se oceňují souborem cen 428 38 Vrbový a pérový kloub železobetonový. 4. Příplatek -1191 se může použít pouze u cen -1137 až -1140.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		"ŽB deska C 30/37 XD3, XF4"					
	VV		2,0*3,80*0,280		2,128			
28	K	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	2,128	781,60	1 663,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železobetonového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421351131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se bednění: a) z palubek u podhledu vyložení spráhující desky nosné konstrukce, b) z prken u boku přechodové desky, c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny spráhující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu, d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spráhující desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce mostu nebo spráhující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení spráhující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění. 3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce. 7. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, tyto se oceňují souborem cen 948 51-113. Podpěrné skruže dočasné ze dřeva ramenáty b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné, c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"		2,128			
	VV		"ŽB deska C 30/37 XD3, XF4"					
	VV		3,80*0,280*2					
29	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	2,128	132,00	280,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421351231					
			Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se bednění: a) z palubek u podhledu vyložení spráhující desky nosné konstrukce, b) z prken u boku přechodové desky, c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny spráhující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu, d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spráhující desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce mostu nebo spráhující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení spráhující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění. 3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce. 7. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, tyto se oceňují souborem cen 948 51-113. Podpěrné skruže dočasné ze dřeva ramenáty b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné, c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.					
	VV		"viz pol. zřízení"		2,128			
30	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	0,155	50 880,00	7 886,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500 deskového mostu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421361226					
			Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spráhující desky nebo desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a tmínků betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajišťujících požadované krytí, vázání nebo bodové sváry k vytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro zajištění průběhu trubek předpinací výztuže. b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		"R8" 250,0*0,3946*1,05*0,001		0,104			
	VV		"R6" 220,0*0,222*1,05*0,001		0,051			
	VV		Součet		0,155			
31	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm	m2	6,240	357,60	2 231,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451311111					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy z betonu prostého. 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovnostmi podloží.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		"odlážďení lomovým kamenem tl. 200 mm do betonového lože					
	VV		C 20/25 XF3 tl. 100 mm"					
	VV		7,80*0,80		6,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	2,790	3 272,00	9 128,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tředěného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za operami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za operami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných licí.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		3,10*3,0*0,30		2,790			
33	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	6,240	1 240,00	7 737,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513127					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1. Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lící plochy dlažby.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		"odlážďení lomovým kamenem tl. 200 mm do betonového lože C 20/25 XF3 tl. 100 mm"					
	VV		7,80*0,80		6,240			
	D	8	Trubní vedení				739,20	
34	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,200	3 696,00	739,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623171					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Obetonování zdiva stok ve stole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		"vyústění trativodu DN 200" 0,20		0,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 486,64	
35	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	2,000	216,80	433,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935112111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lící plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lící plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světla šířka tvárnice.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		2,0		2,000			
36	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	2,000	446,40	892,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm					
	VV		"viz pol. 935112111" 2,0		2,000			
37	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	11,780	508,80	5 993,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/948411111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách podpěrných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámu. 2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště. 3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pížno jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby. 4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se stanoví individuálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení. 5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních nákladech. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odsukřovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1. Odsukřování bednění na podpěrné konstrukci, b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95-... Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce, c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dlců. d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nákladku na vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		"ŽB deska C 30/37 XD3, XF4"					
	VV		2,0*3,80*1,550		11,780			
38	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	11,780	108,00	1 272,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/948411211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách podpěrných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámu. 2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště. 3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pířmo jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby. 4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se stanoví individuálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení. 5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních nákladech. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odsukovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odsukování bednění na podpěrné konstrukci, b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce, c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dílci. d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nákladku a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.					
		VV	"viz pol. zřízení"		11,780			
39	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	11,780	75,92	894,34	CS ÚRS 2024 01
		PP	Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží z věží výšky do 10 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/948411911					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách podpěrných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámu. 2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště. 3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pířmo jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby. 4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se stanoví individuálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení. 5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních nákladech. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odsukovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odsukování bednění na podpěrné konstrukci, b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce, c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dílci. d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nákladku a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.					
		PSC						
		VV	"předpoklad 1 měsíc"		11,780			
		D 998	Přesun hmot				2 933,80	
40	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	14,669	200,00	2 933,80	CS ÚRS 2024 01
		PP	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998212111					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně. 2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo jeřábem s kontejnerem). U betonu je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost betonu nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.					
		PSC						
		D PSV	Práce a dodávky PSV				25 183,77	
		D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 793,13	
41	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	50,010	23,60	1 180,24	CS ÚRS 2024 01
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		PSC						
		VV	"svislá část na líci"					
		VV	"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
		VV	"opěry" 2,0*1,550*2		6,200			
		VV	"ŽB základ" 3,30*(0,40+0,50)*2		5,940			
		VV	Mezisoučet		12,140			
		VV	"na rubu"					
		VV	"opěry + křídla"					
		VV	(1,550*(2,30+0,250+2,30+2,0+1,60+0,250+1,60))*2		31,930			
		VV	"ŽB základ" 3,30*(0,40+0,50)*2		5,940			
		VV	Mezisoučet		37,870			
		VV	Součet		50,010			
42	M	1116315R	lak asfaltový penetrační	t	0,015	54 400,00	816,00	
		PP	lak asfaltový penetrační					
		VV	"viz pol. 711112001"					
		VV	50,010*0,00030		0,015			
		VV	Součet		0,015			
43	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	50,010	25,92	1 296,26	CS ÚRS 2024 01
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112002					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		PSC						
		VV	"svislá část na líci"					
		VV	"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"opěry" 2,0*1,550*2		6,200			
	VV		"ŽB základ" 3,30*(0,40+0,50)*2		5,940			
	VV		Mezisoučet		12,140			
	VV		"na rubu"					
	VV		"opěry + křídla"					
	VV		(1,550*(2,30+0,250+2,30+2,0+1,60+0,250+1,60))*2		31,930			
	VV		"ŽB základ" 3,30*(0,40+0,50)*2		5,940			
	VV		Mezisoučet		37,870			
	VV		Součet		50,010			
44	M	1116315R1	lak asfaltový izolační	t	0,018	54 400,00	979,20	
	PP		lak asfaltový izolační					
	VV		"viz pol. 711112002"					
	VV		50,010*0,00035		0,018			
	VV		Součet		0,018			
45	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	50,010	26,80	1 340,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711132101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		50,010		50,010			
46	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	57,512	60,24	3 464,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2					
	VV		"viz pol. 711132101"					
	VV		50,010*1,15		57,512			
47	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	50,010	128,00	6 401,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		50,010		50,010			
48	M	628321-R	pás asfaltový natavitelný s jemnozrnným minerálním posypem	m2	57,512	120,00	6 901,44	
	PP		pás asfaltový natavitelný s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		"viz pol. 711142559"					
	VV		50,010*1,150		57,512			
49	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,398	1 040,00	413,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				2 390,64	
50	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	7,000	283,20	1 982,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783937163					
	VV		"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"					
	VV		"těsnící epoxidový nátěr"					
	VV		2,0*3,50		7,000			
51	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	7,000	58,32	408,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783997151					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník

Objekt:
01 - Chodník - Uznatelné náklady

Soupis:
014 - Vedlejší a ostatní náklady - chodník

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Červenka	Datum:	5. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	00635740
	Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	74276361
	Ing. Linda Smítalová – Atelis	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Čiklová	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			110 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	110 000,00	21,00%	23 100,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			133 100,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník

Objekt: 01 - Chodník - Uznatelné náklady

Soupis: 014 - Vedlejší a ostatní náklady - chodník

Místo:	Červenka	Datum:	5. 6. 2024
Zadavatel:	Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka	Projektant:	Ing. Linda Smítalová – Atelis
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Čiklová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	110 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	110 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník

Objekt: 01 - Chodník - Uznatelné náklady

Soupis: 014 - Vedlejší a ostatní náklady - chodník

Místo: Červenka

Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel: Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Projektant: Ing. Linda Smítalová – Atelis

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

110 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

110 000,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					55 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000								
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000								
VV "vytýčení inženýrských sítí, včetně aktualizace vyjádření správců" 1,0								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Geodetické práce po výstavbě								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000								
VV "zaměření skutečného provedení stavby" 1,0								
4	K	01320300R	Zpracování havarijního a povodňového plánu	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP Zpracování havarijního a povodňového plánu								
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
D	VRN3	Zařízení staveniště					35 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
D	VRN4	Inženýrská činnost					15 000,00	
7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zkoušky a ostatní měření								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000								
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Kompletační a koordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D	VRN9	Ostatní náklady					5 000,00	
9	K	R-001	Přechodné a provizorní dopravní zařízení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP Přechodné a provizorní dopravní zařízení								
VV "po dobu výstavby" 1,0								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník
Objekt:
02 - Chodník - Neuznatelné náklady
Soupis:
021 - SO 101 - Chodník - neuznatelné náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Červenka	Datum:	5. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	00635740
	Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	74276361
	Ing. Linda Smítalová – Atelis	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Čiklová	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		2 168 975,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 168 975,30	21,00%	455 484,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 624 460,11

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník

Objekt: 02 - Chodník - Neuznatelné náklady

Soupis: 021 - SO 101 - Chodník - neuznatelné náklady

Místo:	Červenka	Datum:	5. 6. 2024
Zadavatel:	Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka	Projektant:	Ing. Linda Smítalová – Atelis
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Čiklová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 168 975,30
HSV - Práce a dodávky HSV	2 168 975,30
1 - Zemní práce	546 182,55
2 - Zakládání	1 801,44
4 - Vodorovné konstrukce	75 889,80
5 - Komunikace pozemní	719 404,54
8 - Trubní vedení	13 044,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	632 223,82
997 - Přesun sutě	131 500,89
998 - Přesun hmot	48 928,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník

Objekt: 02 - Chodník - Neuznatelné náklady

Soupis: 021 - SO 101 - Chodník - neuznatelné náklady

Místo: Červenka Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel: Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka Projektant: Ing. Linda Smítalová – Atelis

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 168 975,30

D HSV Práce a dodávky HSV 2 168 975,30

D 1 Zemní práce 546 182,55

5	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	1,830	3 176,00	5 812,08	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251221 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) případný odvoz odpadu, tyto se oceňují individuálně, b) zásep jámy vzniklé frézováním, tyto se oceňují cenami souboru cen 174 11-11.. Zásep jam po vyfrézovaných pařezech, c) vykopání a vyhrabání nadrcené dřevní hmoty, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 122 91-11.. Odstranění vyfrézované dřevní hmoty. 2. Při měření se započítává plocha náběhových kořenů.								
PSC								
VV "Kácení (č.1) - jabloň obv. kmene 80 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,50*0,50 0,250								
VV "Kácení (č.3) - jabloň obv. kmene 80 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,50*0,50 0,250								
VV "Kácení (č.5) - jabloň obv. kmene 85 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,50*0,50 0,250								
VV "Kácení (č.2) - jabloň obv. kmene 110 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,60*0,60 0,360								
VV "Kácení (č.4) - jabloň obv. kmene 110 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,60*0,60 0,360								
VV "Kácení (č.6) - jabloň obv. kmene 105 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,60*0,60 0,360								
VV pa Součeto 1,830								
6	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	67,60	270,40	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121 VV "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" VV "Odstranění bet. dlažby 40x40 cm" 4,0 4,000								
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	17,000	88,00	1 496,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123 VV "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" VV "Odstranění betonové zámkové dlažby" 7,0 7,000 VV "Předláždění stávající bet. dlažby" 10,0 10,000 VV Součet 17,000								
8	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	24,000	22,08	529,92	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106221 VV "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" VV "Odstranění žulových kostek" 24,0 24,000								
9	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000	42,96	214,80	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107321 VV "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" VV "Odstranění šterku tl. 5 cm" 5,0 5,000								
10	K	113107244	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	138,000	98,40	13 579,20	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107244								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění penetračního makadamu tl. 200 mm"		138,0		138,000	
11	K	113154255	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	477,000	160,00	76 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154255					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Frézování asfaltu tl. 12 cm"		477,0		477,000	
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	60,72	242,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění betonového silničního obrubníku"					
	VV		4,0		4,000			
13	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	80,000	116,00	9 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101202					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivě čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"předpoklad projektanta 10 dní x 8 hod"					
	VV		10*8		80,000			
14	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	10,000	58,40	584,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101302					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"předpoklad projektanta 10 dní x 8 hod"					
	VV		10,0		10,000			
15	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	282,000	12,00	3 384,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomítlí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. "dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "Odhumusování tl. 10 cm" "dle přílohy B.P6" 282,0 Součet 282,000 282,000					
16	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	262,332	80,80	21 196,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek. "dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "výkop" 0,20*41,50 8,300 0,20*1,20*(9,0+5,0) 3,360 0,320*1,20*(34,50+23,50) 22,272 0,50*(15,0+34,0+31,0) 40,000 0,30*108,0 32,400 Mezisoučet 106,332 "Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,40*1,0*108,0 43,200 0,40*1,20*(34,50+23,50) 27,840 0,40*1,20*177,0 84,960 Mezisoučet 156,000 Součet 262,332					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

				Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přílehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osově délce vedení ve výkopisti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopisti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopisti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopisti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem zřízení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopisti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti.				
VV		"podíl výkopu 20%"						
VV		odk*0,20		52,466				
20	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	61,500	180,00	11 070,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			"101.8d Propustek P3b – půdorys a řezy"					
VV			15,0*2,0*0,80					
VV			"101.8a Propustek P1 – půdorys a řezy"					
VV			10,0*1,50*2,50					
VV hj			Součet					
21	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	10,800	407,20	4 397,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251104					
PSC			1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
VV			"Výkop pro přípojky PVC DN 100, 150"					
VV			0,60*1,0*(9,0+9,0)					
VV vr			Součet					
22	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	0,700	840,00	588,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251102					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
VV			"Výkop pro UV " 0,70*1,0					
VV vš			Součet					
23	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	239,300	79,60	19 048,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
VV			"odvoz sejmuté ornice na meziskládku" odh*0,10					
VV			"odvoz zeminy pro zásyp na meziskládku" zz					
VV			Mezisoučet					
VV			"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dovoz zeminy pro ohumusování z meziskládky"	ohu*0,10	171,300			
	VV		Mezisoučet		191,200			
	VV		Součet		239,300			
24	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,200	151,20	4 263,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy po ohumusování"		28,200			
	VV		odh*0,10					
25	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	315,432	241,60	76 208,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206"	odk	262,332			
	VV		"výkopy - viz pol. 131251104"	hj	61,500			
	VV		"výkopy - viz pol. 132251104"	vr	10,800			
	VV		"výkopy - viz pol. 133251102"	vš	0,700			
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101"	-zz	-19,900			
	VV odv		Součet		315,432			
26	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 154,320	18,00	56 777,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*(20-10)		3 154,320			
28	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	191,200	44,24	8 458,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky"	zz	19,900			
	VV		"dovoz zeminy pro ohumusování z meziskládky"	ohu*0,10	171,300			
	VV		Součet		191,200			
29	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	42,000	37,12	1 559,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151101					
	VV		"viz řez č. A18 (D.101.5b)"					
	VV		"Vytvarování násypu podél příkopu"					
	VV		21,0*2		42,000			
30	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	21,000	149,60	3 141,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151111					
	VV		"viz řez č. A18 (D.101.5b)"					
	VV		"Vytvarování násypu podél příkopu"					
	VV		21,0		21,000			
31	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	199,774	273,60	54 658,17	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*1,90*(1/3)		199,774			
32	K	17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	199,774	280,00	55 936,72	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*1,90*(1/3)		199,774			
33	K	174111121	Zásyp jam po vyřezovaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,830	1 400,00	2 562,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam po vyřezovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111121 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V ceně jsou započteny i náklady na přemístění zeminy na vzdálenost do 20 m, zásyp jam, hutnění a hrubé urovnání povrchu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zeminu, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. Zásyp jam po pařezech o průměru do 200 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmnutí ornice. 4. Ceny nelze použít v případě bezprostřední výsadby dřevin na místo odřezovaných pařezů.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		pa		1,830			
34	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,915	944,00	863,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		"viz pol. 174111121" pa*0,50		0,915			
35	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,000	125,60	3 265,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávání prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"zásyp zeminou" 7,0		7,000			
	VV		"101.8d Propustek P3b – půdorys a řezy"					
	VV		15,0*0,60*0,60		5,400			
	VV		"101.8a Propustek P1 – půdorys a řezy"					
	VV		7,50*1,0*1,0		7,500			
	VV	zz	Mezisoučet		19,900			
	VV		"Zásyp UV ŠD fr. 0-8 mm" 0,70*1,0		0,700			
	VV	zšd	Mezisoučet		0,700			
	VV		"Zásyp přípojek betonovým recyklatem"					
	VV		0,60*0,50*(9,0+9,0)		5,400			
	VV	zrec	Mezisoučet		5,400			
	VV		Součet		26,000			
36	M	58344121	šterkodrt frakce 0/8	t	1,435	343,20	492,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 174151101" zšd*2,05		1,435			
37	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	11,880	302,40	3 592,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		recyklát betonový frakce 0/32					
	VV		"viz pol. 174151101" zrec*2,20		11,880			
38	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,400	188,00	1 015,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Obsyp přípojky PVC DN 100, 150 štěrkopískem fr. 0-22 mm"					
	VV		0,60*0,50*(9,0+9,0)		5,400			
	VV	zšp	Mezisoučet		5,400			
	VV		Součet		5,400			
39	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	11,070	301,60	3 338,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/22					
	VV		"viz pol. 175151101" zšp*2,05		11,070			
40	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	448,300	25,28	11 333,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		108,0+41,50+1,20*(9,0+5,0)+1,20*(34,50+23,50)+1,20*177,0		448,300			
41	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 713,000	13,84	23 707,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice.					
	VV		"G.1a Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"tl. 100 mm" 1713,0		1 713,000			
	VV	ohu	Součet		1 713,000			
42	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	356,667	21,28	7 589,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351115					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice.					
	VV		"uložení přebytečné zeminy po ohumusování"					
	VV		odh*0,10/0,30		94,000			
	VV		(2501,0*0,10-1713,0*0,10)/0,30		262,667			
	VV		Součet		356,667			
43	K	181451121	Založení lučního travníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 093,000	4,25	8 895,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"viz pol. 181351113"					
	VV		ohu		1 713,000			
	VV		"osetř nad příkopem přes pole" 380,0		380,000			
	VV		Součet		2 093,000			
44	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	52,325	112,00	5 860,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		"viz pol. 181451121"					
	VV		"spotřeba 25 g / m2"					
	VV		ohu*0,025		42,825			
	VV		380,0*0,025		9,500			
	VV		Součet		52,325			
45	K	181-R-002	Keře - dodávka a výsadba, včetně hloubení jamky, hnojení, zálivky, péstebná péče	kus	60,000	280,00	16 800,00	
	PP		Keře - dodávka a výsadba, včetně hloubení jamky, hnojení, zálivky, péstebná péče					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"Ligustrum vulgare (Ptačí zob obecný)" 10,0		10,000			
	VV		"Viburnum opulu (Kalina obecná)" 10,0		10,000			
	VV		"Viburnum lantana (Kalina tušalaj)" 10,0		10,000			
	VV		"Cornus sanguinea (Svída krvavá)" 10,0		10,000			
	VV		"Cornus mas (Dřín obecný)" 10,0		10,000			
	VV		"Rosa canina (růže šípková)" 10,0		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			60,000			
D 2		Zakládání					1 801,44	
46	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,540	3 336,00	1 801,44	CS ÚRS 2024 01
PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711						
VV		"101.8a Propustek P1 – půdorys a řezy"						
VV		"betonový práh kamenné dlažby C20/25 XF3 tl. 300"						
VV		1,50*0,60*0,30*2			0,540			
D 4		Vodorovné konstrukce					75 889,80	
47	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm	m2	31,500	599,20	18 874,80	CS ÚRS 2024 01
PP		Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451313521						
VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"						
VV		"Okamenování - lomový kámen tl. 15 cm do bet. Lože tl. 15 cm C20/25nXF3" 12,0			12,000			
VV		"101.8d Propustek P3b – půdorys a řezy"						
VV		"odláždění lomovým kamenem tl. 150 mm do bet. lože C20/25 XF3 tl. 150 mm"						
VV		1,50*1,50*2			4,500			
VV		"101.8a Propustek P1 – půdorys a řezy"						
VV		3,0*2,50*2			15,000			
VV		Součet			31,500			
48	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	17,955	1 000,00	17 955,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.						
VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"						
VV		"ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod přípojku PVC DN 100, 150"						
VV		0,60*0,10*(9,0+9,0)			1,080			
VV		"101.8d Propustek P3b – půdorys a řezy"						
VV		15,0*1,40*0,50			10,500			
VV		"101.8a Propustek P1 – půdorys a řezy"						
VV		7,50*1,70*0,50			6,375			
VV		Součet			17,955			
49	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	31,500	1 240,00	39 060,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513127						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1. Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby.						
VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"						
VV		"Okamenování - lomový kámen tl. 15 cm do bet. Lože tl. 15 cm C20/25nXF3" 12,0			12,000			
VV		"101.8d Propustek P3b – půdorys a řezy"						
VV		"odláždění lomovým kamenem tl. 150 mm do bet. lože C20/25 XF3 tl. 150 mm"						
VV		1,50*1,50*2			4,500			
VV		"101.8a Propustek P1 – půdorys a řezy"						
VV		3,0*2,50*2			15,000			
VV		Součet			31,500			
D 5		Komunikace pozemní					719 404,54	
50	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	780,000	22,24	17 347,20	CS ÚRS 2024 01
PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564561111						
VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"						
VV		"Sanace zemní plně - lomový kámen fr. 0-90 - celková tl. 400 mm"						
VV		1,0*108,0*2			216,000			
VV		1,20*(34,50+23,50)*2			139,200			
VV		1,20*177,0*2			424,800			
VV		"odpočet sanace penetračním makadamem"						
VV		-((73,0+138,0)*0,20)/0,40*2			-211,000			
VV		Mezisoučet			569,000			
VV		"Sanace zemní plně - vytěžený penetrační makadam"						
VV		((73,0+138,0)*0,20)/0,40*2			211,000			
VV		Součet			780,000			
51	M	5834422R	šterkodrt' frakce 0/90	t	233,290	280,00	65 321,20	
PP		šterkodrt' frakce 0/90						
VV		"viz pol. 564561111"						
VV		"Sanace zemní plně - lomový kámen fr. 0-90"						
VV		569,0*0,20*2,05			233,290			
52	K	564851111	Podklad ze šterkodrt' ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	557,000	164,00	91 348,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 2 - silnice a účelová komunikace" 87,0		87,000			
	VV		"Konstrukce 7 - vjezd - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8 cm, šedá" 34,50*2		69,000			
	VV		"Konstrukce 7 - plocha pro kontejnery - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá" 23,50*2		47,000			
	VV		"Konstrukce 8 - parkovací stání - bet. distanční dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá" 177,0*2		354,000			
	VV		Součet		557,000			
53	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	151,200	214,40	32 417,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 2 - silnice a účelová komunikace" 87,0*1,10		95,700			
	VV		"Konstrukce 3 - ostatní plochy - živičný recyklát" 41,50		41,500			
	VV		"Konstrukce 6 - chodník - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, šedá" 9,0		9,000			
	VV		"Konstrukce 6 - plocha pro lavičku - žulová kostka 10/10/10" 5,0		5,000			
	VV		Součet		151,200			
54	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	41,500	68,08	2 825,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564931412					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"Konstrukce 3 - ostatní plochy - živičný recyklát" 41,50		41,500			
55	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	15,000	498,40	7 476,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571908111					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"kačírky tl. 10 cm" 15,0		15,000			
56	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	87,000	23,20	2 018,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"Konstrukce 2 - silnice a účelová komunikace" 87,0		87,000			
57	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	910,000	8,96	8 153,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"Konstrukce 2 - silnice a účelová komunikace" 87,0		87,000			
	VV		"Konstrukce 4 - silnice a účelová komunikace" 411,50*2		823,000			
	VV		Součet		910,000			
58	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	498,500	263,20	131 205,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577133111					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"Konstrukce 2 - silnice a účelová komunikace" 87,0		87,000			
	VV		"Konstrukce 4 - silnice a účelová komunikace" 411,50		411,500			
	VV		Součet		498,500			
59	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	498,500	316,00	157 526,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"Konstrukce 2 - silnice a účelová komunikace" 87,0		87,000			
	VV		"Konstrukce 4 - silnice a účelová komunikace" 411,50		411,500			
	VV		Součet		498,500			
60	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	5,000	594,40	2 972,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Konstrukce 6 - plocha pro lavičku - žulová kostka 10/10/10"		5,000			
			5,0					
61	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	5,050	663,20	3 349,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 591211111 + ztratiné 1%"					
	VV		5,0*1,01		5,050			
62	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	9,000	268,80	2 419,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 6 - chodník - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, šedá"		9,000			
	VV		9,0		9,000			
			Součet					
63	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	9,090	312,80	2 843,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596211113 + ztratiné 1%"					
	VV		"šedá" 9,0*1,01		9,090			
64	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	245,000	296,00	72 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212213					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázků o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratiné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1a SO 101 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"Lože z kamenné drti fr. 4–8 mm"					
	VV		"Konstrukce 7 - vjezd - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8 cm, šedá"		34,50			
	VV		34,50					
	VV		"Konstrukce 7 - plocha pro kontejnery - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá"		23,50			
	VV		23,50					
	VV		"Konstrukce 8 - parkovací stání - bet. distanční dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá"		177,0			
	VV		177,0					
	VV		"Předláždění stávající bet. dlažby"	10,0	10,000			
	VV		10,0		245,000			
65	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	34,845	418,40	14 579,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212213 + ztratiné 1%"					
	VV		"šedá" 34,50*1,01		34,845			
66	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	24,205	424,80	10 282,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212213 + ztratiné 3%"					
	VV		"šedá" 23,50*1,03		24,205			
67	M	592450-R2	dlažba tvar čtverec betonová distanční 200x200x80mm přírodní	m2	182,310	520,00	94 801,20	
	PP		dlažba tvar čtverec betonová distanční 200x200x80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212213 + ztratiné 3%"					
	VV		"šedá" 177,0*1,03		182,310			
	D	8	Trubní vedení				13 044,26	
68	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	18,000	144,80	2 606,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Přípojka od žlabů - PVC DN 100"	9,0	9,000			
	VV		"Přípojka od UV - PVC DN 150"	5,0+4,0	9,000			
	VV		Součet		18,000			
69	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	9,135	200,00	1 827,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8					
	VV		"viz pol. 871313121 + ztratiné 1,5%"					
	VV		9,0*1,015		9,135			
70	M	28611210	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8	m	9,135	246,40	2 250,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8					
	VV		"viz pol. 871313121 + ztratiné 1,5%"					
	VV		9,0*1,015		9,135			
71	K	89594111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	2 560,00	2 560,00	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.								
	P							
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Uliční vpust' klasická 30x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV4)"					
	VV		1,0		1,000			
72	M	592-R-501	uliční vpust' z prefabrikovaných dílů, mříž klasická 30x50 cm s mechanismem proti odcizení	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
	PP		uliční vpust' z prefabrikovaných dílů, mříž klasická 30x50 cm s mechanismem proti odcizení					
	VV		"viz pol. 895941111"					
	VV		"Uliční vpust' klasická 30x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV4)"					
	VV		1,0		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				632 223,82	
73	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	269,60	539,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111					
	VV		"viz E.1 Stručný technický popis - dodatek č. 1"					
	VV		"sloupek Z11g - červený" 2,0		2,000			
74	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	203,20	406,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek směrový silniční plastový 1,2m					
	VV		"viz pol. 912211111"					
	VV		"sloupek Z11g - červený" 2,0		2,000			
75	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	226,40	2 037,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
	VV		"101.9 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislá DZ - P4 + ocelový sloupek" 3,0		3,000			
	VV		"Svislá DZ - IP10a + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - A31c + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - A29 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - A31a" 1,0		1,000			
	VV		Součet		9,000			
76	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000	645,60	1 291,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
77	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	3,000	645,60	1 936,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - P4 + ocelový sloupek" 3,0		3,000			
78	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - IP10a + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
79	M	40445603	výstražné dopravní značky A31a, b, c 400x1200mm	kus	2,000	738,40	1 476,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		výstražné dopravní značky A31a, b, c 400x1200mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - A31c + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá DZ - A31a" 1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
80	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	1,000	645,60	645,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá DZ - A29 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
81	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,000	856,00	6 848,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. VV "101.9 Dopravní značky, dopravní zařízení" VV "Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek" 2,0 2,000 VV "Svislá DZ - P4 + ocelový sloupek" 3,0 3,000 VV "Svislá DZ - IP10a + ocelový sloupek" 1,0 1,000 VV "Svislá DZ - A31c + ocelový sloupek" 1,0 1,000 VV "Svislá DZ - A29 + ocelový sloupek" 1,0 1,000 VV Součet 8,000					
82	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,000	555,20	4 441,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112" 8,0		8,000			
83	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	154,40	1 544,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značkv					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztrátné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěrv.					
	PSC		"G.2a Situace výměr navrhovaných obrubníků" "Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 10,0		10,000			
84	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,010	663,20	669,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 916111123 + ztrátné 1%"					
	VV		10,0*0,10*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
85	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	95,500	250,00	23 875,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva téžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC		"G.2a Situace výměr navrhovaných obrubníků" "Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 67,0		67,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 24,50		24,500			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 2,0		2,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 2,0		2,000			
	VV		Součet		95,500			
86	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	67,670	150,00	10 150,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztrátné 1%" 67,0*1,01		67,670			
87	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	24,745	130,00	3 216,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztrátné 1%" 24,50*1,01		24,745			
88	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,040	412,00	1 664,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztrátné 1%" (2,0+2,0)*1,01		4,040			
89	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	108,000	180,00	19 440,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132113 "G.2a Situace výměr navrhovaných obrubníků" "Betonová silniční přídlažba 25/8/50 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 108,0		108,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	109,080	167,20	18 238,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
	VV		"viz pol. 916132113 + ztratiné 1%"					
	VV		108,0*1,01		109,080			
91	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	142,000	240,00	34 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
	VV		"G.2a Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		142,0		142,000			
	VV		Součet		142,000			
92	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	143,420	128,00	18 357,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916231213" 142,0*1,01		143,420			
93	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,668	2 800,00	24 270,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"G.2a Situace výměr navrhovaných obrubníků"					
	VV		"Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		10,0*0,20*0,10		0,200			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		67,0*0,250*0,10		1,675			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		24,50*0,250*0,10		0,613			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		2,0*0,250*0,10		0,050			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		2,0*0,250*0,10		0,050			
	VV		"Betonová silniční přídlažba 25/8/50 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		108,0*0,30*0,10		3,240			
	VV		"Chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		142,0*0,20*0,10		2,840			
	VV		Součet		8,668			
94	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	15,000	2 040,00	30 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521140					
	VV		"Propustek P3b"					
	VV		"prefabrikovaná ŽB trouba DN 600" 15,0		15,000			
95	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	15,150	2 300,00	34 845,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 600					
	VV		"viz pol. 919521140 + ztratiné 1%"					
	VV		15,0*1,01		15,150			
96	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	kus	13,000	248,00	3 224,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800					
	VV		"Propustek P3b"					
	VV		13,0		13,000			
97	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	7,500	2 800,00	21 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521160					
	VV		"101.8a Propustek P1 – půdorys a řezy"					
	VV		7,50		7,500			
98	M	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m	7,575	4 300,00	32 572,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 800					
	VV		"viz pol. 919521160 + ztratiné 1%"					
	VV		7,50*1,01		7,575			
99	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	kus	6,000	248,00	1 488,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800					
	VV		"101.8a Propustek P1 – půdorys a řezy"					
	VV		6,0		6,000			
100	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	363,000	58,08	21 083,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Separační geotextilie netkaná, PP, CBR více než 4kN, min 300 g/m2"					
	VV		81,0+1,20*(34,50+23,50+177,0)		363,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	775,000	80,00	62 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
	VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou zálivkou"					
	VV		775,0		775,000			
102	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	857,000	110,00	94 270,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Seříznutí asfaltu tl. 12 cm" 82,0+775,0		857,000			
103	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	9,000	477,60	4 298,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"Žlab z polymerbetonu s integrovanou litinovou hranou"					
	VV		"krycí litinový rošt (D400)"					
	VV		"Žlab s příčným řezem tvaru U, stavební délky jednoho dílu 1,00 m"					
	VV		"Stavební výška žlabu bude 165 mm a šířka 160 mm"					
	VV		"Srážková voda je vedena přes speciální předvarování pro svislý odtok s košem na hrubé nečistoty"					
	VV		5,0+4,0		9,000			
104	M	59227-R1	Žlab odvodňovací polymerbetonový š. 160 mm, mříž D400	m	9,000	3 360,00	30 240,00	
	PP		Žlab odvodňovací polymerbetonový š. 160 mm, mříž D400					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"Žlab z polymerbetonu s integrovanou litinovou hranou"					
	VV		"krycí litinový rošt (D400)"					
	VV		"Žlab s příčným řezem tvaru U, stavební délky jednoho dílu 1,00 m"					
	VV		"Stavební výška žlabu bude 165 mm a šířka 160 mm"					
	VV		"Srážková voda je vedena přes speciální předvarování pro svislý odtok s košem na hrubé nečistoty"					
	VV		5,0+4,0		9,000			
105	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	20,000	87,20	1 744,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosů na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosů všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.					
	VV		"101.8d Propustek P3b – půdorys a řezy"					
	VV		"prohloubení koryta" 10,0+10,0		20,000			
106	K	938902472	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	50,000	454,40	22 720,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902472					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Čištění propustků na IDVT:10203255" 50,0		50,000			
107	K	961022-R1	Odstranění dřeva tl. 10 cm, včetně naložení, odvozu a poplatku za skládku	m2	1,000	400,00	400,00	
	PP		Odstranění dřeva tl. 10 cm, včetně naložení, odvozu a poplatku za skládku					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		1,0		1,000			
108	K	961022-R2	Odstranění pneumatiky od traktoru, včetně naložení, odvozu a poplatku za skládku	kus	1,000	400,00	400,00	
	PP		Odstranění pneumatiky od traktoru, včetně naložení, odvozu a poplatku za skládku					
109	K	961022-R3	Posun soukromé poštovní schránky, včetně nového základu, pomocných konstrukcí a prací	kus	1,000	400,00	400,00	
	PP		Posun soukromé poštovní schránky, včetně nového základu, pomocných konstrukcí a prací					
110	K	961022-R4	Demontáž a opětovná montáž zábradlí, včetně pomocných konstrukcí a prací	m	8,500	2 400,00	20 400,00	
	PP		Demontáž a opětovná montáž zábradlí, včetně pomocných konstrukcí a prací					
111	K	961022-R5	Výšková úprava brány, včetně pomocných konstrukcí a prací	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
	PP		Výšková úprava brány, včetně pomocných konstrukcí a prací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,000	3 464,00	24 248,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění betonu" 4,0		4,000			
	VV		"101.8a Propustek P1 – půdorys a řezy"					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		7,000			
113	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	6,865	928,00	6 370,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962022391					
	VV		"101.8a Propustek P1 – půdorys a řezy"					
	VV		"demolice kamenné zdi"					
	VV		1,150*2,50+1,15*2,60+1,0*1,0		6,865			
114	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	364,80	1 459,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1					
	PSC		Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		"101.9 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Odstranění DZ vč. sloupku" 4,0		4,000			
115	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000	56,48	451,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211					
	VV		"101.9 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Odstranění DZ vč. sloupku" 4,0		4,000			
	VV		"Odstranění DZ bez sloupku" 4,0		4,000			
	VV		Součet		8,000			
116	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	4,000	1 568,00	6 272,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008112					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění betonové trouby DN500" 4,0		4,000			
117	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	3,800	2 920,00	11 096,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008113					
	VV		"101.8a Propustek P1 – půdorys a řezy"					
	VV		3,80		3,800			
118	K	966008231	Bourání plastového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	6,500	57,68	374,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek plastového s krycím roštem šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008231					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění ocelového žlabu s mřížkou, š. 15 cm, dl. 4 m" 1*4,0		4,000			
	VV		"Odstranění ocelového žlabu s mřížkou, š. 15 cm, dl. 2,5 m" 1*2,50		2,500			
	VV		Součet		6,500			
119	K	977213615	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu šikmý řez DN 600	kus	2,000	4 608,00	9 216,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových ve výkopu kruhových šikmý řez DN 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977213615					
	VV		"Propustek P3b"					
	VV		"prefabrikovaná ŽB trouba DN 600" 2,0		2,000			
120	K	977213616	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu šikmý řez DN 800	kus	2,000	6 088,00	12 176,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových ve výkopu kruhových šikmý řez DN 800					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977213616					
	VV		"101.8a Propustek P1 – půdorys a řezy"					
	VV		"prefabrikovaná ŽB trouba DN 800" 2,0		2,000			
D		997	Přesun sutě				131 500,89	
121	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	450,045	41,36	18 613,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		PSC						
		VV	"viz pol. 113106121 - betonová dlažba" 4,0*0,255		1,020			
		VV	"viz pol. 113106123 - zámková dlažba" 7,0*0,260		1,820			
		VV	"viz pol. 113106221 - kostky" 24,0*0,320		7,680			
		VV	"viz pol. 113107321 - kamenivo drcené tl. 100 mm" 5,0*0,170		0,850			
		VV	"viz pol. 113154255 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 477,0*0,460		219,420			
		VV	"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 4,0*0,205		0,820			
		VV	"viz pol. 938902113 - čištění příkopů" 20,0*0,324		6,480			
		VV	"viz pol. 938902472 - čištění propustků" 50,0*0,258		12,900			
		VV	"viz pol. 961044111 - bourání betonu" 7,0*2,0		14,000			
		VV	"viz pol. 962022391 - kamenné zdivo" 6,865*2,50		17,163			
		VV	"viz pol. 966006132 - DZ" 4,0*0,082		0,328			
		VV	"viz pol. 966008112 - bourání trubního propustku DN 500" 4,0*0,980		3,920			
		VV	"viz pol. 966008113 - bourání trubního propustku DN 800" 3,80*2,055		7,809			
		VV	"viz pol. 966008231 - bourání žlabu" 6,50*0,350		2,275			
		VV sut	Součet		296,485			
		VV	"odvoz na meziskládku"					
		VV	"viz pol. 113107244 - penetrační makadam tl. 200 mm" 138,0*0,20*2,20		60,720			
		VV	Mezisoučet		60,720			
		VV	"dovoz z meziskládky"					
		VV	"viz pol. 113107244 - penetrační makadam tl. 200 mm" (73,0+138,0)*0,20*2,20		92,840			
		VV sut			296,485			
		VV	Součet		450,045			
122	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 633,215	8,88	50 022,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		VV	"vzdálenost skládky 20 km"					
		VV	"viz pol. 997221551" sut*(20-1)		5 633,215			
123	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	92,840	90,00	8 355,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"viz pol. 113107244 - penetrační makadam tl. 200 mm" (73,0+138,0)*0,20*2,20		92,840			
124	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	20,263	100,00	2 026,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 113106121 - betonová dlažba" 4,0*0,255		1,020			
	VV		"viz pol. 113106123 - zámková dlažba" 7,0*0,260		1,820			
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 4,0*0,205		0,820			
	VV		"viz pol. 961044111 - bourání betonu" 7,0*2,0		14,000			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ" 4,0*0,082		0,328			
	VV		"viz pol. 966008231 - bourání žlabu" 6,50*0,350		2,275			
	VV		Součet		20,263			
125	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	11,729	190,00	2 228,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862					
	VV		"viz pol. 966008112 - bourání trubního propustku DN 500" 4,0*0,980		3,920			
	VV		"viz pol. 966008113 - bourání trubního propustku DN 800" 3,80*2,055		7,809			
	VV		Součet		11,729			
126	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,073	190,00	8 563,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
	PSC							
	VV		"viz pol. 113106221 - kostky" 24,0*0,320		7,680			
	VV		"viz pol. 113107321 - kamenivo drčené tl. 100 mm" 5,0*0,170		0,850			
	VV		"viz pol. 938902113 - čištění příkopů" 20,0*0,324		6,480			
	VV		"viz pol. 938902472 - čištění propustků" 50,0*0,258		12,900			
	VV		"viz pol. 962022391 - kamenné zdivo" 6,865*2,50		17,163			
	VV		Součet		45,073			
127	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	219,420	190,00	41 689,80	CS ÚRS 2024 01
PP (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
	PSC							
	VV		"viz pol. 113154255 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 477,0*0,460		219,420			
D	998		Přesun hmot				48 928,00	
128	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	489,280	100,00	48 928,00	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011								

SEZNAM FIGUR

Kód: 2017034-1

Stavba: Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr - Chodník

Datum: 5. 6. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
01/ 011	SO 101 - Chodník - uznatelné náklady		
hj	hloubení jam		19,200
	"101.8c Propustek P3a – půdorys a řezy"		0,000
	7,0*2,0*0,80		11,200
	5,0*2,0*0,80		8,000
hj	Součet		19,200
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	19,200
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 370,170
odh	odhumusování		2 501,000
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	"dle přílohy B.P6" 299,0+2202,0		2 501,000
odh	Součet		2 501,000
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 501,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	278,740
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	78,800
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	93,120
odk	odkopávky		1 152,940
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"výkop"		0,000
	"dle přílohy B.P6" 72,0+573,0		645,000
	"Výkop pro sanaci zemní pláně"		0,000
	0,40*620,0+0,40*1,20*(128,0+4,50+46,0+69,50)		367,040
	"Výkop pro dodatečnou sanaci zemní pláně"		0,000
	0,40*341,0		136,400
	"Výkop pro vsakovacího pera"		0,000
	22,50*0,20		4,500
odk	Součet		1 152,940
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 152,940
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	230,588
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 370,170
odv	odvoz		1 370,170
	"výkopy - viz pol. 122252206" odk		1 152,940
	"výkopy - viz pol. 131251104" hj		19,200
	"výkopy - viz pol. 132251104" vr		202,250
	"výkopy - viz pol. 133251102" vš		10,100
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-14,320
odv	Součet		1 370,170
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 370,170
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13 701,700
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 735,549

Kód	Popis	MJ	Výměra
17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	867,774
sa	sanace		2 517,200
	"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-90 - celková tl. 400 mm"		0,000
	(1,0*620,0)*2		1 240,000
	(1,20*(128,0+4,50+46,0+69,50))*2		595,200
	"dodatečná sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-90 - celková tl. 400 mm"		0,000
	341,0*2		682,000
sa	Součet		2 517,200
Použití figury:			
564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 517,200
5834422R	štěrkodrt' frakce 0/90	t	1 032,052
sut	sut'		188,473
	"viz pol. 113106121 - betonová dlažba" 2,0*0,255		0,510
	"viz pol. 113106123 - zámková dlažba" 6,0*0,260		1,560
	"viz pol. 113106192 - betonové panely" 9,0*0,425		3,825
	"viz pol. 113106221 - kostky" 64,0*0,320		20,480
	"viz pol. 113107321 - kamenivo drcené tl. 100 mm" 36,0*0,170		6,120
	"viz pol. 113107322 - kamenivo drcené tl. 200 mm" 1,0*0,290		0,290
	"viz pol. 113154255 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 191,0*0,460		87,860
	"viz pol. 113201111 - betonová předlažba" 6,0*0,230		1,380
	"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 31,0*0,205		6,355
	"viz pol. 938902113 - čištění příkopů" 20,0*0,324		6,480
	"viz pol. 961044111 - bourání betonu" 12,0*2,0		24,000
	"viz pol. 966006132 - DZ" 3,0*0,082		0,246
	"viz pol. 966008111 - bourání trubního propustku DN 300" 39,0*0,753		29,367
sut	Součet		188,473
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	220,593
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 580,987
vr	výkop rýh		202,250
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Výkop pro přípojky PVC DN 100, 150, 200"		0,000
	0,60*1,0*(13,0+191,0+126,0)		198,000
	"Výkop pro podezdívku v km 0,120"		0,000
	0,50*1,0*8,50		4,250
vr	Součet		202,250
Použití figury:			
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	202,250
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 370,170
vš	výkop šachet		10,100
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Výkop pro UV " 0,70*13,0+1,0*1,0		10,100
vš	Součet		10,100
Použití figury:			
133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	10,100
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 370,170
zrec	zásyp recyklátem		99,000
	"Zásyp přípojek betonovým recyklátem"		0,000
	0,60*0,50*(13,0+191,0+126,0)		99,000
zrec	Mezisoučet		99,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	120,520

Kód	Popis	MJ	Výměra
58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	217,800
zšd	zásyp ŠD		7,200
	"zásyp UV ŠD fr. 0-8 mm" 0,50*13,0+0,70*1,0		7,200
zšd	Mezisoučet		7,200
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	120,520
58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	14,760
zšp	zásyp ŠP		99,000
	"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Obsyp přípojky PVC DN 100, 150, 200 šterkopískem fr. 0-22 mm"		0,000
	0,60*0,50*(13,0+191,0+126,0)		99,000
zšp	Mezisoučet		99,000
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	99,000
58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	202,950
zz	zásyp zeminou		14,320
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"zásyp zeminou za obrubníky- dle přílohy B.P6" 10,0		10,000
	"101.8c Propustek P3a – půdorys a řezy"		0,000
	7,0*0,60*0,60+5,0*0,60*0,60		4,320
zz	Mezisoučet		14,320
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	120,520
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	278,740
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 370,170
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	93,120
01/ 012 SO 101 - Chodník - Lávka L2 - uznatelné náklady			
odv	odvoz		19,676
	"výkopy" 35,586		35,586
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-15,910
odv	Součet		19,676
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,676
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	295,140
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,461
17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limity hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	12,461
zz	zásyp zeminou		15,910
	"101.8b Lávka L2 – půdorys a řezy"		0,000
	"zásyp zeminou"		0,000
	(2,30*2,0*1,550)*2		14,260
	(0,50*3,30*0,50)*2		1,650
zz	Mezisoučet		15,910
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,910
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,820
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,676
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,910
02/ 021 SO 101 - Chodník - neuznatelné náklady			
hj	hloubení jam		61,500
	"101.8d Propustek P3b – půdorys a řezy"		0,000
	15,0*2,0*0,80		24,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"101.8a Propustek P1 – půdorys a řezy"		0,000
	10,0*1,50*2,50		37,500
hj	Součet		61,500
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	61,500
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	315,432
odh	odhumusování		282,000
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	"dle přílohy B.P6" 282,0		282,000
odh	Součet		282,000
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	282,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	239,300
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,200
181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	356,667
odk	odkopávky		262,332
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"výkop"		0,000
	0,20*41,50		8,300
	0,20*1,20*(9,0+5,0)		3,360
	0,320*1,20*(34,50+23,50)		22,272
	0,50*(15,0+34,0+31,0)		40,000
	0,30*108,0		32,400
	"Výkop pro sanaci zemní pláň"		0,000
	0,40*1,0*108,0		43,200
	0,40*1,20*(34,50+23,50)		27,840
	0,40*1,20*177,0		84,960
odk	Součet		262,332
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	262,332
129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	52,466
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	315,432
odv	odvoz		315,432
	"výkopy - viz pol. 122252206" odk		262,332
	"výkopy - viz pol. 131251104" hj		61,500
	"výkopy - viz pol. 132251104" vr		10,800
	"výkopy - viz pol. 133251102" vš		0,700
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-19,900
odv	Součet		315,432
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	315,432
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 154,320
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	199,774
17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	199,774
ohu	ohumusování		1 713,000
	"G.1a Situace výměr navrhovaných ploch"		0,000
	"tl. 100 mm" 1713,0		1 713,000
ohu	Součet		1 713,000
Použití figury:			
181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 713,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	239,300
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	191,200
181451121	Založení lučního travníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 093,000
00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	52,325
pa	pařezy		1,830
	"Kácení (č.1) - jabloň obv. kmene 80 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,50*0,50		0,250
	"Kácení (č.3) - jabloň obv. kmene 80 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,50*0,50		0,250
	"Kácení (č.5) - jabloň obv. kmene 85 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,50*0,50		0,250
	"Kácení (č.2) - jabloň obv. kmene 110 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,60*0,60		0,360
	"Kácení (č.4) - jabloň obv. kmene 110 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,60*0,60		0,360
	"Kácení (č.6) - jabloň obv. kmene 105 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,60*0,60		0,360
pa	Součeto		1,830
Použití figury:			
112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	1,830
122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,830
174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,830
10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,915
sut	sut'		296,485
	"viz pol. 113106121 - betonová dlažba" 4,0*0,255		1,020
	"viz pol. 113106123 - zámková dlažba" 7,0*0,260		1,820
	"viz pol. 113106221 - kostky" 24,0*0,320		7,680
	"viz pol. 113107321 - kamenivo drcené tl. 100 mm" 5,0*0,170		0,850
	"viz pol. 113154255 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 477,0*0,460		219,420
	"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 4,0*0,205		0,820
	"viz pol. 938902113 - čištění příkopů" 20,0*0,324		6,480
	"viz pol. 938902472 - čištění propustků" 50,0*0,258		12,900
	"viz pol. 961044111 - bourání betonu" 7,0*2,0		14,000
	"viz pol. 962022391 - kamenné zdivo" 6,865*2,50		17,163
	"viz pol. 966006132 - DZ" 4,0*0,082		0,328
	"viz pol. 966008112 - bourání trubního propustku DN 500" 4,0*0,980		3,920
	"viz pol. 966008113 - bourání trubního propustku DN 800" 3,80*2,055		7,809
	"viz pol. 966008231 - bourání žlabu" 6,50*0,350		2,275
sut	Součet		296,485
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	450,045
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	5 633,215
vr	výkop rýh		10,800
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Výkop pro přípojky PVC DN 100, 150"		0,000
	0,60*1,0*(9,0+9,0)		10,800
vr	Součet		10,800
Použití figury:			
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	10,800
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	315,432
vš	výkop šachet		0,700
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Výkop pro UV " 0,70*1,0		0,700
vš	Součet		0,700
Použití figury:			
133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	0,700
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	315,432
zrec	zásyp recyklátem		5,400
	"Zásyp přípojek betonovým recyklátem"		0,000
	0,60*0,50*(9,0+9,0)		5,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
zrec	Mezisoučet		5,400
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,000
58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	11,880
zšd	zásyp ŠD		0,700
	"zásyp UV ŠD fr. 0-8 mm" 0,70*1,0		0,700
zšd	Mezisoučet		0,700
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,000
58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	1,435
zšp	zásyp ŠP		5,400
	"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"Obsyp přípojky PVC DN 100, 150 šterkopískem fr. 0-22 mm"		0,000
	0,60*0,50*(9,0+9,0)		5,400
zšp	Mezisoučet		5,400
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,400
58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	11,070
zz	zásyp zeminou		19,900
	"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,000
	"zásyp zeminou" 7,0		7,000
	"101.8d Propustek P3b – půdorys a řezy"		0,000
	15,0*0,60*0,60		5,400
	"101.8a Propustek P1 – půdorys a řezy"		0,000
	7,50*1,0*1,0		7,500
zz	Mezisoučet		19,900
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	239,300
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	315,432
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	191,200