



Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Obec Bohuslavice

Bohuslavice 2

789 72 Dubicko

IČ: 00302384 DIČ: CZ00302384

Zastoupena Bc. Lubošem Vlčkem, starostou obce, tel. 606 055 089

Ing. Roman Unzeitig, technický dozor investora, tel. 776 066 811

(dále jen objednatel)

a

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Nerudova 20/1290

795 01 Rýmařov

IČ: 25391810 DIČ: CZ25391810

Zastoupena Markem Hončíkem, jednatelem, mob. 731 721 722

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

- II.1 Předmětem této smlouvy je provedení prací na akci „**Rekonstrukce sociálního zařízení a elektriky na p.č. st. 157 v k.ú. Bohuslavice nad Moravou**“ dle dokumentace, kterou zpracoval Ing. Roman Unzeitig, Šumperk.
- II.2 Případné vícepráce nebo méněpráce, jejichž potřebnost vyplyne oproti nabídkovému rozpočtu v průběhu provádění díla, musí být odsouhlaseny oběma stranami dodatkem k této smlouvě.
- II.3 Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- II.4 Místo plnění je k.ú. Bohuslavice nad Moravou.

III. Doba plnění

- III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - termín ukončení prací: do 31.10.2017
- III.2 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení termínu v případě, že:
 - dojde z důvodů na straně objednatele k prodloužení s předáním prostor určených k rekonstrukci a zahájením prací;

- nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů na straně objednatele;
- při nepříznivých klimatických podmínkách, které by měly vliv na zhoršení nebo nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly bezpečnost zaměstnanců zhotovitele;
- dojde dle požadavku objednatele k podstatné změně rozsahu prací.

III.3 V těchto případech bude nový termín odsouhlasen pomocí dodatku k této smlouvě. Prodloužení termínu z uvedených důvodů není porušením povinností zhotovitele a nepodléhá ujednáním o smluvních pokutách.

IV. Cena díla

IV.1 Cena plnění je dána přijatou nabídkou zhotovitele a činí:

- Cena prací bez DPH 684.156,64 Kč

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a,e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

IV.2 Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.3 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

IV.4 Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši, v jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

IV.5 Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, do kterého doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů.

V. Záruka za dílo

V.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí dokončeného díla.

V.2 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

V.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. V záruční době odpovídá zhotovitel za vady, které vznikly porušením jeho povinností.

- V.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednateli neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
- V.5 Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 5-ti dnů po obdržení reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění těchto vad.
- V.6 Objednatel a zhotovitel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen odstranit vady v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem.
- V.7 O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady v záruční době.

VI. Platební podmínky a fakturace

- VI.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada za provedené stavební práce bude objednatelem provedena jedinou (konečnou) fakturou po ukončení a převzetí prací. Podkladem pro vystavení faktury (daňového dokladu) bude soupis provedených prací, který zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu provedených prací vyjádřit ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Po marném uplynutí této lhůty má zhotovitel právo považovat soupis provedených prací za odsouhlasený, a může vystavit příslušnou fakturu.
- VI.2 Splatnost faktur je do 14 dnů po doručení faktury objednateli.

VII. Sankce

- VII.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- VII.2 Za nedodržení termínu odstranění vad díle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- VII.3 Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad díla v termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- VII.4 V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VIII. Převzetí prostor, kontrolní činnost, předání a převzetí dokončeného díla

- VIII.1 Předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis.
- VIII.2 Zhotovitel je povinen pře zahájením prací zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a splnit podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí.
- VIII.3 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník a provádí do něj zápisy rozhodující pro provedení díla.

- VIII.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- VIII.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, to včetně prostorů zařízení staveniště.
- VIII.6 Náhrada případných škod způsobených činnostmi zhotovitele objednateli, či třetím osobám, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- VIII.7 Dokončené dílo převezme objednatel písemným zápisem do tří dnů od výzvy k převzetí podané zhotovitelem a to formou předávacího protokolu, který ve dvou vyhotoveních nachystá zhotovitel. Součástí předávacího protokolu bude závěrečná zpráva stavby s prohlášením o shodě dodávaných materiálů a protokoly o zkouškách. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které by samy o sobě či v souhrnu bránily nebo ztěžovaly užívání díla objednateli.

IX. Závěrečná ustanovení

- IX.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran, nebo způsobem sjednaným v této smlouvě. Pokud nebylo ujednáno v této smlouvě jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající Obchodním zákoníkem.
- IX.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou paré, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- IX.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- IX.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

V Bohuslavicích dne 28.6.2014

Za objednatele



.....
Bc. Luboš Vlček, starosta

Za zhotovitele

DIČ: CZ25391810
IČ: 25391810
RYMSTAV CZ spol. s r.o.
DYMARŮV, Nerudova 201/200, PSČ 785 01
TEL: 53 72 589

.....
Marek Hončík, jednatel

Stavba

Položkový rozpočet stavby

Datum: 26.06.2017

Stavba : 2017-110

Rekonstrukce sociálního zázemí hřiště

Objednatel : Obec Bohuslavice

IČO : 00302384

DIČ : CZ00302384

Zhotovitel : RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

IČO : 25391810

DIČ : CZ25391810

Za zhotovitele :

DIČ: CZ25391810
IČ: 25391810
RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Stavba 20/12*0, PSČ 795 01
t.č. 544 212 589

Za objednatele :






OBEC
BOHUSLAVICE
789 72 DUBÍČKA
OKR. ŠUMPERK

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	684 156,64
DPH	21 %	143 672,89
Cena celkem za stavbu		827 830

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DHP 15%	Základ DPH 21%	DPH celkem	%
01 Stavební část	308 869		255 264	53 605	37,3
02 ZTI	332 508		274 800	57 708	40,2
03 Elektro	186 453		154 093	32 360	22,5
Celkem za stavbu	827 830		684 157	143 673	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	stavební část	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Rekonstrukce sociálního zázemí hřiště	Měrná jednotka	objekt
Stavba		Počet jednotek	1
2016-110		Náklady na m.j.	255 264
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Bohuslavice		
Dodavatel	RÝMSTAV CZ spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	
R	M práce celkem	DIČ :	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	255 264	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	255 264	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	255 264	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : MARCELA SVOJANOVSKÁ		Jméno : MARCELA SVOJANOVSKÁ	Jméno : Bc. LUDOŮ VLČEK
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		255 264 Kč
DPH	21,0 %		53 605 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			308 869 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce sociálního zázemí hřiště	Rozpočet:	34/17
Objekt :	01 Stavební část		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Bourání konstrukcí				
1	978059531R00	Osekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	34,50	25,00	862,50
2	97802116R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	34,50	15,00	517,50
3	162301102R00	Bourání dlaždic keramických nad 1m2	m2	1,14	40,00	45,60
4	971033251R00	Vybourání otvoru zeď cihel p.0,0225 m2 tl.45 cm	kus	1,00	424,00	424,00
	972054141R00	Vybourání otv. Stropy ŽB plocha 0,0225 m2 tl.15cm	kus	1,00	683,00	683,00
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	7,00	415,00	2 905,00
6	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	7,00	384,00	2 688,00
7	979081121R00	Příplatek za každý další km	t	7,00	122,00	854,00
8		Poplatek za skládku	t	7,00	450,00	3 150,00
9	978059531R00	Osekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	34,50	25,00	862,50
10	97802116R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	34,50	15,00	517,50
11	162301102R00	Bourání dlaždic keramických nad 1m2	m2	1,14	40,00	45,60
Celkem za		Bourání konstrukcí				13 555,20
Díl:		Zřízení konstrukcí				
12	215901101RT5	Mazanina betonová tl.5-8 cm C10/15	m3	0,09	17 200,00	1 565,20
13	602014111RT1	Omítka jádrová SALTIIH 15 mm	m2	34,50	310,00	10 695,00
14	342262641R00	Předsazená volně stojící stěna	m2	10,72	988,00	10 591,36
15	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	8,00	757,00	6 056,00
16	612423621R00	Omítka stěn rýh hladká	m2	12,00	893,00	10 716,00
17	602201414R00	Štuk na stěnách vnitřních SALTIIH	m2	34,50	195,00	6 727,50
18	632419106RT3	Samonivelační stěrka 6 mm	m2	50,7	175,00	8872,5
19	771101210R00	Penetrace podkladu	m2	101,4	45,00	4563
20	77711403R00	Podlahy lité průmyslové /křemičitý písek/	m2	50,7	114,00	5779,8
21	7775152RT3	Nátěry podlah betonových /křemičitý písek/	m2	50,7	228,00	11559,6
22		Přesun hmot pro budovy zděné do výšky 6m	t	4,8	1 320,00	6336
Celkem za		Zřízení konstrukcí				83 461,96
Díl:		Malby				
23	784402804R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	258,8	35,00	9058
24	784191101R00	Penetrace podkladu	m2	258,8	25,00	6470
25	784195312R00	Malba primalex Fortisimo 2x	m2	258,80	45,00	11646
26	78396211R00	Nátěr akrylátový 2 x	m2	34,50	205,00	7072,5
Celkem za		Malby				34 246,50
Díl:		Konstrukce truhlářské				
	766661112R00	Montáž dveřních křidel	ks	5,00	1 200,00	6000
		Dřevěné dveře palubkové, včetně kování	ks	9,00	4 500,00	40500
		Kuchyňská linka dle rozp. ORESI	soub.	1,00	72 000,00	72000
	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské výrobky	t	0,50	5 000,00	2500
Celkem za		Konstrukce truhlářské				121 000,00
Díl:		VRN				
		Předání a převzetí staveniště	soub.	1,00	500,00	500,00
		Předání převzetí díla	soub.	1,00	1 000,00	1 000,00
		Užívání veřejných ploch a prostranství /uvedení zelených ploch do původního stavu/	soub.	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		VRN				3 000,00

List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: U - Hřiště Bohuslavice

Místo:

Datum: 03.05.2017

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 274 799,78

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

274 799,78

DPH základní	21,00%	ze	274 799,78	57 707,95
	15,00%	ze		

Cena s DPH

v CZK

332 507,74

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

DIČ: CZ25391810
 IČ: 25391810
RYMSTAV CZ spol. s r.o.
 RYMARČOV, Nerudova 20/1290, PSČ 795 01
 TEL.: 554 212 680

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



**OBEC
BOHUSLAVICE**
789 72 DUBICKO
OKR. ŠUMPERK

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

DIČ: CZ25391810
IČ: 25391810
RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
RYMARŮV, Nerudovo 20/1290, PSČ 795 01
TEL: 554 212 589

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: U - Hřiště Bohuslavice

Místo:

Datum: 03.05.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		288 853,38	349 512,68
1	Rekonstrukce sociálního zázemí hřiště	288 853,38	349 512,68
ZTI	Zařízení zdravotně technických instalací	288 853,38	349 512,68
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		288 853,38	349 512,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: U - Hřiště Bohuslavice

Objekt: 1 - Rekonstrukce sociálního zázemí hřiště

Část: ZTI - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Datum: 03.05.2017

Objednavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Janečková

DIČ:

Náklady z rozpočtu 274 799,78

Ostatní náklady

Cena bez DPH 274 799,78

DPH základní	21,00%	ze	274 799,78	57 708,00
snižená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v CZK	332 507,78
-------------------	--------------	-------------------


Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



DIČ: CZ25391810
IČ: 25391810
RYMSTAV CZ spol. s r.o.
RYMARŮV, Nerudova 20/1200, PSČ 795 01
TEL: 504 212 580



Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



**OBEC
BOHUSLAVICE**
789 72 DUBICKO
OKR. ŠUMPERK

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

DIČ: CZ25391810
IČ: 25391810
RAMSTAV CZ spol. s r.o.
NAMAŘOV, Nerudova 20/1290, PSČ: 795 01
TEL.: 554 212 589

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: U - Hřiště Bohuslavice

Objekt: 1 - Rekonstrukce sociálního zázemí hřiště

Část: ZTI - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

03.05.2017

Objednavatel:

Zhotovitel:

Janečková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	274 799,78
HSV - Práce a dodávky HSV	65 995,28
1 - Zemní práce	6 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 968,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	58 027,08
99 - Přesun hmot	30 475,68
PSV - Práce a dodávky PSV	206 104,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	56 444,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	51 618,75
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	69 541,25
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	28 500,00
000 - Nepojmenované práce	2 700,00
0 - Nepojmenovaný díl	2 700,00
2) Ostatní náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	274 799,78

ROZPOČET

Stavba: U · Hřiště Bohuslavice
 Objekt: 1 - Rekonstrukce sociálního zázemí hřiště
 Část': ZTI - Zařízení zdravotně technických instalací
 Místo: 03.05.2017
 Objednavatel: Janečková
 Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu						274 799,78
HSV - Práce a dodávky HSV						65 995,28
1 - Zemní práce						6 000,00
1	K	R002	Zemní práce pro vnitřní kanalizaci (ruční výkop)	m3	1 250,00	6 000,00
<i>Včetně podsypu a obsypu potrubí štěrkopískem a přesunu hmot</i>						
"délka*š*průměrná hloubka"15*0,8*0,4						
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 968,20
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	757,00	1 968,20
0,05*17+0,075*10+0,07*10+0,1*3						
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						58 027,08
3	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobotonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	786,00	11 318,40
15*0,8+4*0,6						
4	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	154,00	1 540,00
5	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	424,00	848,00
6	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	185,00	3 145,00
7	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	241,00	2 410,00
8	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	307,00	3 070,00
9	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	375,00	1 125,00
10	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	2 100,00	4 095,00
4*0,15 + 3*0,45						
99 - Přesun hmot						30 475,68
11	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením	t	357,00	8 781,13
12	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	108,00	10 625,90
<i>odvoz do 5 ti km</i>						

02 ZTI Pol

13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	450,00	11 068,65
PSV - Práce a dodávky PSV						206 104,50
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						56 444,50
14	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	45,00	540,00
15	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	60,00	180,00
16	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	100,00	100,00
17	K	721110952	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 125	kus	1 200,00	1 200,00
18	K	721110961	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 100	kus	580,00	4 640,00
19	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	376,00	376,00
20	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	615,00	10 455,00
21	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	594,00	2 376,00
22	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	390,00	2 340,00
23	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	460,00	3 680,00
24	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	522,00	1 044,00
25	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	594,00	4 158,00
26	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	200,00	800,00
<i>tato a následující 2 položky = Ochrana přípojovacího potrubí kanalizace ve zděných příčkách</i>						
27	K	722181116	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm	m	240,00	1 440,00
28	K	722181117	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 80 mm	m	290,00	580,00
29	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	440,00	2 200,00
30	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	480,00	1 920,00
31	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	540,00	3 240,00
32	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	1 200,00	1 200,00
33	K	R006	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, suchá ZU typu PRIMUS-D+MTŽ	kus	1 450,00	1 450,00
34	M	R008	Izolační souprava k podlahové vpusti dle příslušné hydroizolace podlahy-D	ku s	550,00	550,00
35	K	R011	Montáž ventilační hlavice s integrovanou PVC manžetou DN75-110	kus	2 500,00	2 500,00
36	M	R013	Ventilační hlavice s integrovanou manžetou DN110-D	ko m pl	1 800,00	1 800,00
37	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	88,00	1 496,00
38	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	125,00	3 375,00
39	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	85,00	850,00
40	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	4 500,00	274,50
41	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	8 750,00	1 680,00
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod						51 618,75
42	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	35,00	700,00
43	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	45,00	225,00
44	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	50,00	200,00
45	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm	kus	580,00	1 160,00

02 ZTI Pol

46	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	332,00	12 948,00
47	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	415,00	3 320,00
48	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	530,00	6 360,00
49	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	88,00	4 136,00
50	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	161,00	1 932,00
51	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	250,00	500,00
52	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	180,00	1 800,00
53	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	180,00	900,00
54	K	722220243	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí	kus	265,00	265,00
55	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soubor	310,00	310,00
56	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	2 500,00	5 000,00
			<i>ventil je součástí dodavky el. zásobníku</i>			
57	K	722231251	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1 500,00	1 500,00
58	K	722231053	Šoupátko mosazné G 1 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	590,00	590,00
59	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	541,00	541,00
60	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	380,00	380,00
61	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	56,00	3 304,00
62	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	84,00	4 956,00
63	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	4 500,00	40,50
64	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	8 750,00	551,25
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty						69 541,25
65	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	200,00	1 000,00
66	K	725122816	Demontáž pisoárových stání s nádrží a čtyřmi záchodky	soubor	150,00	600,00
67	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	100,00	200,00
68	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	250,00	500,00
69	K	725320821	Demontáž dřez dvojité na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	250,00	250,00
70	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	50,00	250,00
71	K	725530823	Demontáž ohříváč elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	500,00	500,00
			<i>demontáž stávajícího zásobníku</i>			
72	K	725539204	Montáž ohříváčů zásobníkových závěsných tlakových do 125 litrů	soubor	3 500,00	3 500,00
			<i>zpětná montáž stávajícího zásobníku</i>			
73	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1 200,00	7 200,00
			<i>Následující položky viz výkres TZI 04 Legenda zařizovacích předmětů</i>			

02 ZTI Pol

			"WC+Vz" 5+1				
74	M	R010	výlevka keramická závěsná MIRA bílá	ku s	3 100,00		3 100,00
75	M	R011	misa klozetová keramická závěsná délky do 490mm	ku s	1 100,00		5 500,00
76	M	R054	WC sedátko s poklopem z duroplastu ocel. úchyty, antibakter. úprava	ku s	350,00		1 750,00
77	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	1 500,00		6 000,00
78	M	R057	Pisoár s teplotním splachovačem, keramický, bílý, bezdotyk. ovládní teplotním snímačem, sifon samonasávací DN 50, roh. ventil G1/2" s filtrem-D	ku s	4 500,00		18 000,00
79	K	R058	Montáž napájecího zdroje	kus	1 500,00		1 500,00
80	M	R059	Napájecí zdroj pro pisoár až pro 8 zařízení (230 V) -D	ku s	900,00		900,00
81	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	sou bor	690,00		1 380,00
82	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů <i>Dřezy nejsou dodávkou ZTI</i>	sou bor	1 200,00		3 600,00
83	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm <i>pro umyvadla</i>	sou bor	1 300,00		2 600,00
84	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm <i>pro ,DD,UV,Vz</i>	sou bor	1 420,00		4 260,00
85	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm <i>pro D1</i>	sou bor	1 750,00		1 750,00
86	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2-D+MTŽ <i>pro dřezovou stojánkovou baterii</i>	sou bor	405,00		810,00
87	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	450,00		900,00
88	K	725590811	Přemístění vnitrostavemních demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	4 500,00		1 732,50
89	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	8 750,00		1 758,75
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace							28 500,00
90	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	sou bor	4 200,00		25 200,00
91	M	R076	Podpěry pro stabilní montáž konstrukcí s vestavěnou nádržkou WC k zazdění, v=49 cm, pozinkované	pá r	550,00		3 300,00
000 - Nepojmenované práce							2 700,00
0 - Nepojmenovaný díl							2 700,00
92	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný <i>ověření předpokládaných tras potrubí 3 hod sonda pro težitou kanalizaci 3 hod</i>	ho d	450,00		2 700,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby		HŘIŠTĚ, st.p.č.157, k.ú. Bohuslavice nad Moravou		JksO						
Název objektu				EČO						
Název části		D1.4-ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁELEKTROTECHNIKA		místo						
Objednávateľ		Bohuslavice		IČO	DRČ					
Projektant		Vician								
Zhotovitel		RÝMSTAV CZ spol. s r.o.		25 391 810	CZ25391810					
Rozpočet číslo		Zpracoval		Dne	Položek					
		Vician		02/2017						
Měrné a účelové jednotky										
Počet	Náklady/1M.j.	Počet	Náklady/1M.j.	Počet	Náklady/1m.j.					
Rozpočtové náklady v Kč										
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby			
1		Dodávky 58 534	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště		2 552		
2	ELEKTRO	montáž 89 007	9	Bez pevné podlahy	14	Mimostav.doprava				
3		Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy				
4	ZEMNÍ PRÁCE	montáž	11		16	Provozní vlivy				
5		Dodávky			17	Ostatní				
6	HROMOSVOD	montáž			18	NUS z rozpočtu				
7	ZRN (ř.1-6)	147 541	12	DN (ř.8-11)	19	NUS (ř.13-18)		2 552		
20	HZS-komp.zkoušky	500	21	Kompl.činnost	22	Revize		3 500		
Projektant Vician			Razítko			D		Celkové náklady		
						23	Součet 7,12,19-22		154 093	
						24	21%	154 093	DPH	32 360
						25	0%		DPH	
						26	Cena s DPH (ř.23-25)		186 453	
Objednatel			Razítko			E		Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele			
						28	Klouzavá doložka			
Zhotovitel			Razítko			29	Zvýhodnění + -			
Datum a podpis 02/2017										

03 ELEKTRO Rek

Stavba	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ HRŠTĚ, st.p.č.157, k.ú. Bohuslavice nad Moravou		DI.4-ZAŘIZENÍ SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Investor: Bohuslavice REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ HRŠTĚ, st.p.č.157, k.ú. Bohuslavice nad Moravou	Proj.stup: DPS	2-montáž
	Soubor	Nosný materiál	Montáž	Pol.			
	ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE						
201	Nosný materiál - součet		Kč	Kč	Objekt:	Datum:	02/2017
		52 314,8			Dodavatel:		
					REKAPITULACE		
202	Montáž - součet		82 492,0		Náklady		
					1. Dodávka a montážní práce	56 500,0	82 492,0
203	3 % přírážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		1 569,4		2. Mimostav. doprava dodávek	2,0 1/1	2 034,0
					3. Přesun dodávek	2 1/1	565,0
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :5568,28		2 615,7		4. Podíl přidružených výkonů PPV	6,0 1/2	4 949,5
					5. Zednická výpomoc		
205	Materiál celkem: (201+203+204)		56 500,0		6. Základna pro DRN		
					7. Obstarání a zajištění materiálu		
206	Montáž celkem:		82 492,0		8. Hodinové zúčtovací sazby		1 000,0
					9. Dodávka a montáž celkem	58 534	89 007
	Celkem montáž+nosný mater.		138 992,0		10. Základní rozpočtové náklady - ZRN		147 541
					2. Mimořádně ztížená doprava		
					3. Doprava zaměstnanců		
					4. Práce přesčas		
					5. Práce v neobvyklé výšce		
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem	6. Mimostaveništní doprava		
	Výhotovení revizí zprávy.	10	350	3 500	Dopřikové náklady celkem		
					Rozpočtové náklady hlava II - hlava III		
					12. Základna pro VRN		147 540,5
					13. 1. Zařízení staveniště	2,9	2 552,2
					2. Přesun stavebních kapacit		
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY						

03 ELEKTRO PoI

Poř. číslo	Položka	Popis položky-montáže	M.J.	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Nosný materiál celkem	Montáž celkem	Prof. číslo	Položka	Popis položky DODÁVKA	M.J.	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Dodávka celkem
		Soutášt rozpočtu a výkazu výměr je textová a výkresová část PD												
		<i>Nosný materiál</i>												
1		CYKY-O 2*1.5(D)	m	9	12,00	108,0		1		ROZVADEČ IRMS-1	ks	1	22 400	22 400,0
2		CYKY-O 3*1.5(A)	m	6	15,00	90,0				Viz.výkresová dokumentace				
3		CYKY-J 3*1.5(C)	m	110	14	1 540,0								
4		CYKY-J 3*2.5(C)	m	125	23	2 875,0								
5		CYKY-J 5*1.5(C)	m	5	16,00	80,0								
6		CYKY-J 5*2.5(C)	m	22	33,00	726,0								
7		CYKY-J 5x4(C)	m	26	64,00	1 664,0								
8		přístroj domovní el. instalace - SPINAČ faz.1; POD OMÍTKU, BILÁ	ks	2	137,60	275,2								
9		přístroj domovní el. instalace - SPINAČ faz.5; POD OMÍTKU, BILÁ	ks	2	177,00	354,0								
10		Pohybové čidlo 230V/10A, IP44	ks	2	510,00	1 020,0								
11		ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V-, BILÁ, IP20	ks	6	126,00	756,0								
12		ZÁS.DVOJ. P-o-S OCHR.CLONKAMI, S NATAČENOU DUTINKOU 16A,250V-bílá	ks	5	156,00	780,0								
13		ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V-, BILÁ,IP44	ks	1	203,00	203,0								
14		Zásuvka dvojitá s ochr.proti př. 16A/250V ,s natoč.duř okrová + rám	ks	1	156,00	156,0								
15		Sporáková kombinace pod omítku 400V/16A	ks	1	778,00	778,0								
16		Krabice přístrojová pr.68, univ	ks	19	19,30	366,7								
17		Krabice odbočná pr.68, univ, vč.svorkovnice a víčka	ks	12	19,30	231,6								
18		RECYKLACE SVÍTIDEL	ks	16	10,00	160,0								
19		RECYKLACE ZDROJŮ	ks	29	3,00	87,0								
20		kabelový stítek	ks	9	2,70	24,3								
21		Trubka plastová pr.23mm	m	15	6,00	90,0								
22		ZTI - splachování + trať - součástí dodávky ZTI												
23	A	Zářivkové svítidlo 2x28W, 13-013/228/CC, el.předřadník,	ks	4	1300,00	5 200,0								
24		T5, IP20, matovaná parabolická mřížka, 60°,vč.zdroje												
25	B	Stropní a nástěnné svítidlo s vyšším krytím IP65. Těleso vyrobeno z termoplastu	ks	9	1110,00	9 990,0								
26		v bílé barvě, Luna 06-104/226/C, 2x26W, vč.zdroje												
27	C	Zářivkové svítidlo pod kuch.línku, dle výběru investora- 1x18W IP20	ks	1										
28		vč.zdrojů												
29	D	Stropní a nástěnné svítidlo s vyšším krytím IP65. Těleso vyrobeno z termoplastu	ks	2	1180,00	2 360,0								
30		v bílé barvě, Luna 06-104/126/C, 1x26W												

